

令和7年度 宮崎森林管理署都城支署 公共工事契約状況

令和7年8月22日

分任支出負担行為担当官  
宮崎森林管理署都城支署長 白濱 正明

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
霧島治山工事（排土工）		宮崎県都城市吉之元町霧島地内（水源 かん養保安林）		治山工事	排土工 箇所数1.0箇所 数量1,097.0m3	随意契約
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
16,193,000円	14,494,310円	令和7年8月22日		宮崎県都城市庄内町8031番地2 丸宮建設株式会社		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
15,200,000円	令和7年9月	令和7年12月				

○会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第102条の4第3項の規定に基づく随意契約

令和7年6月の新燃岳噴火に伴う鹿児島県の霧島川上流国有林における現地調査結果を踏まえ、当該噴火による噴出物等を含む土砂の下流域への流出を防止する観点から、宮崎県の荒襲川上流部に設置された既存施設（治山ダム）に堆積している背面土砂等を緊急的に排土を実施する必要があるため、会計法29条の3第4項及び予決令第102条の4第3項の規定に基づき随意契約としたもの。

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」（別添3）のとおり

## 本工事費内訳書

霧島治山工事（排土工）【当初】

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溪間工	式	1		7,867,000	費目行
排土工	式	1		7,300,000	工種行
砂質・粘性・礫質土床掘（堆積土） コンクリート谷止（BH0.8）現場条件：普通	m <sup>3</sup>	1,097	834	914,898	1号代価表 3頁
不整地運搬車運搬 片道0.2km 砂質・粘性・礫質土	m <sup>3</sup>	1,097	579	635,163	2号代価表 4頁
ダンプ運搬10t 土砂類 共2-7 片道18.1km BH山積0.8	m <sup>3</sup>	1,097	4,042	4,434,074	3号代価表 5頁
排土処分費	m <sup>3</sup>	1,097	1,200	1,316,400	4号代価表 6頁
仮設工	式	1		546,000	工種行
仮設道作設	m	20	2,636	52,720	5号代価表 7頁
汚濁防止施設（設置） シートロケフィルター	m	24	19,249	461,976	6号代価表 8頁
汚濁防止施設（撤去） シートロケフィルター	m	24	1,323	31,752	7号代価表 9頁
その他工	式	1		21,000	工種行
産廃処理費（混合廃棄物）	t	0.200	25,000	5,000	8号代価表 10頁
産廃運搬費 2tクラス 30km以下	台	1	16,890	16,890	9号代価表 11頁
直接工事費	式	1		7,867,000	

## 本工事費内訳書

霧島治山工事（排土工）【当初】

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
共通仮設費計	式	1		1,265,000 1,265,000	
共通仮設費(率計上)	式	1		7,867,000 * 16.09 / 100 1,265,000	
純工事費	式	1		7,867,000 + 1,265,000 9,132,000	
現場管理費	式	1		9,132,000 * 45.97 / 100 4,197,000	
工事原価	式	1		9,132,000 + 4,197,000 13,329,000	
一般管理費等	式	1		$((13,329,000 * (21.45 + 0 + 0) / 100) + 5,331.6) - 0$ 2,864,402	
一般管理費等計	式	1		2,864,402 2,864,000	
工事価格	式	1		16,193,000 16,193,000	
消費税相当額	式	1		16,193,000 * 10 / 100 1,619,300	
請負金額	式	1		16,193,000 + 1,619,300 17,812,300	











汚濁防止施設（設置）  
シートロクフィルター

## 代価表

( 6号代価表 )

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
シートロクフィルター φ 300*2.0m	m	10	9,730	97,300		
木杭	本	5	2,120	10,600		
土木一般世話役	人	0.500	31,304	15,652		[R7.3]
普通作業員	人	3.300	20,072	66,238		[R7.3]
諸雑費	%	2.500		2,698	諸雑費	
計				192,488		
1 m 当り				19,249		





























