

令和8年度 宮崎森林管理署都城支署 公共工事契約状況

令和8年10月6日

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長 中村 雄二

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
令和8年度 青井嶽1104林道新設工事		宮崎県都城市山之口町山之口青井嶽地内		林道工事	新設工事 延長 820.0m 幅員 3.6m	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格 (税抜き)	調査基準価格 (税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
120,481,000円	109,079,260円	令和8年10月6日		宮崎県都城市中原町27-5 株式会社 財部組		
契約金額 (税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
109,100,000円	令和8年10月	令和10年3月				

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格

別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙「競争参加資格確認結果書」（別添1）のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

別紙「入札執行調書」（別添2）のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」（別添3）のとおり

入札公告（森林土木工事）（総合評価落札方式）

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。

本工事は、電子契約システム試行対象案件である。

令和8年8月25日

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長 中村 雄二

1 工事概要

（1）工事名 令和8年度 青井嶽1104林道新設工事

（2）工事場所 宮崎県都城市山之口町山之口青井嶽地内（わにつか県立自然公園）

（3）工事内容 延 長 820m 全幅員 3.6m
土 工 粘性土切土 1,412m³ 礫質土切土 2,812m³
岩塊・玉石切土 165m³ 軟岩（Ⅰ）A切土 637m³
流用盛土 436m³ 運搬盛土 20m 920m³
砂利路盤工 3,426m² 残土処理工 440m 3,168m³ 外
法 面 工 種子散布工 2,170m² 植生基材吹付工 779m² 外
舗 装 工 コンクリート路面工 138.6 m²
排水構造物工 鉄筋コンクリート横断溝 150 型 S 32m 外
構造物撤去工 鉄筋コンクリート横断溝 150 型 S 撤去 4m 外
擁 壁 工（Ⅰ）アンカー式ブロック積工 900 型 58.2m² 外
擁 壁 工（Ⅱ）1号 コンクリート壁 2.2m³ 外
擁 壁 工（Ⅲ）1号 コンクリート擁壁 GW-1.5-I 43.2m³ 外
擁 壁 工（Ⅳ）2号 コンクリート擁壁 GW-1.5-I 29.6m³ 外
擁 壁 工（Ⅴ）2号 コンクリート壁 2.2m³ 外
擁 壁 工（Ⅵ）3号 コンクリート擁壁 GW-1.5-I 39.6m³ 外
擁 壁 工（Ⅶ）3号 コンクリート壁 2.2m³ 外
その他工種 支障木伐採 99.1m² 現道補修 1,500m 外

（4）工 期 契約締結日の翌日から令和10年3月1日まで
（工期は、「4週8休」を標準として設定）

令和8年10月30日（工事着手期限）までに工事を開始すること。

（5）本工事は、簡易な施工計画等の提案（以下「技術提案書」という。）等を受付、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（簡易型）

の工事である。

- (6) 本工事は、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の工事である。
- (7) 本工事は、入札等を電子入札システムにより行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
- (8) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
- (9) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成 12 年法律第 104 号）に基づき、分別解体及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。
- (10) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
- (11) 本工事は、工事における省人化を図るため、受注者の希望により省人化建設機械（チルトローテータ）を用いた施工を実施する省人化建設機械（チルトローテータ）試行工事の対象工事である。

2. 工事概要等

- (1) 本工事は、週休 2 日を促進するため、現場閉所による月単位の週休 2 日は必須とし、さらに完全週休 2 日（土日）に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事である。
契約締結後、工事着手前に週休 2 日の取組について協議して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領（平成 10 年 3 月 31 日付け 10 林野管第 31 号林野庁長官通知）に基づく工事成績評定（以下「工事成績評定」という。）において評価を行うとともに、週休 2 日の取組実績証明書を発行する。なお、現場閉所が完全週休 2 日（土日）でない場合は、現場閉所状況に応じて請負代金額を変更する。
- (2) 本工事は、令和 8 年 3 月 1 日以降の労務単価を適用した工事である。
詳しくは九州森林管理局ホームページ
https://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/tisan/announce/sekisan_kouhyou.html#290327
を参照すること。

- (3) 本工事は、ICT施工技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事（受注者希望型）である。

3 競争参加資格

- (1) 「予算決算及び会計令」（昭和22年勅令第165号）第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 九州森林管理局における土木一式工事に係るA、B又はC等級の一般競争参加資格の認定を受けていること（「会社更生法」（平成14年法律第154号）に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は「民事再生法」（平成11年法律第225号）に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、九州森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。）。
- (3) 「会社更生法」に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は「民事再生法」に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者（上記(2)の再確認を受けた者を除く。）でないこと。
- (4) 平成23年度以降公告日の前日までに元請として、次に示す森林土木工事を施工した実績を有すること（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。）。

なお、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長（以下「森林管理局長等」という。）が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」（平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知）第4の3に規定する工事成績評定表の評定点合計（以下「評定点合計」という。）が65点未満のものを除く。

経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。

- ・ 森林土木工事：① 治山関係事業（溪間工事、山腹工事、地すべり工事、海岸防災林造成の工事）の工事

② 林道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事又は保安林管理道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事

③ 林道規定に定める自動車道 2 級以上に相当する作業道の新設
工事
のうち、いずれかの工事

(5)「建設業法」(昭和 24 年法律第 100 号)に基づく「主任技術者又は監理技術者」(以下「主任(監理)技術者」という。)の配置については、次に掲げる基準を満たす主任(監理)技術者を配置できること。

- ① 技術士(建設部門又は森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。))、2 級土木施工管理技士、2 級建設機械施工技士又は林業技士(森林土木部門に限る。)以上の資格を有する者であること。
- ② 平成 23 年度以降公告日の前日までに、森林土木工事において、次の職務の経験を有する者であること。ただし、交代等により全工期(余裕期間は除く)のうち半分未満の経験を有する者は該当しない。

なお、当該実績が森林管理局長等が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が 65 点未満のものを除く。

ア 主任(監理)技術者

イ 主任(監理)技術者の下で行った工程管理、出来形管理、品質管理及び安全管理のうち、いずれか 2 以上の職務の経験のある者

ウ 現場代理人

- ・ 森林土木工事：① 治山関係事業(溪間工事、山腹工事、地すべり工事、海岸防災林造成の工事)の工事
- ② 林道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事又は保安林管理道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事
- ③ 林道規程に定める自動車道 2 級以上に相当する作業道の新設工事
- のうち、いずれかの工事

- ① 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。

ただし、監理技術者の行うべき職務を補佐する者として、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者等を除く基準をすべて満たす者を当該工事現場に専任で配置する場合は、2 現場を限度として兼務できることとする。

なお、主任技術者の専任に係る取り扱いについては、工作物に一体性若しくは連続性のある工事又は施工にあたり相互に調整を必要とする工事で、かつ、工事の施工管理区域間隔が 10 km 程度又は移動時間 60 分程度の接近した場所において、同

一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令第 27 条第 2 項が適用できるものとする。

この場合において、主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事について、原則 3 件程度とする（監理技術者には適用しない）。

- (6) 競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）、競争参加資格確認資料（以下「資料」という。）及び技術提案書の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」（昭 59 年 6 月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通知。以下「工事請負契約指名停止等措置要領」という。）に基づく指名停止を受けていないこと。
- (7) 提出された技術提案書の提案内容が適正であること。
- (8) 森林管理局長等が発注した森林土木工事で、過去 3 年間（令和 5 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで）に完成した工事で工事成績評定を受けた工事がある場合は、当該工事に係る評定点合計の平均が 65 点以上であること。
- (9) 上記 1 に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
- (10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）（入札説明書を参照のこと。）。
- (11) 「建設業法」に基づく本店又は支店若しくは営業所が、九州森林管理局管内の市町村に所在すること。
また、経常建設共同企業体として資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、九州森林管理局管内の市町村に所在すること。
- (12) 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」（平成 19 年 12 月 7 日付け 19 経第 1314 号大臣官房経理課長通知）に基づき、警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
- (13) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）でないこと。
- ・健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 48 条の規定による届出の義務
 - ・厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）第 27 条の規定による届出の義務
 - ・雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）第 7 条の規定による届出の義務

(14) 下請契約等からの社会保険等未加入建設業者の排除等

工事を施工するために締結した全ての下請契約について、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方にすることはできない。（ただし、適用除外者は除く。）

4 競争参加資格の確認等

(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書、資料及び技術提案書（以下「技術提案書等」という。）を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

(2) 技術提案書等の提出期間、場所及び方法

- ① 提出期間：令和8年8月26日から令和8年9月8日までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、9時から17時までとする。
- ② 提出先：〒885-0035 宮崎県都城市立野町3655番地1
宮崎森林管理署都城支署 総務グループ
電話 0986-23-4566
メールアドレス：E-mail：ky_miyakonojyou@maff.go.jp
- ③ その他：電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、郵送又はFAXによるものは受け付けない。ただし、承諾を得て紙入札による場合は②の場所に持参すること。

(3) 技術提案書等は入札説明書により作成すること。

(4) 上記(2)に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。

(5) 省略を認める書類

過去3年間（令和5年4月1日から令和8年3月31日まで）に完成した工事で森林管理局長等発注の森林土木工事に係る工事成績評定通知書（写）の添付については、本公告による競争参加資格申請が今年度の2回目以降の申請であり、既に前回までの申請書に添付している場合には、様式に工事名、工事成績評定点等を記載した上で「〇〇森林管理（（支）署）令和〇〇年〇〇月〇〇日入札の〇〇工事において提出済み」と記載すれば再度の添付を要しない。（入札説明書を参照のこと）

5 施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項

(1) 施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み

本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は次の方法により落札者を決定する方式とする。

- ② 入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与

する。

- ② 上記４（１）の技術提案書及び資料により示された実績等により最大 30 点の加算点及び最大 30 点の施工体制評価点を付与する。

- ③ 付与された標準点、加算点及び施工体制評価点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値（以下「評価値」という。）を用いて落札者を決定する。

その評価項目等の概要は、次に示すとおりとするが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。

（２）評価項目

評価項目は、次に示すとおりである。

- ① 技術提案（簡易な施工計画）に関する事項
「令和８年度 青井嶽 1104 林道新設工事における土工の施工管理」について
- ② 施工能力等に関する事項
- ③ 信頼性・社会性に関する事項
- ④ 施工体制（品質確保の実効性、施工体制確保の確実性）に関する事項

なお、①から③の項目で最大 30 点の加算点、④の項目で最大 30 点の施工体制評価点とする。

（３）落札者の決定の方法

入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除して得られる評価値（ $\text{評価値} = \{ (\text{標準点} + \text{加算点} + \text{施工体制評価点}) / (\text{入札価格}) \}$ ）を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。ただし、予定価格が 1 千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある著しく不相当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

- ① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
- ② 評価値が標準点（100 点）を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。

（４）技術提案の方法

技術提案書は入札説明書に基づき作成するものとし、申請書と併せて提出すること。

6 入札手続等

（１）担当部局

〒885-0035 宮崎県都城市立野町 3655 番地 1
宮崎森林管理署都城支署 総務グループ
電話 0986-23-4566

メールアドレス：E-mail：ky_miyakonojyou@maff.go.jp

(2) 入札説明書等の配布期間、場所及び方法

入札説明書等（図面類を含む。）は、本公告の日から入札日の前日までの期間において電子入札システムを用いて入手できる。

なお、電子入札システムによりがたい場合は次に掲げるところによる。

- ① 配布期間：令和8年8月25日から令和8年9月29日までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、9時から17時まで（12時から13時までを除く。）とする。
- ② 場 所：〒885-0035 宮崎県都城市立野町 3655 番地 1
宮崎森林管理署都城支署 総務グループ
電話 0986-23-4566
- ③ 図面類は閲覧によること。
- ④ 配布資料は無料である。

(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法

入札書は電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札方式による入札書を持参すること。なお、郵送等による提出は認めない。

- ① 電子入札システムによる入札の締切りは、令和8年9月30日9時30分。
- ② 紙入札方式による入札の締切りは、令和8年9月30日9時30分とし、宮崎森林管理署都城支署 入札室において入札。
- ③ 開札は、令和8年9月30日9時35分に、宮崎森林管理署都城支署 入札室において行う。
- ④ 紙入札方式による入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。

7 その他

(1) 手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金

- ① 入札保証金 免除
- ③ 契約保証金 納付（保管金の取扱店 日本銀行宮崎事務所）。

ただし、金融機関又は保証事業会社（「公共工事の前払金保証事業に関する法律」（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証会社をいう。）の保証（取扱官庁 宮崎森林管理署都城支署をもって契約保証金の納付に代えることができる）。

また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締

結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

(3) 工事費内訳書の提出

第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。紙入札方式による場合は、入札書とともに工事費内訳書を提出すること。

なお、当該工事費内訳書の提出のない者のした入札及び不備等があった者の入札は無効とする。

(4) 入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、技術提案書等に虚偽の記載を行った者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

この場合には、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第10の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。

(5) 配置予定主任（監理）技術者の確認

落札者決定後、財団法人日本建設情報総合センターの「工事实績情報システム（CORINS）」等により配置予定の主任（監理）技術者の専任制違反の事実が確認された場合には、契約を締結しないことがある。

なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定主任（監理）技術者の変更は認めない。

(6) 低入札価格調査又は特別重点調査を受けた者と契約する場合は、建設業法の定めにより配置する技術者とは別に3（5）に定める要件と同一の要件を満たす技術者を専任で1名現場に配置することとする。

(7) 契約書作成の要否

作成を要する。

(8) 関連情報を入手するための照会窓口

上記6（1）に同じ。

(9) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加

上記3（2）に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4（2）により技術提案書等を提出することができる。ただし、競争に参加するには、開札の時ににおいて、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(10) 技術提案書等の内容のヒアリング

原則として行わない。ただし、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。

(11) 施工体制確認のためのヒアリング

施工体制確認のためのヒアリングを実施するとともに、その際、追加資料の提出を求めることがある。

(12) 本案件は、入札及び資料の提出等を電子入札システムにより行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準（平成 16 年 7 月 林野庁）による。

(13) 本公告に係る森林土木工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードされたい。

詳しくは当森林管理局のホームページ

https://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/kouhyou/keiyaku_yakkan/index.html

を確認すること。

なお、上記ダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。

(14) 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、「農林水産省発注者綱紀保持規程」（平成 19 年農林水産省訓令第 22 号）第 10 条及び第 11 条にのっとり、第三者から以下の不当な働き掛けを受けた場合は、これを拒否し、その内容（日時、相手方及び働き掛けの内容）を記録し、同規定第 9 条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会（以下、「委員会」という。）に報告し、委員会の調査分析において不当な働き掛けと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。

(不当な働き掛け)

- ① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼
- ② 指名競争入札において自らを指名すること又は他社を指名しないことの依頼
- ③ 自らが受注すること又は他社に受注させないことの依頼
- ④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取
- ⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取
- ⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取
- ⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取
- ⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取

詳しくは当森林管理局のホームページ

<https://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koubo/index.html>

を確認すること。

(別紙1)

競争契約参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 令和8年度 青井嶽1104林道新設工事
- 2 発注機関名 宮崎森林管理署都城支署
- 3 入札公告日 令和8年8月25日
- 4 競争参加資格確認結果通知日 令和8年9月10日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
株式会社 財部組	有	
丸宮建設株式会社	有	
春山建設工業 株式会社	有	
第一建設 株式会社	有	

(備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。

2 「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参加するものに必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを記載すること。

入札執行調書

調達案件番号(第003807012020260002号)										調達案件名称	令和8年度 青井嶽1104林道新設工事			
業者名称	技術評価点										入札第1回			備考
	総計	標準点	技術提案加算点							施工体制評価点	金額	評価値	順位	
			換算加算点(小計)	施工計画	企業の施工実績	配置予定技術者の能力	地域精通度	企業の信頼性	地域への貢献・働き方改革					
(株)財部組	149.5	100	19.5	0	3.5	5	2	0	9	30	109,100,000	13.703	1	落札
春山建設工業(株)	149.5	100	19.5	1	4.5	4	0	0	10	30	109,710,800	13.626	2	
丸宮建設(株)	150.5	100	20.5	0	4.5	5	2	0	9	30	120,000,000	12.541	3	
第一建設(株)											123,000,000			
(注)上記金額は、入札者が見積もった金額の110分の100に相当する金額である。														

入札執行月日

令和08年9月30日

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行官

中村 雄二 

立会・確認職員

市原 広一郎 

山下 裕之 

【当初】令和8年度青井嶽1104林道新設工事 L=820m

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
林道開設	式	1		67,914,000	費目行
林道土工	式	1		38,190,000	工種行
掘削工	式	1		5,484,962	種別行
粘性土切土 BH山積0.45m3 林道工事 5000m3未満	m3	1,412	1,031	1,455,772	1号代価表 12頁
礫質土切土 BH山積0.45m3 林道工事 5000m3未満	m3	2,812	1,031	2,899,172	2号代価表 13頁
岩塊・玉石切土 BH山積0.45m3 林道工事 5000m3未満	m3	165	1,409	232,485	3号代価表 14頁
軟岩（Ⅰ）A切土 BH山積0.45m3 林道工事 5000m3未満	m3	637	1,409	897,533	4号代価表 15頁
盛土工	式	1		6,723,936	種別行
流用盛土	m3	436	2,736	1,192,896	5号代価表 16頁
運搬盛土 20m 施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	920	6,012	5,531,040	6号代価表 17頁
路面工	式	1		13,080,468	種別行
砂利路盤工（機械）	m2	3,426	3,818	13,080,468	7号代価表 18頁
残土処理工	式	1		7,736,256	種別行
運搬残土処理（路線内）440m 施工幅員4.0m以上	m3	3,168	2,442	7,736,256	8号代価表 19頁

【当初】 令和 8 年度青井嶽1104林道新設工事 L=820m

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
法面整形工	式	1		5,164,980	種別行
切土法面整形 砂・砂質土・粘性土 BH山積0.45m3	m2	1,043	916	955,388	9号代価表 20頁
切土法面整形 埴質土 BH山積0.45m3	m2	2,076	1,126	2,337,576	10号代価表 21頁
切土法面整形 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A BH山積0.45m3	m2	122	1,608	196,176	11号代価表 22頁
切土法面整形 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A BH山積0.45m3	m2	470	1,608	755,760	12号代価表 23頁
盛土法面整形(削り取り整形) 埴質土 BH山積0.45m3	m2	2,170	424	920,080	13号代価表 24頁
法面工	式	1		6,425,000	工種行
機械播種施工による植生工 種子散布工 1000m2以上(標準) 制約無 週休2日補正:週単位	m2	2,170	255	553,350	14号代価表 25頁
機械播種施工による植生工 植生基材吹付工 3cm 500m2以上1000m2未満 制約無 垂直高無 枠内無 週休2日補正:週単位	m2	779	5,433	4,232,307	15号代価表 26頁
木製枠工 L=1.5m	式	1		1,147,328	種別行
木製枠工 L=1.5m	基	52	22,064	1,147,328	16号代価表 27頁
かご工	式	1		492,900	種別行
ふとんかご 設置 階段式 高さ50cm*幅120cm	m	8	16,980	135,840	17号代価表 28頁
ふとんかご 設置 スロープ式 高さ50cm*幅120cm	m	22	16,230	357,060	18号代価表 30頁

【当初】 令和 8 年度青井嶽1104林道新設工事 L=820m

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装工	式	1		1, 523, 000	工種行
コンクリート路面工 コンクリート横断工（洗い越し工）	m2	138, 600	10, 990	1, 523, 214	19号代価表 32頁
排水構造物工	式	1		6, 298, 000	工種行
横断工	式	1		4, 475, 895	種別行
鉄筋コンクリート横断溝150型S コンクリート路面工と同時（横断溝保護工）	m	32	17, 650	564, 800	20号代価表 33頁
傾斜式鉄筋コンクリート横断溝300型 林道新設と同時	m	12, 600	83, 082	1, 046, 833	21号代価表 34頁
傾斜式鉄筋コンクリート横断溝300型 横断溝保護工と同時	m	10, 500	83, 082	872, 361	22号代価表 35頁
傾斜式鉄筋コンクリート横断溝400型 横断溝保護工と同時	m	6, 800	107, 011	727, 674	23号代価表 36頁
横断溝保護工	m2	113, 300	10, 628	1, 204, 152	24号代価表 37頁
路床排水工	個所	9	6, 675	60, 075	25号代価表 38頁
側溝工	式	1		1, 440, 240	種別行
コルゲートフラユム 据付 550*550mmを超え750*750mm以下	m	48	18, 140	870, 720	26号代価表 39頁
コルゲートフラユム 据付 550*550mmを超え750*750mm以下	m	28	20, 340	569, 520	27号代価表 41頁
管渠工	式	1		338, 983	種別行

【当初】 令和 8 年度青井嶽1104林道新設工事 L=820m

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管（径150）	m	18	3,952	71,136	28号代価表 43頁
暗渠排水管（径200）	m	43	6,229	267,847	29号代価表 44頁
呑口工	式	1		43,533	種別行
呑口張コンクリート	m2	9	4,837	43,533	30号代価表 45頁
標識工	式	1		414,000	工種行
標識柱	式	1		414,450	種別行
カーブミラー設置 局林2-6	基	5	82,890	414,450	31号代価表 46頁
構造物撤去工	式	1		45,000	工種行
排水構造物撤去工	式	1		13,460	種別行
鉄筋コンクリート横断溝150型 撤去	m	4	466	1,864	32号代価表 47頁
舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	52	223	11,596	33号代価表 48頁
運搬処理工	式	1		32,011	種別行
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID無し 11.5km以下 良好	m3	7,800	4,104	32,011	34号代価表 49頁
石・ブロック積（張）工	式	1		4,640,000	工種行

本工事費内訳書

【当初】 令和8年度青井嶽1104林道新設工事 L=820m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
擁壁工（Ⅰ） 1号 アンカー式ブロック積工 900型	式	1		4,640,653	種別行
アンカー式ブロック積工（多段積工 裏込材砕石タイプ） 900型	m2	58 200	49,697	2,892,365	35号代価表 50頁
吸出し防止材設置 t=10mm	m2	41 900	944	39,553	36号代価表 51頁
笠コンクリート 小型構造物 人力打設	m	30	23,984	719,520	37号代価表 52頁
天端コンクリート 小型構造物 人力打設	m	29 400	5,176	152,174	38号代価表 53頁
基礎ブロック工	m	27 900	15,056	420,062	39号代価表 54頁
小口止めコンクリート1 小型構造物 バック材(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増 一般養生	m3	0 460	112,537	51,767	40号代価表 55頁
小口止めコンクリート2 小型構造物 バック材(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増 一般養生	m3	0 460	112,537	51,767	41号代価表 56頁
バック材床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 クレーン型山積0.45m3(平積0.35m3) 軽質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し	m3	121	618	74,778	42号代価表 57頁
基面整正	m2	19 500	418	8,151	43号代価表 58頁
基礎砕石工 0.1m 再生クラッシュラン40~0	m2	19 500	2,001	39,019	44号代価表 59頁
埋戻工C 100m 5,000m3未満	m3	36	5,275	189,900	45号代価表 60頁
目地板設置 t=10 瀝青質目地板(アスファルト系)	m2	0 300	5,326	1,597	46号代価表 61頁
場所打擁壁工	式	1		8,103,000	工種行

本工事費内訳書

【当初】 令和 8 年度青井嶽1104林道新設工事 L=820m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
擁壁工（Ⅱ） 1号 コンクリート壁	式	1		221,180	種別行
コンクリート工 小型構造物	m3	2,200	80,000	176,000	47号代価表 62頁
基面整正	m2	4,600	418	1,922	48号代価表 63頁
基礎砕石工 0.15m 再生クラッシュラン40~0	m2	4,600	2,354	10,828	49号代価表 64頁
バックホ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し	m3	11	618	6,798	50号代価表 65頁
埋戻工D 100m 5,000m3未満	m3	4	6,408	25,632	51号代価表 66頁
擁壁工（Ⅲ） 1号 コンクリート擁壁 GW-1.5-Ⅰ	式	1		2,709,296	種別行
コンクリート工 無筋構造物 圧送管延長距離60m未満	m3	43,200	56,961	2,460,715	52号代価表 67頁
基面整正	m2	23	418	9,614	48号代価表 63頁
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m2	23	3,044	70,012	53号代価表 68頁
バックホ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し	m3	60	618	37,080	50号代価表 65頁
埋戻工C 100m 5,000m3未満	m3	25	5,275	131,875	54号代価表 69頁
擁壁工（Ⅳ） 2号 コンクリート擁壁 GW-1.5-Ⅰ	式	1		2,099,427	種別行
コンクリート工 無筋構造物	m3	29,600	58,777	1,739,799	55号代価表 70頁

本工事費内訳書

【当初】 令和 8 年度青井嶽1104林道新設工事 L=820m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基面整正	m2	53 100	418	22, 195	48号代価表 63頁
基礎栗石工 0. 15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m2	53 100	3, 044	161, 636	53号代価表 68頁
バックホ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 クローラ型山積0. 45m3(平積0. 35m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し	m3	54	618	33, 372	50号代価表 65頁
埋戻工C 100m 5, 000m3未満	m3	27	5, 275	142, 425	54号代価表 69頁
擁壁工 (V) 2 号 コンクリート壁	式	1		220, 989	種別行
コンクリート工 小型構造物	m3	2 200	80, 000	176, 000	56号代価表 71頁
基面整正	m2	5 200	418	2, 173	48号代価表 63頁
基礎砕石工 0. 15m 再生クラッシュラン40~0	m2	5 200	2, 354	12, 240	49号代価表 64頁
バックホ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 クローラ型山積0. 45m3(平積0. 35m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し	m3	8	618	4, 944	50号代価表 65頁
埋戻工D 100m 5, 000m3未満	m3	4	6, 408	25, 632	51号代価表 66頁
擁壁工 (VI) 3 号 コンクリート擁壁 GW-1. 5- I	式	1		2, 629, 508	種別行
コンクリート工 無筋構造物 圧送管延長距離60m未満	m3	39 600	58, 757	2, 326, 777	57号代価表 72頁
基面整正	m2	23 500	418	9, 823	48号代価表 63頁
基礎栗石工 0. 15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m2	23 500	3, 044	71, 534	53号代価表 68頁

【当初】 令和 8 年度青井嶽1104林道新設工事 L=820m

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 ｸﾚｰﾝ型山積0.45m3(平積0.35m3) ｻﾔ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し	m3	68	618	42,024	50号代価表 65頁
埋戻工C 100m 5,000m3未満	m3	34	5,275	179,350	54号代価表 69頁
擁壁工 (Ⅶ) 3号 コンクリート壁	式	1		223,331	種別行
コンクリート工 小型構造物	m3	2,200	80,784	177,724	58号代価表 73頁
基面整正	m2	5,200	418	2,173	48号代価表 63頁
基礎碎石工 0.15m 再生ｸﾞﾗｯｼﾞｬﾝ40~0	m2	5,200	2,354	12,240	49号代価表 64頁
バックホ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 ｸﾚｰﾝ型山積0.45m3(平積0.35m3) ｻﾔ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し	m3	9	618	5,562	50号代価表 65頁
埋戻工D 100m 5,000m3未満	m3	4	6,408	25,632	51号代価表 66頁
その他工種	式	1		2,276,000	工種行
枝条片付 1種	m2	2,600	88	228,800	59号代価表 74頁
支障木処理工	m3	99,100	12,050	1,194,155	60号代価表 75頁
産廃処理費 ｺﾝｸﾘｰﾄ	t	18,330	1,277	23,407	61号代価表 76頁
現道補修 1,500m 碎石 42m3	m	1,500	443	664,500	62号代価表 77頁
敷鉄板設置撤去 22*1524*3048	枚	8	20,673	165,384	63号代価表 78頁

【当初】 令和 8 年度青井嶽1104林道新設工事 L=820m

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費	式	1		67,914,000	
共通仮設費計	式	1	83,000 + 9,120,000 + 577,000	9,780,000	
共通仮設費(積上げ分計)	式	1		83,536 83,000	
運搬費	式	1		83,536	1号内訳書 11頁
共通仮設費(率計上)	式	1		67,914,000 * 13.43 / 100 9,120,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1		67,890,593 * 0.85 / 100 577,000	
純工事費	式	1		67,914,000 + 9,780,000 77,694,000	
現場管理費	式	1		77,694,000 * 31.04 / 100 24,116,000	
うち法定福利費の事業主負担額	式	1		120,481,000 * 3.37 / 100 4,060,209	
工事原価	式	1		77,694,000 + 24,116,000 101,810,000	
一般管理費等	式	1	((101,810,000 * (18.3 + 0 + 0) / 100) + 40,724) - 0	18,671,954	
一般管理費等計	式	1		18,671,954 18,671,000	
工事価格	式	1		120,481,000 120,481,000	
消費税相当額	式	1		120,481,000 * 10 / 100 12,048,100	

【当初】 令和 8 年度青井嶽1104林道新設工事 L=820m

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
請負金額	式	1		120,481,000 + 12,048,100 132,529,100	

運搬費

内訳書
(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材運搬 製品L≦12m 片道22km 往復	t	6.416	13,020	83,536	124号代価表 145頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P33] 0.802*8=6.416
計				83,536		

粘性土切土 BH山積0.45m3
林道工事 5000m3未満

代価表
(1号代価表)

1,412 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂) 林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	1,412	1,031	1,455,772	64号代価表 79頁	[R7治山林道必携・上巻P203]
計				1,455,772		
1 m3 当り				1,031		

礫質土切土 BH山積0.45m3
林道工事 5000m3未満

代価表
(2号代価表)

2,812 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂) 林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	2,812	1,031	2,899,172	65号代価表 80頁	[R7治山林道必携・上巻P203]
計				2,899,172		
1 m3 当り				1,031		

岩塊・玉石切土 BH山積0.45m3
林道工事 5000m3未満

代価表
(3号代価表)

165 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂) 林道工事 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A	m3	165	1,409	232,485	66号代価表 81頁	[R7治山林道必携・上巻P203]
計				232,485		
1 m3 当り				1,409		

軟岩（Ⅰ）A切土 BH山積0.45m3
林道工事 5000m3未満

代価表
(4号代価表)

637 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂) 林道工事 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A	m3	637	1,409	897,533	67号代価表 82頁	[R7治山林道必携・上巻P203]
計				897,533		
1 m3 当り				1,409		

流用盛土

代価表
(5号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 2.5m以上4.0m未満	m3	1	2,736	2,736	68号代価表 83頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P227]
計				2,736		
1 m3 当り				2,736		

運搬盛土 20m
施工幅員2.5m以上4.0m未満

代価表
(6号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害あり	m3	1	775	775	69号代価表 84頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P206]
ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.02km BH山積0.45m3	m3	1	863	863	70号代価表 85頁	[R7治山林道必携・上巻P271]
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害あり	m3	1	775	775	69号代価表 84頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P206]
ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.02km BH山積0.45m3	m3	1	863	863	70号代価表 85頁	[R7治山林道必携・上巻P271]
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 2.5m以上4.0m未満	m3	1	2,736	2,736	71号代価表 86頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P227]
計				6,012		
1 m3 当り				6,012		

砂利路盤工（機械）

代価表
(7号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床掘削	m3	20	4,343	86,860	72号代価表 87頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P1035]
敷均し(機械) 不陸整正+敷均し 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 40~1mm	m2	100	2,298	229,800	73号代価表 88頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P1036]
締固め	m2	100	651	65,100	74号代価表 89頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P1036]
計				381,760		
1 m2 当り				3,818		

(8号代価表)

[illegible]

(9号代価表)

[illegible]

100 m²当り

切土法面整形
埴質土 BH山積0.45m3

代価表
(10号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500	34,408	17,204		[R8.3]
普通作業員	人	2 100	20,913	43,917		[R8.3]
バックホ(排対2次) クローラ型・バケット容量0.45m3	時間	5 600	9,184	51,430	1号単価表 158頁	
計				112,551		
1 m2 当り				1,126		

切土法面整形
岩塊・玉石・軟岩 (Ⅰ)A BH山積0.45m3

代価表
(11号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 600	34,408	20,645		[R8.3]
普通作業員	人	3 100	20,913	64,830		[R8.3]
バックホ (排対2次) クローラ型・バケット容量0.45m3	時間	8 200	9,184	75,309	1号単価表 158頁	
計				160,784		
1 m2 当り				1,608		

切土法面整形
岩塊・玉石・軟岩 (Ⅰ)A BH山積0.45m3

代価表
(12号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 600	34,408	20,645		[R8.3]
普通作業員	人	3 100	20,913	64,830		[R8.3]
バックホ (排対2次) クローラ型・バケット容量0.45m3	時間	8 200	9,184	75,309	1号単価表 158頁	
計				160,784		
1 m2 当り				1,608		

盛土法面整形(削り取り整形)
埴質土 BH山積0.45m3

代価表
(13号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100	34,408	3,441		[R8.3]
普通作業員	人	0 500	20,913	10,457		[R8.3]
バックホ(排対2次) クローラ型・バケット容量0.45m3	時間	3 100	9,184	28,470	1号単価表 158頁	
計				42,368		
1 m2 当り				424		

機械播種施工による植生工
種子散布工 1000m2以上(標準) 制約無 週休2日補正:週単位

代価表

(14号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
法面工 機械播種施工による植生工[材工共] 種子散布工	m2	1	254.52	255		[3314]
計				255		
1 m2 当り				255		

代価表

機械播種施工による植生工
植生基材吹付工 3cm 500m2以上1000m2未満 制約無 垂直高無 枠内無 週休2日補正:週単位(15号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械播種施工による植生工 植生基材吹付工 T 3 c m	m2	1	5,432.79	5,433		[2025]
計				5,433		
1 m2 当り				5,433		

木製枠工
L=1.5m

代価表
(16号代価表)

10 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製枠工 L=1.5m	基	10	15,900	159,000		[R8.8見積単価]
土木一般世話役	人	0.140	34,408	4,817		[R8.3]
普通作業員	人	0.480	20,913	10,038		[R8.3]
バックホウ(排対1次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1.130	8,964	10,129	2号単価表 159頁	[R7治山林道必携・上巻P809]
吸出し防止材 合織不織布 t=1.0mm 9.8kN/m	m ²	12	765	9,180		[CZ004100]
割栗石(詰石) 150~200mm	m ³	3.800	7,230	27,474		[見積単価]
計				220,638		
1 基 当 り				22,064		

ふとんかご
設置 階段式 高さ50cm*幅120cm

代価表

(17号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.14				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・バケット容量0.8m3	5.14	19,200	バックホ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	19,300	[R8建設機械等損料表] R7建設機械等損料表
R		33.58				
R1	普通作業員	18.57	20,913	普通作業員	26,800	[R8.3] R7.3
R2	特殊作業員	5.52	29,978	特殊作業員	29,900	[R8.3] R7.3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.38	30,493	運転手(特殊)	30,500	[R8.3] R7.3
R4	土木一般世話役	4.11	34,408	土木一般世話役	32,400	[R8.3] R7.3
Z		61.28				
Z1	ふとんかご	29.38	5,240	ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 50cm×120cm	5,080	建設物価R07.04.P358：関東地区,積算
Z2	割栗石（詰石） 150～200mm	23.20	7,230	詰石 割ぐり石 150～200mm	7,050	建設物価R07.04.P129：東京都17区
Z3	軽油 パトロール給油	2.30	157	軽油 パトロール給油	148	建設物価R07.04.P788：東京23区,積算

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 17,317

$$\times \{ (\frac{5.14}{100} \times \frac{19,200}{19,300}) \times \frac{5.14}{5.14}$$

$$+ (\frac{18.57}{100} \times \frac{20,913}{26,800} + \frac{5.52}{100} \times \frac{29,978}{29,900} + \frac{5.38}{100} \times \frac{30,493}{30,500} + \frac{4.11}{100} \times \frac{34,408}{32,400}) \times \frac{33.58}{(18.57 + 5.52 + 5.38 + 4.11)}$$

ふとんかご
設置 階段式 高さ50cm*幅120cm

代価表
(17号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
$+ \left(\frac{29.38}{100} \times \frac{5,240}{5,080} + \frac{23.2}{100} \times \frac{7,230}{7,050} + \frac{2.3}{100} \times \frac{157}{148} \right) \times \frac{61.28}{(29.38 + 23.2 + 2.3)}$ $+ \frac{100 - 5.14 - 33.58 - 61.28}{100} \} = 16,972.9023556002 = 16,980 \text{ (円/m)}$						

ふとんかご
設置 スロープ式 高さ50cm*幅120cm

代価表

(18号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4. 81				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・バケット容量0. 8m3	4. 81	19, 200	バックホ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)	19, 300	[R8建設機械等損料表] R7建設機械等損料表
R		31. 91				
R1	普通作業員	16. 29	20, 913	普通作業員	26, 800	[R8. 3] R7. 3
R2	土木一般世話役	5. 31	34, 408	土木一般世話役	32, 400	[R8. 3] R7. 3
R3	特殊作業員	5. 27	29, 978	特殊作業員	29, 900	[R8. 3] R7. 3
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5. 04	30, 493	運転手(特殊)	30, 500	[R8. 3] R7. 3
Z		63. 28				
Z1	ふとんかご	30. 93	5, 240	ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4. 0mm(#8)網目13cm 50cm×120cm	5, 080	建設物価R07. 04. P358：関東地区, 積算
Z2	割栗石（詰石） 150～200mm	24. 43	7, 230	詰石 割ぐり石 150～200mm	7, 050	建設物価R07. 04. P129：東京都17区
Z3	軽油 パトロール給油	2. 15	157	軽油 パトロール給油	148	建設物価R07. 04. P788：東京23区, 積算

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 16, 447

$$\times \{ (\frac{4. 81}{100} \times \frac{19, 200}{19, 300}) \times \frac{4. 81}{4. 81}$$

$$+ (\frac{16. 29}{100} \times \frac{20, 913}{26, 800} + \frac{5. 31}{100} \times \frac{34, 408}{32, 400} + \frac{5. 27}{100} \times \frac{29, 978}{29, 900} + \frac{5. 04}{100} \times \frac{30, 493}{30, 500}) \times \frac{31. 91}{(16. 29 + 5. 31 + 5. 27 + 5. 04)}$$

ふとんかご
設置 スロープ式 高さ50cm*幅120cm

代価表

(18号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
$+ \left(\frac{30.93}{100} \times \frac{5,240}{5,080} + \frac{24.43}{100} \times \frac{7,230}{7,050} + \frac{2.15}{100} \times \frac{157}{148} \right) \times \frac{63.28}{(30.93 + 24.43 + 2.15)}$ $+ \frac{100 - 4.81 - 31.91 - 63.28}{100} \} = 16,223.4074122692 = 16,230 \text{ (円/m)}$						

(19号代価表)

[illegible]

138.600 m²当り

鉄筋コンクリート横断溝150型S コンクリート路面工と同時（横断溝保護工） 代価表 (20号代価表) 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート横断溝 150S型	m	10	15,600	156,000		[R8.8見積単価]
バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 クレーン型山積0.45m3(平積0.35m3) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし)	m3	1	566	566	81号代価表 96頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P204]
普通作業員	人	0.300	20,913	6,274		[R8.3]
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4.9t吊	日	0.100	38,000	3,800		[CK012700]
基礎砕石工 0.085m	m2	5.100	1,295	6,605	82号代価表 97頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P429]
クラッシャーラン（再生） 40～1mm	m3	0.600	5,430	3,258		[見積単価]
計				176,503		
1 m 当り				17,650		

傾斜式鉄筋コンクリート横断溝300型
林道新設と同時

代価表
(21号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
RC傾斜式横断溝グレーチング付A30型 T-14 B300×H200/300	m	10	77,400	774,000		[R8.8見積単価]
バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 クレーン山積0.45m3(平積0.35m3) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし)	m3	3	566	1,698	81号代価表 96頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P204]
土木一般世話役	人	0.200	34,408	6,882		[R8.3]
特殊作業員	人	0.200	29,978	5,996		[R8.3]
普通作業員	人	0.800	20,913	16,730		[R8.3]
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4.9 t 吊	日	0.200	38,000	7,600		[CK012700]
諸雑費	%	2		592	諸雑費	
土木一般世話役	人	0.010	34,408	344		[R8.3]
普通作業員	人	0.120	20,913	2,510		[R8.3]
基礎砕石工 0.1m	m2	7.400	1,295	9,583	83号代価表 98頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P429]
クラッシャーラン (再生) 40～1mm	m3	0.900	5,430	4,887		[見積単価]
計				830,822		
1 m 当り				83,082		

傾斜式鉄筋コンクリート横断溝300型
横断溝保護工と同時

代価表
(22号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
RC傾斜式横断溝グレーチング付A30型 T-14 B300×H200/300	m	10	77,400	774,000		[R8.8見積単価]
バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 クレーン山積0.45m3(平積0.35m3) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし)	m3	3	566	1,698	81号代価表 96頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P204]
土木一般世話役	人	0.200	34,408	6,882		[R8.3]
特殊作業員	人	0.200	29,978	5,996		[R8.3]
普通作業員	人	0.800	20,913	16,730		[R8.3]
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4.9 t 吊	日	0.200	38,000	7,600		[CK012700]
諸雑費	%	2		592	諸雑費	
土木一般世話役	人	0.010	34,408	344		[R8.3]
普通作業員	人	0.120	20,913	2,510		[R8.3]
基礎砕石工 0.1m	m2	7.400	1,295	9,583	83号代価表 98頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P429]
クラッシャーラン (再生) 40～1mm	m3	0.900	5,430	4,887		[見積単価]
計				830,822		
1 m 当り				83,082		

傾斜式鉄筋コンクリート横断溝400型
横断溝保護工と同時

代価表
(23号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
RC傾斜式横断溝グレーチング付A40型 T-14 B400×H300/400	m	10	98,800	988,000		[R8.8見積単価]
バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 クレーン型山積0.45m3(平積0.35m3) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし)	m3	4	566	2,264	81号代価表 96頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P204]
土木一般世話役	人	0.300	34,408	10,322		[R8.3]
特殊作業員	人	0.300	29,978	8,993		[R8.3]
普通作業員	人	1.100	20,913	23,004		[R8.3]
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4.9 t 吊	日	0.300	38,000	11,400		[CK012700]
諸雑費	%	2		846	諸雑費	
土木一般世話役	人	0.030	34,408	1,032		[R8.3]
普通作業員	人	0.230	20,913	4,810		[R8.3]
基礎砕石工 0.1m	m2	8.400	1,295	10,878	83号代価表 98頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P429]
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,132	3,132	84号代価表 99頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P1424]
クラッシャーラン (再生) 40～1mm	m3	1	5,430	5,430		[見積単価]
計				1,070,111		
1 m 当り				107,011		

代価表

(24号代価表)

9 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 020	34, 408	688		[R8. 3]
特殊作業員	人	0 210	29, 978	6, 295		[R8. 3]
普通作業員	人	0 320	20, 913	6, 692		[R8. 3]
諸雑費	%	5		684	諸雑費	
バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし)	m3	4	566	2, 264	81号代価表 96頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P204]
基礎砕石工 0.2m	m2	10 200	1, 295	13, 209	85号代価表 101頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P429]
路盤紙敷設 ｸﾞﾗﾌﾟ紙系	m2	10 100	129	1, 303	86号代価表 102頁	[R7治山林道必携・上巻P1039]
生コンクリート 18-8-40BB (地区割増有)	m3	1 400	27, 300	38, 220		[見積単価]
溶接金網設置工	m2	8 900	1, 041	9, 265	87号代価表 103頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P1039]
目地材 (瀝青質板) T 1 0 m m	m2	1 300	2, 660	3, 458		[0524]
クラッシャーラン (再生) 40～1mm	m3	2 500	5, 430	13, 575		[見積単価]
計				95, 653		
1 m2 当り				10, 628		

代価表
(25号代価表)

9 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床排水	m	46 200	1, 267	58, 535	88号代価表 104頁	
盛土	箇所	9	171	1, 539	89号代価表 105頁	
計				60, 074		
1 箇所 当り				6, 675		

コルゲートフリューム

据付 550*550mmを超え750*750mm以下

代価表

(26号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3. 00				
K1	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・クレーン機能付〕 バケ	3. 00	7, 890	〔賃料〕バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・クレーン機能付〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	7, 050	建設物価R07.04.P801：関東地区, 積算
R		22. 55				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	9. 29	30, 493	運転手(特殊)	30, 500	[R8.3] R7.3
R2	普通作業員	6. 80	20, 913	普通作業員	26, 800	[R8.3] R7.3
R3	土木一般世話役	4. 93	34, 408	土木一般世話役	32, 400	[R8.3] R7.3
R4	特殊作業員	1. 51	29, 978	特殊作業員	29, 900	[R8.3] R7.3
Z		74. 45				
Z1	コルゲートU字フリュームA形（亜鉛めっき） 本体 板厚1. 6mm 幅600×高600mm	73. 19	13, 000	コルゲートU型フリューム A形 650×650mm 板厚1.6mm	14, 400	建設物価R07.04.P386：全国（沖縄除
Z2	軽油 パトロール給油	1. 26	157	軽油 パトロール給油	148	建設物価R07.04.P788：東京23区, 積算

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 19,687

$$\times \{ (\frac{3}{100} \times \frac{7,890}{7,050}) \times \frac{3}{3}$$

$$+ (\frac{9.29}{100} \times \frac{30,493}{30,500} + \frac{6.8}{100} \times \frac{20,913}{26,800} + \frac{4.93}{100} \times \frac{34,408}{32,400} + \frac{1.51}{100} \times \frac{29,978}{29,900}) \times \frac{22.55}{(9.29 + 6.8 + 4.93 + 1.51)}$$

$$+ (\frac{73.19}{100} \times \frac{13,000}{14,400} + \frac{1.26}{100} \times \frac{157}{148}) \times \frac{74.45}{(73.19 + 1.26)}$$

コルゲートフリューム
据付 550*550mmを超え750*750mm以下

代価表
(26号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
+ $\frac{100 - 3 - 22.55 - 74.45}{100}$ } = 18,137.8200656152 = 18,140 (円/m)						

コルゲートフリューム

据付 550*550mmを超え750*750mm以下

代価表

(27号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3. 00				
K1	バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] バケ	3. 00	7, 890	[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 吊能力2. 9t	7, 050	建設物価R07. 04. P801：関東地区, 積算
R		22. 55				
R1	運転手 (特殊) (屋外補正対象外)	9. 29	30, 493	運転手 (特殊)	30, 500	[R8. 3] R7. 3
R2	普通作業員	6. 80	20, 913	普通作業員	26, 800	[R8. 3] R7. 3
R3	土木一般世話役	4. 93	34, 408	土木一般世話役	32, 400	[R8. 3] R7. 3
R4	特殊作業員	1. 51	29, 978	特殊作業員	29, 900	[R8. 3] R7. 3
Z		74. 45				
Z1	コルゲートU字フリュームA形 (亜鉛めっき) 本体 板厚1. 6mm 幅700×高700mm	73. 19	15, 200	コルゲートU型フリューム A形 650×650mm 板厚1. 6mm	14, 400	建設物価R07. 04. P386：全国 (沖縄除
Z2	軽油 パトロール給油	1. 26	157	軽油 パトロール給油	148	建設物価R07. 04. P788：東京23区, 積算

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 19, 687

$$\times \{ (\frac{3}{100} \times \frac{7, 890}{7, 050}) \times \frac{3}{3}$$

$$+ (\frac{9. 29}{100} \times \frac{30, 493}{30, 500} + \frac{6. 8}{100} \times \frac{20, 913}{26, 800} + \frac{4. 93}{100} \times \frac{34, 408}{32, 400} + \frac{1. 51}{100} \times \frac{29, 978}{29, 900}) \times \frac{22. 55}{(9. 29 + 6. 8 + 4. 93 + 1. 51)}$$

$$+ (\frac{73. 19}{100} \times \frac{15, 200}{14, 400} + \frac{1. 26}{100} \times \frac{157}{148}) \times \frac{74. 45}{(73. 19 + 1. 26)}$$

41 頁

コルゲートフリューム
据付 550*550mmを超え750*750mm以下

代価表
(27号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
+ $\frac{100 - 3 - 22.55 - 74.45}{100}$ } = 20,339.1821253374 = 20,340 (円/m)						

暗渠排水管（径150）

代価表
(28号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 据付 直管 50~150mm	m	10	2, 510	25, 100	90号代価表 106頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P1531]
フィルター材 クラッシュランC-40	m3	1	12, 330	12, 330	91号代価表 107頁	[R7治山林道必携・上巻P1534]
小規模土工	m3	1	2, 086	2, 086	92号代価表 109頁	
計				39, 516		
1 m 当り				3, 952		

暗渠排水管（径200）

代価表
(29号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 据付 直管 200~400mm	m	10	3,716	37,160	93号代価表 110頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P1531]
フィルター材 クラッシュランC-40	m3	1,700	12,330	20,961	91号代価表 107頁	[R7治山林道必携・上巻P1534]
小規模土工	m3	2	2,086	4,172	92号代価表 109頁	
計				62,293		
1 m 当り				6,229		

呑口張コンクリート

代価表
(30号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工 人力敷均し 厚15cm 舗装面仕上無 40~1mm	m2	1	1,073	1,073	94号代価表 111頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P1036]
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場P	m3	0.100	37,640	3,764	95号代価表 112頁	[R7治山林道必携・上巻P1621]
計				4,837		
1 m2 当り				4,837		

カーブミラー設置
局林2-6

代価表
(31号代価表)

10 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 800	34,408	27,526		[R8.3]
普通作業員	人	2 600	20,913	54,374		[R8.3]
床掘り 土砂 小規模	m3	2	2,183	4,366	96号代価表 113頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P1417]
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運	m3	2 100	43,130	90,573	97号代価表 114頁	[R7治山林道必携・上巻P1621]
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	16	8,629	138,064	98号代価表 115頁	[R7治山林道必携・上巻P1630]
道路反射鏡 メタクリル 丸型 径600	本	10	51,400	514,000		[1883]
計				828,903		
1 基 当 り				82,890		

(32号代価表)

[illegible]

10 m 当り

舗装版破碎

コンクリート舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

代価表

(33号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12.28				
K1	バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型] バケット容量0. 4 5m ³	12.28	7,240	[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	6,460	建設物価R07.04.P801：関東地区, 積算
R		81.66				
R1	土木一般世話役	29.51	34,408	土木一般世話役	32,400	[R8.3] R7.3
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	27.76	30,493	運転手(特殊)	30,500	[R8.3] R7.3
R3	普通作業員	24.39	20,913	普通作業員	26,800	[R8.3] R7.3
Z		6.06				
Z1	軽油 パトロール給油	6.06	157	軽油 パトロール給油	148	建設物価R07.04.P788：東京23区, 積算
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 227.41 $\times \{ (\frac{12.28}{100} \times \frac{7,240}{6,460}) \times \frac{12.28}{12.28}$ $+ (\frac{29.51}{100} \times \frac{34,408}{32,400} + \frac{27.76}{100} \times \frac{30,493}{30,500} + \frac{24.39}{100} \times \frac{20,913}{26,800}) \times \frac{81.66}{(29.51 + 27.76 + 24.39)}$ $+ (\frac{6.06}{100} \times \frac{157}{148}) \times \frac{6.06}{6.06}$ $+ \frac{100 - 12.28 - 81.66 - 6.06}{100} \}$ = 223.580754108525 = 223(円/m²)						

殻運搬
舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID無し 11.5km以下 良好

代価表

(34号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		42.27				
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イゼル・積載質量10t積級	42.27	24,369	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼル](代価損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級	20,847	[R8建設機械等損料表] R7建設機械等損料表
R		41.18				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	41.18	25,858	運転手(一般)	25,400	[R8.3] R7.3
Z		16.55				
Z1	軽油 パトロール給油	16.55	157	軽油 パトロール給油	148	建設物価R07.04.P788 : 東京23区, 積算
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 3,768.1 $\times \{ (\frac{42.27}{100} \times \frac{24,369}{20,847}) \times \frac{42.27}{42.27}$ $+ (\frac{41.18}{100} \times \frac{25,858}{25,400}) \times \frac{41.18}{41.18}$ $+ (\frac{16.55}{100} \times \frac{157}{148}) \times \frac{16.55}{16.55}$ $+ \frac{100 - 42.27 - 41.18 - 16.55}{100} \} = 4,103.09420153983 = 4,104(円/m3)$						

(35号代価表)

10 m²当り

50 頁

(36号代価表)

[illegible]

10 m2当り

(37号代価表)

[illegible]

52 頁

天端コンクリート
小型構造物 人力打設

代価表
(38号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18~8~40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運	m3	1	43,130	43,130	104号代価表 121頁	[R7治山林道必携・上巻P1621]
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1	8,629	8,629	105号代価表 122頁	[R7治山林道必携・上巻P1630]
計				51,759		
1 m 当り				5,176		

基礎ブロック工

代価表

(39号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎ブロック L=2. 0m	基	5	27, 000	135, 000		[R8. 8見積単価]
土木一般世話役	人	0, 100	34, 408	3, 441		[R8. 3]
特殊作業員	人	0, 100	29, 978	2, 998		[R8. 3]
普通作業員	人	0, 200	20, 913	4, 183		[R8. 3]
バックホウ(クレーン仕様) 運転経費 標準型・クレーン機能付・排ガス対策型 (第2次基準値)	日	0, 100	49, 350	4, 935	106号代価表 123頁	
計				150, 557		
1 m 当り				15, 056		

小口止めコンクリート1
小型構造物 バック材(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増 一般養生

代価表

(40号代価表)

0.460 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運	m3	0.500	43,130	21,565	107号代価表 124頁	[R7治山林道必携・上巻P1621]
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	3.500	8,629	30,202	98号代価表 115頁	[R7治山林道必携・上巻P1630]
計				51,767		
1 m3 当り				112,537		

小口止めコンクリート2
小型構造物 バック材(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増 一般養生

代価表

(41号代価表)

0.460 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運	m3	0.500	43,130	21,565	107号代価表 124頁	[R7治山林道必携・上巻P1621]
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	3.500	8,629	30,202	98号代価表 115頁	[R7治山林道必携・上巻P1630]
計				51,767		
1 m3 当り				112,537		

(42号代価表)

(42号代価表)

(42号代価表)

(42号代価表)

基面整正

代価表

(43号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00	20,913	普通作業員	26,800	[R8.3] R7.3
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 536 $\times \{ (\frac{100}{100} \times \frac{20,913}{26,800}) \times \frac{100}{100}$ $+ \frac{100 - 100}{100} \} = 418.26 = 418 (\text{円/m}^2)$						

基礎砕石工
0.1m 再生クラッシャーラン40〜0

代価表
(44号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.584	34,408	20,094		[R8.3]
特殊作業員	人	0.714	29,978	21,404		[R8.3]
普通作業員	人	2.013	20,913	42,098		[R8.3]
クラッシャーラン（再生） 40〜1mm	m3	13	5,430	70,590		[見積単価]
バックホ（2014年規制） クローラ型・バケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.649	69,791	45,294	4号単価表 161頁	
諸雑費	%	0.500		644	諸雑費	つき固め機械等の損料・燃料
計				200,124		
1 m2 当り				2,001		

埋戻工C 100m
5,000m3未満

代価表
(45号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害あり	m3	1	775	775	108号代価表 125頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P206]
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害あり	m3	1	775	775	108号代価表 125頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P206]
ダンプ 運搬10t 土砂類 片道0.1km BH山積0.45m3	m3	1	863	863	109号代価表 126頁	[R7治山林道必携・上巻P271]
ダンプ 運搬10t 土砂類 片道0.1km BH山積0.45m3	m3	1	863	863	109号代価表 126頁	[R7治山林道必携・上巻P271]
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,999	1,999	110号代価表 127頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P1424]
計				5,275		
1 m3 当り				5,275		

目地板設置 t=10
瀝青質目地板 (アスファルト系)

代価表
(46号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.220	34,408	7,570		[R8.3]
普通作業員	人	0.760	20,913	15,894		[R8.3]
目地材 (瀝青質板) T 1 0 m m	m2	11.200	2,660	29,792		[0524]
計				53,256		
1 m2 当り				5,326		

コンクリート工
小型構造物

代価表
(47号代価表)

2. 200 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18~8~40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運	m3	2 200	43, 130	94, 886	97号代価表 114頁	[R7治山林道必携・上巻P1621]
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	9 400	8, 629	81, 113	111号代価表 129頁	[R7治山林道必携・上巻P1630]
計				175, 999		
1 m3 当り				80, 000		

基面整正

代価表

(48号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00	20,913	普通作業員	26,800	[R8.3] R7.3
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 536 $\times \left\{ \left(\frac{100}{100} \times \frac{20,913}{26,800} \right) \times \frac{100}{100} \right.$ $\left. + \frac{100 - 100}{100} \right\} = 418.26 = 418 (\text{円/m}^2)$						

基礎砕石工
0.15m 再生クラッシャーラン40〜0

代価表

(49号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 584	34,408	20,094		[R8.3]
特殊作業員	人	0 714	29,978	21,404		[R8.3]
普通作業員	人	2 013	20,913	42,098		[R8.3]
クラッシャーラン（再生） 40〜1mm	m3	19 500	5,430	105,885		[見積単価]
バックホ（2014年規制） クローラ型・バケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 649	69,791	45,294	4号単価表 161頁	
諸雑費	%	0 500		644	諸雑費	つき固め機械等の損料・燃料
計				235,419		
1 m2 当り				2,354		

(50号代価表)

(50号代価表)

(50号代価表)

(50号代価表)

埋戻工D 100m
5,000m3未満

代価表
(51号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害あり	m3	1	775	775	108号代価表 125頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P206]
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害あり	m3	1	775	775	108号代価表 125頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P206]
ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.1km BH山積0.45m3	m3	1	863	863	109号代価表 126頁	[R7治山林道必携・上巻P271]
ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.1km BH山積0.45m3	m3	1	863	863	109号代価表 126頁	[R7治山林道必携・上巻P271]
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,132	3,132	84号代価表 99頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P1424]
計				6,408		
1 m3 当り				6,408		

コンクリート工
無筋構造物 圧送管延長距離60m未満

代価表
(52号代価表)

43. 200 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養	m3	43 200	35, 420	1, 530, 144	112号代価表 130頁	[R7治山林道必携・上巻P1621]
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	71 300	9, 574	682, 626	113号代価表 132頁	[R7治山林道必携・上巻P1630]
足場工 手摺先行型枠組足場 不要	掛m2	27	4, 912	132, 624	114号代価表 133頁	[R7治山林道必携・上巻P642]
足場工 単管傾斜足場 不要	掛m2	29 600	3, 798	112, 421	115号代価表 134頁	[R7治山林道必携・上巻P642]
硬質塩化ビニール管 (VU) 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径50 定尺4m	m	6 900	275	1, 898		[0556]
NKフィルター 50F 水抜用フィルター	個	6	165	990		[3502]
計				2, 460, 703		
1 m3 当り				56, 961		

基礎栗石工
0.15m 割栗石 (50~150mm) 敷並べ 再生クラッシャーラン40~0

代価表

(53号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900	34,408	30,967		[R8.3]
特殊作業員	人	1 200	29,978	35,974		[R8.3]
普通作業員	人	3 100	20,913	64,830		[R8.3]
割栗石 50～150mm	m3	17 100	7,060	120,726		[見積単価]
クラッシャーラン（再生） 40～1mm	m3	3 400	5,430	18,462		[見積単価]
バック杓(賃料)	日	1	32,420	32,420	5号単価表 162頁	
諸雑費	%	0 600		985	諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計				304,364		
1 m2 当り				3,044		

埋戻工C 100m
5,000m3未満

代価表
(54号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害あり	m3	1	775	775	108号代価表 125頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P206]
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害あり	m3	1	775	775	108号代価表 125頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P206]
ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.1km BH山積0.45m3	m3	1	863	863	109号代価表 126頁	[R7治山林道必携・上巻P271]
ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.1km BH山積0.45m3	m3	1	863	863	109号代価表 126頁	[R7治山林道必携・上巻P271]
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,999	1,999	110号代価表 127頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P1424]
計				5,275		
1 m3 当り				5,275		

コンクリート工
無筋構造物

代価表

(55号代価表)

29.600 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養	m3	29 600	34,930	1,033,928	116号代価表 135頁	[R7治山林道必携・上巻P1621]
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	53 100	9,574	508,379	113号代価表 132頁	[R7治山林道必携・上巻P1630]
足場工 手摺先行型枠組足場 不要	掛m2	21 500	4,912	105,608	117号代価表 137頁	[R7治山林道必携・上巻P642]
足場工 単管傾斜足場 不要	掛m2	23 600	3,798	89,633	118号代価表 138頁	[R7治山林道必携・上巻P642]
硬質塩化ビニール管 (VU) 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径50 定尺4m	m	5 200	275	1,430		[0556]
NKフィルター 50F 水抜用フィルター	個	5	165	825		[3502]
計				1,739,803		
1 m3 当り				58,777		

コンクリート工
小型構造物

代価表
(56号代価表)

2. 200 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18~8~40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運	m3	2 200	43, 130	94, 886	97号代価表 114頁	[R7治山林道必携・上巻P1621]
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	9 400	8, 629	81, 113	111号代価表 129頁	[R7治山林道必携・上巻P1630]
計				175, 999		
1 m3 当り				80, 000		

コンクリート工
無筋構造物 圧送管延長距離60m未満

代価表
(57号代価表)

39. 600 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生	m3	39 600	35, 420	1, 402, 632	119号代価表 139頁	[R7治山林道必携・上巻P1621]
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	72 100	9, 574	690, 285	113号代価表 132頁	[R7治山林道必携・上巻P1630]
足場工 手摺先行型枠組足場 不要	掛m2	25 500	4, 912	125, 256	117号代価表 137頁	[R7治山林道必携・上巻P642]
足場工 単管傾斜足場 不要	掛m2	28	3, 798	106, 344	118号代価表 138頁	[R7治山林道必携・上巻P642]
硬質塩化ビニール管 (VU) 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径50 定尺4m	m	5 200	275	1, 430		[0556]
NKフィルター 50F 水抜用フィルター	個	5	165	825		[3502]
計				2, 326, 772		
1 m3 当り				58, 757		

コンクリート工
小型構造物

代価表
(58号代価表)

2. 200 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18~8~40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運	m3	2 200	43, 130	94, 886	97号代価表 114頁	[R7治山林道必携・上巻P1621]
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	9 600	8, 629	82, 838	111号代価表 129頁	[R7治山林道必携・上巻P1630]
計				177, 724		
1 m3 当り				80, 784		

枝条片付
1種

代価表
(59号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 420	20,913	8,783		[R8.3]
計				8,783		
1 m2 当り				88		

支障木処理工

代価表
(60号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伐倒 チェーンソー	m3	1	1,930	1,930		[見積単価]
枝払い プロセッサ	m3	1	1,830	1,830		[見積単価]
玉切り プロセッサ	m3	1	1,830	1,830		[見積単価]
集積 グラップル	m3	1	1,830	1,830		[見積単価]
運材 フォワーダ	m3	1	4,630	4,630		[見積単価]
計				12,050		
1 m3 当り				12,050		

産廃処理費
コンクリート破砕

代価表
(61号代価表)

2.350 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
産廃処理費 コンクリート破砕片（無筋）	m3	1	3,000	3,000		[見積単価]
計				3,000		
1 t 当り				1,277		

(62号代価表)

1,500 m当り

77 頁

敷鉄板設置撤去
22*1524*3048

代価表
(63号代価表)

1 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板設置・撤去 1524mm*3048mm	枚	1	2,032	2,032	122号代価表 143頁	[R7治山林道必携・上巻P673]
鋼板賃料 22*1524*3048 供用518日	枚	1	18,641	18,641	123号代価表 144頁	[R7治山林道必携・上巻P675]
計				20,673		
1 枚 当 り				20,673		

片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)
林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土

代価表
(64号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 180	20,913	3,764		[R8.3]
バックホウ(2014年規制) クローラ型・バケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 093	70,338	6,541	6号単価表 163頁	
計				10,305		
1 m3 当り				1,031		

片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)
林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土

代価表
(65号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 180	20,913	3,764		[R8.3]
バックホウ(2014年規制) クローラ型・バケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 093	70,338	6,541	6号単価表 163頁	
計				10,305		
1 m3 当り				1,031		

(66号代価表)

[illegible]

81 頁

(67号代価表)

[illegible]

82 頁

(68号代価表)

[illegible]

83 頁

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし (69号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・バケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.111	69,753	77,496	9号単価表 166頁	
計				77,496		
1 m3 当り				775		

ダンプ 運搬10t 土砂類
片道0.02km BH山積0.45m3

代価表
(70号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	7.337	11,758	86,268	10号単価表 167頁	
計				86,268		
1 m3 当り				863		

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 2.5m以上4.0m未満

代価表
(71号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200	20,913	4,183		[R8.3]補助労務
バックホウ(2014年規制) クローラ型・バケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	2 500	73,306	183,265	7号単価表 164頁	
振動ローラ(賃料)	日	2 500	34,461	86,153	8号単価表 165頁	
計				273,601		
1 m3 当り				2,736		

路床掘削

代価表

(72号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200	34, 408	6, 882		[R8. 3]
普通作業員	人	0 600	20, 913	12, 548		[R8. 3]
バックホ(2014規制) クローラ型・バケット容量0. 45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	2	12, 001	24, 002	11号単価表 168頁	
計				43, 432		
1 m3 当り				4, 343		

敷均し(機械) 不陸整正+敷均し 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 40~1mm

代価表
(73号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400	34,408	13,763		[R8.3]
普通作業員	人	1	20,913	20,913		[R8.3]
クラッシャーラン (再生) 40~1mm	m3	24	5,430	130,320		[見積単価]
バックホウ(2014規制) クローラ型・バケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	5 400	12,001	64,805	12号単価表 169頁	
計				229,801		
1 m2 当り				2,298		

締固め

代価表

(74号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300	34, 408	10, 322		[R8. 3]
普通作業員	人	0 500	20, 913	10, 457		[R8. 3]
振動ローラ(賃料)	日	1 100	40, 298	44, 328	13号単価表 170頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P809]
計				65, 107		
1 m2 当り				651		

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

(75号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・バケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.111	69,753	77,496	14号単価表 171頁	
計				77,496		
1 m3 当り				775		

ダンプ 運搬10t 土砂類
片道0.44km BH山積0.45m3

代価表
(76号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	8.037	11,758	94,499	15号単価表 172頁	
計				94,499		
1 m3 当り				945		

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(77号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200	20,913	4,183		[R8.3]補助労務
バックホウ(2014年規制) クローラ型・バケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 599	73,306	43,910	16号単価表 173頁	
振動ローラ(賃料)	日	0 599	40,298	24,139	17号単価表 174頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P809]
計				72,232		
1 m3 当り				722		

ふとんかご

代価表

(78号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm（#8） 網目13	m	1	5,240	5,240		[CZ002500]
計				5,240		
1 m 当り				5,240		

代価表
(79号代価表)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械舗設 15cm 18-8-40BB(地区割増有) 生コンクリート小型車割増無	m2	100	6,866	686,600	125号代価表 146頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P1039]
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	100	129	12,900	86号代価表 102頁	[R7治山林道必携・上巻P1039]
溶接金網設置工	m2	100	1,041	104,100	87号代価表 103頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P1039]
目地材 (瀝青質板) T 1 0 m m	m2	2	2,660	5,320		[0524]
養生工	m2	100	182	18,200	126号代価表 147頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P1040]
計				827,120		
1 m2 当り				8,271		

砂利路盤工 路盤厚10cm

代価表
(80号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床掘削	m3	10	4,343	43,430	127号代価表 148頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P1035]
敷均し(機械) 不陸整正+敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 40~1mm	m2	100	1,646	164,600	128号代価表 149頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P1036]
締固め	m2	100	639	63,900	129号代価表 150頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P1036]
計				271,930		
1 m2 当り				2,719		

バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満
コーワ型山積0.45m3(平積0.35m3) 硬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し

代価表
(81号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) バケット容量0.45m3超低騒音・後方超小旋回	日	0.901	62,863	56,640	18号単価表 175頁	
計				56,640		
1 m3 当り				566		

基礎砕石工
0.085m

代価表
(82号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.584	34,408	20,094		[R8.3]
特殊作業員	人	0.714	29,978	21,404		[R8.3]
普通作業員	人	2.013	20,913	42,098		[R8.3]
バックホ(2014年規制) クローラ型・バケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.649	69,791	45,294	4号単価表 161頁	
諸雑費	%	0.500		644	諸雑費	つき固め機械等の損料・燃料
計				129,534		
1 m2 当り				1,295		

基礎砕石工
0. 1m

代価表

(83号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 584	34, 408	20, 094		[R8. 3]
特殊作業員	人	0 714	29, 978	21, 404		[R8. 3]
普通作業員	人	2 013	20, 913	42, 098		[R8. 3]
バックホ(2014年規制) クローラ型・バケット容量0. 45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 649	69, 791	45, 294	4号単価表 161頁	
諸雑費	%	0 500		644	諸雑費	つき固め機械等の損料・燃料
計				129, 534		
1 m2 当り				1, 295		

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

代価表

(84号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8. 51				
K1	バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・バケット容量0. 45m3・超低騒音・後方超小旋回	7. 96	19, 500	バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0. 45m3(平積0. 35m3)	18, 200	[R8建設機械等損料表] R7建設機械等損料表
K2	タンパ及びランマ 通称6 0～8 0 k g 級	0. 55	620	[賃料]タンパ 60～80kg	471	建設物価R07. 04. P805：関東地区, 積算
R		87. 87				
R1	普通作業員	53. 46	20, 913	普通作業員	26, 800	[R8. 3] R7. 3
R2	特殊作業員	25. 55	29, 978	特殊作業員	29, 900	[R8. 3] R7. 3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8. 86	30, 493	運転手(特殊)	30, 500	[R8. 3] R7. 3
Z		3. 62				
Z1	軽油 パトロール給油	2. 78	157	軽油 パトロール給油	148	建設物価R07. 04. P788：東京23区, 積算
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0. 84	160	ガソリン レギュラー スタンド	165	建設物価R07. 04. P788：東京23区, 積算

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 3, 510. 6

$$\times \{ (\frac{7.96}{100} \times \frac{19,500}{18,200} + \frac{0.55}{100} \times \frac{620}{471}) \times \frac{8.51}{(7.96 + 0.55)}$$
$$+ (\frac{53.46}{100} \times \frac{20,913}{26,800} + \frac{25.55}{100} \times \frac{29,978}{29,900} + \frac{8.86}{100} \times \frac{30,493}{30,500}) \times \frac{87.87}{(53.46 + 25.55 + 8.86)}$$
$$+ (\frac{2.78}{100} \times \frac{157}{148} + \frac{0.84}{100} \times \frac{160}{165}) \times \frac{3.62}{(2.78 + 0.84)}$$

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

代価表
(84号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
$+ \frac{100 - 8.51 - 87.87 - 3.62}{100} \} = 3,131.7196942549 = 3,132 \text{ (円/m3)}$						

基礎砕石工
0.2m

代価表
(85号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.584	34,408	20,094		[R8.3]
特殊作業員	人	0.714	29,978	21,404		[R8.3]
普通作業員	人	2.013	20,913	42,098		[R8.3]
バックホ(2014年規制) クローラ型・バケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.649	69,791	45,294	4号単価表 161頁	
諸雑費	%	0.500		644	諸雑費	つき固め機械等の損料・燃料
計				129,534		
1 m2 当り				1,295		

(86号代価表)

[illegible]

100 m2当り

溶接金網設置工

代価表
(87号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸鉄線溶接金網 G 3 5 5 1 線径 6 . 0 × 網目 1 5 0 × 1 5 0 mm	m 2	115	487	56, 005		[CZ022600]
普通作業員	人	2, 300	20, 913	48, 100		[R8. 3]
計				104, 105		
1 m2 当り				1, 041		

代価表

(88号代価表)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フィルター材 クラッシュランC-40	m3	6	12,330	73,980	91号代価表 107頁	[R7治山林道必携・上巻P1534]
人力床掘（土砂） 林1-3(3)	m3	6	8,784	52,704	130号代価表 151頁	
計				126,684		
1 m 当り				1,267		

盛土

代価表

(89号代価表)

100 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土 2.5m未満	m3	3	5,692	17,076	131号代価表 152頁	[R7治山林道必携・上巻P1397]
計				17,076		
1 箇所 当り				171		

暗渠排水管
据付 直管 50~150mm

代価表

(90号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		51.25				
R1	普通作業員	36.54	20,913	普通作業員	26,800	[R8.3] R7.3
R2	土木一般世話役	14.71	34,408	土木一般世話役	32,400	[R8.3] R7.3
Z		48.75				
Z1	3/2有孔硬質ポリ管 径150	48.75	2,100	暗渠排水管 直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管	425	建設物価R07.04.P389：全国（北海道
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 880.45 $\times \left\{ \left(\frac{36.54}{100} \times \frac{20,913}{26,800} + \frac{14.71}{100} \times \frac{34,408}{32,400} \right) \times \frac{51.25}{(36.54 + 14.71)} \right.$ $+ \left(\frac{48.75}{100} \times \frac{2,100}{425} \right) \times \frac{48.75}{48.75}$ $\left. + \frac{100 - 51.25 - 48.75}{100} \right\} = 2,509.43640817886 = 2,510(\text{円/m})$						

フィルター材
クラッシャーC-40

代価表

(91号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		15.46				
K1	バ ッ ク 矽 [排出ガスを対策型 (2014年規制)] クロー型・バ ッ ケット容量0.5〜0.6m3クレーン2.9t・超低騒音・後方超小旋回	15.16	22,700	バ ッ ク 矽 (クロー型) [後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガスを対策型] 山積0.5m3 (平積0.4m3) 吊能力2.9t	21,100	[R8建設機械等損料表] R7建設機械等損料表
R		61.20				
R1	普通作業員	28.59	20,913	普通作業員	26,800	[R8.3] R7.3
R2	運転手 (特殊) (屋外補正対象外)	14.50	30,493	運転手 (特殊)	30,500	[R8.3] R7.3
R3	土木一般世話役	12.94	34,408	土木一般世話役	32,400	[R8.3] R7.3
R4	特殊作業員	3.98	29,978	特殊作業員	29,900	[R8.3] R7.3
Z		23.34				
Z1	クラッシャーラン (再生) 40〜1mm	18.70	5,430	再生クラッシャーラン RC-40	1,170	建設物価R07.04.P129：東京都17区
Z2	軽油 パトロール給油	4.55	157	軽油 パトロール給油	148	建設物価R07.04.P788：東京23区、積算

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 7,507.6
$$\times \left\{ \left(\frac{15.16}{100} \times \frac{22,700}{21,100} \right) \times \frac{15.46}{15.16} \right.$$
$$+ \left(\frac{28.59}{100} \times \frac{20,913}{26,800} + \frac{14.5}{100} \times \frac{30,493}{30,500} + \frac{12.94}{100} \times \frac{34,408}{32,400} + \frac{3.98}{100} \times \frac{29,978}{29,900} \right) \times \frac{61.2}{(28.59 + 14.5 + 12.94 + 3.98)}$$
$$\left. + \left(\frac{18.7}{100} \times \frac{5,430}{1,170} + \frac{4.55}{100} \times \frac{157}{148} \right) \times \frac{23.34}{(18.7 + 4.55)} \right\}$$

フィルター材
クラッシュアンC-40

代価表
(91号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
+ $\frac{100 - 15.46 - 61.2 - 23.34}{100}$ } = 12, 329. 0669003391 = 12, 330 (円/m3)						

代価表
(92号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 300	20, 913	6, 274		[R8. 3]
バックホウ(排対2次) クローラ型・バケット容量0. 28m3	日	0 310	47, 066	14, 590	19号単価表 176頁	[R7治山林道必携・上巻P809]
計				20, 864		
1 m3 当り				2, 086		

暗渠排水管
据付 直管 200~400mm

代価表

(93号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		16.42				
R1	普通作業員	11.56	20,913	普通作業員	26,800	[R8.3] R7.3
R2	土木一般世話役	4.86	34,408	土木一般世話役	32,400	[R8.3] R7.3
Z		83.58				
Z1	3/2有孔硬質ポリ管 径200	83.58	2,930	暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管	4,410	建設物価R07.04.P389：全国（北海道
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 5,329.7 $\times \left\{ \left(\frac{11.56}{100} \times \frac{20,913}{26,800} + \frac{4.86}{100} \times \frac{34,408}{32,400} \right) \times \frac{16.42}{(11.56 + 4.86)} \right.$ $+ \left(\frac{83.58}{100} \times \frac{2,930}{4,410} \right) \times \frac{83.58}{83.58}$ $\left. + \frac{100 - 16.42 - 83.58}{100} \right\} = 3,715.45955925068 = 3,716(\text{円/m})$						

砂利舗装工 人力敷均し
厚15cm 舗装面仕上無 40~1mm

代価表
(94号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	1	20,913	20,913		[R8.3]
クラッシャーラン (再生) 40~1mm	m3	15,900	5,430	86,337		[見積単価]
計				107,250		
1 m2 当り				1,073		

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し

代価表

(95号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		28.77				
R1	普通作業員	12.92	20,913	普通作業員	26,800	[R8.3] R7.3
R2	特殊作業員	7.34	29,978	特殊作業員	29,900	[R8.3] R7.3
R3	土木一般世話役	6.55	34,408	土木一般世話役	32,400	[R8.3] R7.3
Z		71.23				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	71.23	27,300	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	21,400	WEB建設R07.04：東京都17区（生コ
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 32,152 $\times \{ (\frac{12.92}{100} \times \frac{20,913}{26,800} + \frac{7.34}{100} \times \frac{29,978}{29,900} + \frac{6.55}{100} \times \frac{34,408}{32,400}) \times \frac{28.77}{(12.92 + 7.34 + 6.55)}$ $+ (\frac{71.23}{100} \times \frac{27,300}{21,400}) \times \frac{71.23}{71.23}$ $+ \frac{100 - 28.77 - 71.23}{100} \} = 37,633.529206194 = 37,640(円/m3)$						

床掘り
土砂 小規模

代価表

(96号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		19. 50				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・バケット容量0. 28m3後方超小旋回	19. 50	8, 410	バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0. 28m3(平積0. 2m3)	9, 400	[R8建設機械等損料表] R7建設機械等損料表
R		73. 36				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39. 84	30, 493	運転手(特殊)	30, 500	[R8. 3] R7. 3
R2	普通作業員	33. 52	20, 913	普通作業員	26, 800	[R8. 3] R7. 3
Z		7. 14				
Z1	軽油 パトロール給油	7. 14	157	軽油 パトロール給油	148	建設物価R07. 04. P788 : 東京23区, 積算
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 2, 397. 9 $\times \{ (\frac{19. 5}{100} \times \frac{8, 410}{9, 400}) \times \frac{19. 5}{19. 5}$ $+ (\frac{39. 84}{100} \times \frac{30, 493}{30, 500} + \frac{33. 52}{100} \times \frac{20, 913}{26, 800}) \times \frac{73. 36}{(39. 84 + 33. 52)}$ $+ (\frac{7. 14}{100} \times \frac{157}{148}) \times \frac{7. 14}{7. 14}$ $+ \frac{100 - 19. 5 - 73. 36 - 7. 14}{100} \} = 2, 182. 28512171827 = 2, 183(円/m3)$						

代価表

コンクリート
小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し (97号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		41. 24				
R1	普通作業員	22. 34	20, 913	普通作業員	26, 800	[R8. 3] R7. 3
R2	土木一般世話役	9. 14	34, 408	土木一般世話役	32, 400	[R8. 3] R7. 3
R3	特殊作業員	7. 74	29, 978	特殊作業員	29, 900	[R8. 3] R7. 3
Z		58. 76				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	58. 76	27, 300	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	21, 400	WEB建設R07. 04 : 東京都 1 7 区 (生コ
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 38, 619 $\times \{ (\frac{22. 34}{100} \times \frac{20, 913}{26, 800} + \frac{9. 14}{100} \times \frac{34, 408}{32, 400} + \frac{7. 74}{100} \times \frac{29, 978}{29, 900}) \times \frac{41. 24}{(22. 34 + 9. 14 + 7. 74)}$ $+ (\frac{58. 76}{100} \times \frac{27, 300}{21, 400}) \times \frac{58. 76}{58. 76}$ $+ \frac{100 - 41. 24 - 58. 76}{100} \} = 43, 120. 8177827561 = 43, 130 (円/m3)$						

型枠
一般型枠 小型構造物

代価表

(98号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	44.38	29,463	型枠工	31,700	[R8.3] R7.3
R2	普通作業員	30.83	20,913	普通作業員	26,800	[R8.3] R7.3
R3	土木一般世話役	11.75	34,408	土木一般世話役	32,400	[R8.3] R7.3
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 9,646.5 $\times \{ (\frac{44.38}{100} \times \frac{29,463}{31,700} + \frac{30.83}{100} \times \frac{20,913}{26,800} + \frac{11.75}{100} \times \frac{34,408}{32,400}) \times \frac{100}{(44.38 + 30.83 + 11.75)}$ $+ \frac{100 - 100}{100} \} = 8,628.62155754412 = 8,629 \text{ (円/m2)}$						

アンカー式ブロック積据付工
バックホリ運転山積0.45m3 吊機能2.9t

代価表
(99号代価表)

20 個当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.140	34,408	4,817		[R8.3]
普通作業員	人	0.390	20,913	8,156		[R8.3]
特殊作業員	人	0.140	29,978	4,197		[R8.3]
バックホリ(クレーン仕様) 運転経費 標準型・クレーン機能付・排ガス対策型 (第2次基準値)	日	1.100	49,350	54,285	133号代価表 154頁	
計				71,455		
1 個 当 り				3,573		

100号代価表

(100号代価表)

10 m³当り

117 頁

土砂安定シート設置（前面部）
t=0.5mm

代価表
(101号代価表)

10 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.020	20,913	418		[R8.3]
土砂安定シート	枚	10	640	6,400		[R8.8見積単価]
計				6,818		
1 枚 当 り				682		

代価表

コンクリート
小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し (102号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		41. 24				
R1	普通作業員	22. 34	20, 913	普通作業員	26, 800	[R8. 3] R7. 3
R2	土木一般世話役	9. 14	34, 408	土木一般世話役	32, 400	[R8. 3] R7. 3
R3	特殊作業員	7. 74	29, 978	特殊作業員	29, 900	[R8. 3] R7. 3
Z		58. 76				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	58. 76	27, 300	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	21, 400	WEB建設R07. 04 : 東京都 1 7 区 (生コ
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 38, 619 $\times \{ (\frac{22. 34}{100} \times \frac{20, 913}{26, 800} + \frac{9. 14}{100} \times \frac{34, 408}{32, 400} + \frac{7. 74}{100} \times \frac{29, 978}{29, 900}) \times \frac{41. 24}{(22. 34 + 9. 14 + 7. 74)}$ $+ (\frac{58. 76}{100} \times \frac{27, 300}{21, 400}) \times \frac{58. 76}{58. 76}$ $+ \frac{100 - 41. 24 - 58. 76}{100} \} = 43, 120. 8177827561 = 43, 130 (円/m3)$						

型枠
一般型枠 小型構造物

代価表

(103号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	44.38	29,463	型枠工	31,700	[R8.3] R7.3
R2	普通作業員	30.83	20,913	普通作業員	26,800	[R8.3] R7.3
R3	土木一般世話役	11.75	34,408	土木一般世話役	32,400	[R8.3] R7.3
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 9,646.5 $\times \{ (\frac{44.38}{100} \times \frac{29,463}{31,700} + \frac{30.83}{100} \times \frac{20,913}{26,800} + \frac{11.75}{100} \times \frac{34,408}{32,400}) \times \frac{100}{(44.38 + 30.83 + 11.75)} + \frac{100 - 100}{100} \}$ = 8,628.62155754412 = 8,629 (円/m2)						

代価表

コンクリート
小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し (104号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		41. 24				
R1	普通作業員	22. 34	20, 913	普通作業員	26, 800	[R8. 3] R7. 3
R2	土木一般世話役	9. 14	34, 408	土木一般世話役	32, 400	[R8. 3] R7. 3
R3	特殊作業員	7. 74	29, 978	特殊作業員	29, 900	[R8. 3] R7. 3
Z		58. 76				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	58. 76	27, 300	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	21, 400	WEB建設R07. 04 : 東京都 1 7 区 (生コ
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 38, 619 $\times \{ (\frac{22. 34}{100} \times \frac{20, 913}{26, 800} + \frac{9. 14}{100} \times \frac{34, 408}{32, 400} + \frac{7. 74}{100} \times \frac{29, 978}{29, 900}) \times \frac{41. 24}{(22. 34 + 9. 14 + 7. 74)}$ $+ (\frac{58. 76}{100} \times \frac{27, 300}{21, 400}) \times \frac{58. 76}{58. 76}$ $+ \frac{100 - 41. 24 - 58. 76}{100} \} = 43, 120. 8177827561 = 43, 130 (円/m3)$						

型枠
一般型枠 小型構造物

代価表

(105号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	44.38	29,463	型枠工	31,700	[R8.3] R7.3
R2	普通作業員	30.83	20,913	普通作業員	26,800	[R8.3] R7.3
R3	土木一般世話役	11.75	34,408	土木一般世話役	32,400	[R8.3] R7.3
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 9,646.5 $\times \{ (\frac{44.38}{100} \times \frac{29,463}{31,700} + \frac{30.83}{100} \times \frac{20,913}{26,800} + \frac{11.75}{100} \times \frac{34,408}{32,400}) \times \frac{100}{(44.38 + 30.83 + 11.75)}$$+ \frac{100 - 100}{100} \} = 8,628.62155754412 = 8,629 (円/m2)$						

(106号代価表

1 日 当 り

[illegible]

代価表

コンクリート
小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し (107号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		41. 24				
R1	普通作業員	22. 34	20, 913	普通作業員	26, 800	[R8. 3] R7. 3
R2	土木一般世話役	9. 14	34, 408	土木一般世話役	32, 400	[R8. 3] R7. 3
R3	特殊作業員	7. 74	29, 978	特殊作業員	29, 900	[R8. 3] R7. 3
Z		58. 76				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	58. 76	27, 300	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	21, 400	WEB建設R07. 04 : 東京都 1 7 区 (生コ
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 38, 619 $\times \{ (\frac{22. 34}{100} \times \frac{20, 913}{26, 800} + \frac{9. 14}{100} \times \frac{34, 408}{32, 400} + \frac{7. 74}{100} \times \frac{29, 978}{29, 900}) \times \frac{41. 24}{(22. 34 + 9. 14 + 7. 74)}$ $+ (\frac{58. 76}{100} \times \frac{27, 300}{21, 400}) \times \frac{58. 76}{58. 76}$ $+ \frac{100 - 41. 24 - 58. 76}{100} \} = 43, 120. 8177827561 = 43, 130 (円/m3)$						

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

(108号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・バケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.111	69,753	77,496	14号単価表 171頁	
計				77,496		
1 m3 当り				775		

ダンプ 運搬10t 土砂類
片道0.1km BH山積0.45m3

代価表
(109号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	7.337	11,758	86,268	15号単価表 172頁	
計				86,268		
1 m3 当り				863		

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(110号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8. 83				
K1	バックホウ（クローラ型） バケット容量0. 8 m 3	7. 40	10, 900	[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 山積0. 8m3(平積0. 6m3)	8, 800	建設物価R07. 04. P801：関東地区, 積算
K2	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 質量0. 5～0. 6t 賃料	1. 34	1, 520	[賃料]振動ﾛｰﾗ(舗装用) [ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0. 5～0. 6t	1, 260	建設物価R07. 04. P804：関東地区, 積算
K3	タンパ及びランマ 通称6 0 ～8 0 k g 級	0. 09	620	[賃料]ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	471	建設物価R07. 04. P805：関東地区, 積算
R		82. 43				
R1	普通作業員	40. 30	20, 913	普通作業員	26, 800	[R8. 3] R7. 3
R2	特殊作業員	26. 38	29, 978	特殊作業員	29, 900	[R8. 3] R7. 3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15. 75	30, 493	運転手(特殊)	30, 500	[R8. 3] R7. 3
Z		8. 74				
Z1	軽油 パトロール給油	8. 61	157	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	148	建設物価R07. 04. P788：東京23区, 積算
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0. 13	160	ｶﾞｿﾘﾝ ｹﾞﾚｷｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ	165	建設物価R07. 04. P788：東京23区, 積算

■施工パッケージ 計算根拠式
 P' 積算地区補正単価 = 2, 130. 1

$$\times \{ (\frac{7. 4}{100} \times \frac{10, 900}{8, 800} + \frac{1. 34}{100} \times \frac{1, 520}{1, 260} + \frac{0. 09}{100} \times \frac{620}{471}) \times \frac{8. 83}{(7. 4 + 1. 34 + 0. 09)}$$

$$+ (\frac{40. 3}{100} \times \frac{20, 913}{26, 800} + \frac{26. 38}{100} \times \frac{29, 978}{29, 900} + \frac{15. 75}{100} \times \frac{30, 493}{30, 500}) \times \frac{82. 43}{(40. 3 + 26. 38 + 15. 75)}$$

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表
(110号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
$+ \left(\frac{8.61}{100} \times \frac{157}{148} + \frac{0.13}{100} \times \frac{160}{165} \right) \times \frac{8.74}{(8.61 + 0.13)}$ $+ \frac{100 - 8.83 - 82.43 - 8.74}{100} \} = 1,998.10337484781 = 1,999 (\text{円/m}^3)$						

型枠
一般型枠 小型構造物

代価表

(111号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	44.38	29,463	型枠工	31,700	[R8.3] R7.3
R2	普通作業員	30.83	20,913	普通作業員	26,800	[R8.3] R7.3
R3	土木一般世話役	11.75	34,408	土木一般世話役	32,400	[R8.3] R7.3
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 9,646.5 $\times \{ (\frac{44.38}{100} \times \frac{29,463}{31,700} + \frac{30.83}{100} \times \frac{20,913}{26,800} + \frac{11.75}{100} \times \frac{34,408}{32,400}) \times \frac{100}{(44.38 + 30.83 + 11.75)}$ $+ \frac{100 - 100}{100} \} = 8,628.62155754412 = 8,629 (\text{円/m}^2)$						

112号代価表

無筋・鉄筋構造物 コンクリート[※] 車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 60m以下

112号代価表)

1 m³当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.84				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m ³ /h	3.60	58,200	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力 90~110m ³ /h	52,800	[R8建設機械等損料表] R7建設機械等損料表
R		17.95				
R1	普通作業員	10.23	20,913	普通作業員	26,800	[R8.3] R7.3
R2	土木一般世話役	2.84	34,408	土木一般世話役	32,400	[R8.3] R7.3
R3	特殊作業員	2.72	29,978	特殊作業員	29,900	[R8.3] R7.3
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	1.73	30,493	運転手(特殊)	30,500	[R8.3] R7.3
Z		78.21				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	77.43	27,300	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	21,400	WEB建設R07.04:東京都17区(生コ
Z2	軽油 パトロール給油	0.78	157	軽油 パトロール給油	148	建設物価R07.04.P788:東京23区,積算

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 29,590

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left(\frac{3.6}{100} \times \frac{58,200}{52,800} \right) \times \frac{3.84}{3.6} \right. \\ & + \left(\frac{10.23}{100} \times \frac{20,913}{26,800} + \frac{2.84}{100} \times \frac{34,408}{32,400} + \frac{2.72}{100} \times \frac{29,978}{29,900} + \frac{1.73}{100} \times \frac{30,493}{30,500} \right) \times \frac{17.95}{(10.23 + 2.84 + 2.72 + 1.73)} \\ & \left. + \left(\frac{77.43}{100} \times \frac{27,300}{21,400} + \frac{0.78}{100} \times \frac{157}{148} \right) \times \frac{78.21}{(77.43 + 0.78)} \right\} \end{aligned}$$

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 60m以下

代価表

(112号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
$+ \frac{100 - 3.84 - 17.95 - 78.21}{100} \} = 35,411.1099918361 = 35,420 \text{ (円/m3)}$						

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

代価表

(113号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	46.74	29,463	型枠工	31,700	[R8.3] R7.3
R2	普通作業員	25.15	20,913	普通作業員	26,800	[R8.3] R7.3
R3	土木一般世話役	9.42	34,408	土木一般世話役	32,400	[R8.3] R7.3
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 10,653 $\times \{ (\frac{46.74}{100} \times \frac{29,463}{31,700} + \frac{25.15}{100} \times \frac{20,913}{26,800} + \frac{9.42}{100} \times \frac{34,408}{32,400}) \times \frac{100}{(46.74 + 25.15 + 9.42)} + \frac{100 - 100}{100} \} = 9,573.53878666827 = 9,574 (円/m2)$						

足場工
手摺先行型枠組足場 不要

代価表
(114号代価表)

100 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 600	34, 408	55, 053		[R8. 3]
とび工	人	7	29, 978	209, 846		[R8. 3]
普通作業員	人	1 300	20, 913	27, 187		[R8. 3]
ラフデレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力2 5 t 吊	日	1 400	53, 200	74, 480		[CK010500]
諸雑費	%	34		124, 632	諸雑費	足場工仮設材等
計				491, 198		
1 掛m2 当り				4, 912		

足場工
単管傾斜足場 不要

代価表
(115号代価表)

100 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 500	34, 408	51, 612		[R8. 3]
とび工	人	4 500	29, 978	134, 901		[R8. 3]
普通作業員	人	2 700	20, 913	56, 465		[R8. 3]
ラフデレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力2.5 t 吊	日	0 800	53, 200	42, 560		[CK010500]
諸雑費	%	33		94, 228	諸雑費	足場工仮設材等
計				379, 766		
1 掛m2 当り				3, 798		

116号代価表

無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 延長無し

116号代価表

116号代価表

P' 積算地区補正単価 = 28,992

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left(\frac{3.67}{100} \times \frac{58,200}{52,800} \right) \times \frac{3.7}{3.67} \right. \\ & + \left(\frac{8.59}{100} \times \frac{20,913}{26,800} + \frac{2.9}{100} \times \frac{34,408}{32,400} + \frac{2.78}{100} \times \frac{29,978}{29,900} + \frac{1.76}{100} \times \frac{30,493}{30,500} \right) \times \frac{16.47}{(8.59 + 2.9 + 2.78 + 1.76)} \\ & \left. + \left(\frac{79.04}{100} \times \frac{27,300}{21,400} + \frac{0.79}{100} \times \frac{157}{148} \right) \times \frac{79.83}{(79.04 + 0.79)} \right\} \end{aligned}$$

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 延長無し(代価表)
116号代価表

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
$+ \frac{100 - 3.7 - 16.47 - 79.83}{100} \} = 34,926.9062322939 = 34,930 \text{ (円/m3)}$						

足場工
手摺先行型枠組足場 不要

代価表
(117号代価表)

100 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 600	34, 408	55, 053		[R8. 3]
とび工	人	7	29, 978	209, 846		[R8. 3]
普通作業員	人	1 300	20, 913	27, 187		[R8. 3]
ラフデレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力2 5 t 吊	日	1 400	53, 200	74, 480		[CK010500]
諸雑費	%	34		124, 632	諸雑費	足場工仮設材等
計				491, 198		
1 掛m2 当り				4, 912		

足場工
単管傾斜足場 不要

代価表
(118号代価表)

100 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 500	34, 408	51, 612		[R8. 3]
とび工	人	4 500	29, 978	134, 901		[R8. 3]
普通作業員	人	2 700	20, 913	56, 465		[R8. 3]
ラフデレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力2.5 t 吊	日	0 800	53, 200	42, 560		[CK010500]
諸雑費	%	33		94, 228	諸雑費	足場工仮設材等
計				379, 766		
1 掛m2 当り				3, 798		

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 60m以下

代価表

(119号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.84				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	3.60	58,200	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力 90~110m3/h	52,800	[R8建設機械等損料表] R7建設機械等損料表
R		17.95				
R1	普通作業員	10.23	20,913	普通作業員	26,800	[R8.3] R7.3
R2	土木一般世話役	2.84	34,408	土木一般世話役	32,400	[R8.3] R7.3
R3	特殊作業員	2.72	29,978	特殊作業員	29,900	[R8.3] R7.3
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	1.73	30,493	運転手(特殊)	30,500	[R8.3] R7.3
Z		78.21				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	77.43	27,300	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	21,400	WEB建設R07.04：東京都17区（生コ
Z2	軽油 パトロール給油	0.78	157	軽油 パトロール給油	148	建設物価R07.04.P788：東京23区、積算

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 29,590

$$\begin{aligned} &\times \left\{ \left(\frac{3.6}{100} \times \frac{58,200}{52,800} \right) \times \frac{3.84}{3.6} \right. \\ &+ \left(\frac{10.23}{100} \times \frac{20,913}{26,800} + \frac{2.84}{100} \times \frac{34,408}{32,400} + \frac{2.72}{100} \times \frac{29,978}{29,900} + \frac{1.73}{100} \times \frac{30,493}{30,500} \right) \times \frac{17.95}{(10.23 + 2.84 + 2.72 + 1.73)} \\ &+ \left. \left(\frac{77.43}{100} \times \frac{27,300}{21,400} + \frac{0.78}{100} \times \frac{157}{148} \right) \times \frac{78.21}{(77.43 + 0.78)} \right\} \end{aligned}$$

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 60m以下

代価表

(119号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
+ $\frac{100 - 3.84 - 17.95 - 78.21}{100}$ } = 35, 411. 1099918361 = 35, 420 (円/m3)						

路面補修(現道)
バックホウ 山積0.45m3

代価表
(120号代価表)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.600	20,913	12,548		[R8.3]
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1.590	8,964	14,253	21号単価表 178頁	[R7治山林道必携・上巻P809]
計				26,801		
1 m 当り				268		

現道補修 敷砂利 局共8
目潰敷均し 人力

代価表
(121号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利路盤工(人力) 目潰敷均し	m3	1	837	837	136号代価表 157頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P1031]
クラッシャーラン (再生) 40～1mm	m3	1	5, 430	5, 430		[見積単価]
計				6, 267		
1 m3 当り				6, 267		

敷鉄板設置・撤去
1524mm*3048mm

代価表
(122号代価表)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 370	34,408	47,139		[R8.3]
とび工	人	1 370	29,978	41,070		[R8.3]
普通作業員	人	1 370	20,913	28,651		[R8.3]
バックホ(賃料)	日	1 370	61,578	84,362	22号単価表 179頁	
諸雑費	%	1		2,012	諸雑費	吊金具及びワイヤロープ の費用
計				203,234		
1 枚 当り				2,032		

鋼板賃料 22*1524*3048
供用518日

代価表
(123号代価表)

1 枚 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼板（賃貸） 7 2 0 日以内 2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8	枚/日	518	34.50	17,871		[1748]
鋼板（賃貸）整備費 2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8	枚	1	770	770		[1749]
計				18,641		
1 枚 当 り				18,641		

仮設材運搬 製品L≦12m
片道22km 往復

代価表
(124号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材の運搬費 基本運賃	t	2	5,010	10,020		
積込費取卸し費 積込費+取卸し費 基地現場間往復	t	1	3,000	3,000		[R8国交省・赤本P I -2-②-15]
計				13,020		
1 t 当り				13,020		

機械舗設
15cm 18-8-40BB(地区割増有) 生コンクリート小型車割増無

代価表
(125号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40BB (地区割増有)	m3	16 200	27, 300	442, 260		[見積単価]
土木一般世話役	人	1	34, 408	34, 408		[R8. 3]
特殊作業員	人	2 100	29, 978	62, 954		[R8. 3]
普通作業員	人	3 500	20, 913	73, 196		[R8. 3]
バックホ(賃料)	日	1 250	50, 803	63, 504	23号単価表 180頁	
諸雑費	%	6		10, 233	諸雑費	機械損料、型枠材、燃料油脂費等
計				686, 555		
1 m2 当り				6, 866		

養生工

代価表
(126号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200	34, 408	6, 882		[R8. 3]
普通作業員	人	0 500	20, 913	10, 457		[R8. 3]
諸雑費	%	5		867	諸雑費	一般養生に必要なシート、養生マット等
計				18, 206		
1 m2 当り				182		

(127号代価表)

[illegible]

敷均し(機械) 不陸整正+敷均し 10cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 40~1mm

代価表
(128号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.400	34,408	13,763		[R8.3]
普通作業員	人	1	20,913	20,913		[R8.3]
クラッシャーラン (再生) 40~1mm	m3	12	5,430	65,160		[見積単価]
バックホウ(2014規制) クローラ型・バケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	5.400	12,001	64,805	12号単価表 169頁	
計				164,641		
1 m2 当り				1,646		

締固め

代価表

(129号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300	34, 408	10, 322		[R8. 3]
普通作業員	人	0 500	20, 913	10, 457		[R8. 3]
振動ローラ(賃料)	日	1 100	39, 204	43, 124	25号単価表 182頁	
計				63, 903		
1 m2 当り				639		

人力床掘（土砂）
林1-3(3)

代価表
(130号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	4 200	20,913	87,835		[R8.3]
計				87,835		
1 m3 当り				8,784		

路体(築堤)盛土
2.5m未満

代価表
(131号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0.63				
K1	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.8～1.1t	0.63	1,930	[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t	1,560	建設物価R07.04.P804：関東地区, 積算
R		99.14				
R1	普通作業員	90.71	20,913	普通作業員	26,800	[R8.3] R7.3
R2	特殊作業員	8.43	29,978	特殊作業員	29,900	[R8.3] R7.3
Z		0.23				
Z1	軽油 パトロール給油	0.23	157	軽油 パトロール給油	148	建設物価R07.04.P788：東京23区, 積算
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 7,091.8 $\times \{ (\frac{0.63}{100} \times \frac{1,930}{1,560}) \times \frac{0.63}{0.63}$ $+ (\frac{90.71}{100} \times \frac{20,913}{26,800} + \frac{8.43}{100} \times \frac{29,978}{29,900}) \times \frac{99.14}{(90.71 + 8.43)}$ $+ (\frac{0.23}{100} \times \frac{157}{148}) \times \frac{0.23}{0.23}$ $+ \frac{100 - 0.63 - 99.14 - 0.23}{100} \} = 5,691.85479348365 = 5,692(円/m3)$						

生コンクリート
18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無

代価表
(132号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40BB（地区割増有）	m3	1	27,300	27,300		[見積単価]
計				27,300		
1 m3 当り				27,300		

(133号代価表

1 日 当 り

154 頁

タンパ 締固め

代価表

(134号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1. 11				
K1	タンパ及びランマ 通称6 0 ～ 8 0 k g 級	1. 11	620	[賃料]タンパ 60～80kg	471	建設物価R07. 04. P805 : 関東地区, 積算
R		97. 20				
R1	特殊作業員	51. 27	29, 978	特殊作業員	29, 900	[R8. 3] R7. 3
R2	普通作業員	45. 93	20, 913	普通作業員	26, 800	[R8. 3] R7. 3
Z		1. 69				
Z1	ガソリン レギュラー スタンド	1. 69	160	ガソリン レギュラー スタンド	165	建設物価R07. 04. P788 : 東京23区, 積算
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 1, 750. 2 × { ($\frac{1. 11}{100} \times \frac{620}{471}$) × $\frac{1. 11}{1. 11}$ + ($\frac{51. 27}{100} \times \frac{29, 978}{29, 900}$ + $\frac{45. 93}{100} \times \frac{20, 913}{26, 800}$) × $\frac{97. 2}{(51. 27 + 45. 93)}$ + ($\frac{1. 69}{100} \times \frac{160}{165}$) × $\frac{1. 69}{1. 69}$ + $\frac{100 - 1. 11 - 97. 2 - 1. 69}{100}$ } = 1, 581. 20955198279 = 1, 582 (円/m3)						

生コンクリート
18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無

代価表
(135号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40BB（地区割増有）	m3	1	27,300	27,300		[見積単価]
計				27,300		
1 m3 当り				27,300		

砂利路盤工(人力)
目潰敷均し

代価表
(136号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.040	20,913	837		[R8.3]
計				837		
1 m3 当り				837		

(1号单価表)

[illegible]

1 時間当り

(2号单価表)

1 時間当り

[illegible]

3号单侧表

(3号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

4号单侧表

(4号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

バックホウ(賃料)

単価表

(5号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 580	30,493	17,686		[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	39	157	6,123		[CZ003000]
バックホウ (クローラ型) バケット容量0. 8 m 3	日	0 790	10,900	8,611		[CK013000]
計				32,420		
1 日 当 り				32,420		

6号单侧表

1 日 当 り

[illegible]

(7号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

振動ローラ(賃料)

単価表						
(8号単価表)						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1	29,978	29,978		[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	12	157	1,884		[CZ003000]
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕質量0.5～0.6t 賃料	日	1710	1,520	2,599		[CK240001]
計				34,461		
1 日 当 り				34,461		

(9号单価表)

1 日 当 り

166 頁

ダンプトラック 普通
オンロード・デイスル・積載質量10t積級

単価表
(10号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0.170	25,858	4,396		[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	9.800	157	1,539		[CZ003000]
ダンプトラック オンロード・デイスル・積載質量10t積級	時間	1	5,550	5,550		[R8建設機械等損料表] [0301-011-110-001]
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック10t・普通	時間	1	273	273		[R8建設機械等損料表]
計				11,758		
1 時間 当り				11,758		

11号单価表

1 時間当り

[illegible]

12号单価表

1 時間当り

169 頁

(13号单価表

[illegible]

(14号单価表

1 日 当 り

171 頁

ダンプトラック 普通
オンロード・デイスル・積載質量10t積級

単価表
(15号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0.170	25,858	4,396		[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	9.800	157	1,539		[CZ003000]
ダンプトラック オンロード・デイスル・積載質量10t積級	時間	1	5,550	5,550		[R8建設機械等損料表] [0301-011-110-001]
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック10t・普通	時間	1	273	273		[R8建設機械等損料表]
計				11,758		
1 時間 当り				11,758		

16号单価表

1 日 当 り

173 頁

振動ローラ(賃料)

単価表

(17号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1	30,493	30,493		[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	17	157	2,669		[CZ003000]
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4 t	日	1600	4,460	7,136		[CK011400]
計				40,298		
1 日 当 り				40,298		

バックホ(排対3次)
バケット容量0.45m3超低騒音・後方超小旋回

単価表
(18号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1	30,493	30,493		[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	65	157	10,205		[CZ003000]
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] バケット容量0.45m3超低騒音・後方超小旋回	供用日	1430	15,500	22,165		[R8建設機械等損料表] [0202-234-045-001]
計				62,863		
1 日 当 り				62,863		

(19号单価表)

(19号单価表)

(19号单価表)

(19号单価表)

(20号单価表)

1 時間当り

177 頁

(21号单価表)

1 時間当り

[illegible]

バックホウ(賃料)

単価表

(22号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1	30,493	30,493		[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	119	157	18,683		[CZ003000]
バックホウ (クローラ型) [クレーン機能付] バケット容量0.8m ³ 吊能	日	1060	11,700	12,402		[CK010300]
計				61,578		
1 日 当 り				61,578		

バックホウ(賃料)

1 日 当 り

180 頁

24号单価表

1 時間当り

[illegible]

(25号单価表

1 日 当 り

182 頁