

令和8年度 宮崎森林管理署都城支署 公共工事契約状況

令和8年10月5日

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長 中村 雄二

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
令和8年度 永久井野林道災害復旧6（災1）		宮崎県小林市東方坂ノ下地内		林道工事	災害復旧工事 延長 11.0m 幅員 3.6m	随意契約
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
4,235,000円	－	令和8年10月5日		宮崎県小林市2899番地1 八重尾産業 有限会社		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
4,200,000円	令和8年11月	令和9年3月				

○契約相手方を選定した理由

当該地は、令和8年6月23日から24日にかけての集中豪雨により、永久井野林道終点から4.4km地点において林道上方からの流水が集中し、その影響により路肩が決壊し、通行不可となった。当該林道は、令和9年度以降に被災箇所の奥地で生産販売事業が予定されており、早急な災害復旧工事が望まれることから、令和8年災として令和8年度当初予算による災害復旧事業の採択を受けた。

以上のことから、当該箇所の早期発注及び早期復旧が必要である。また、当該箇所は令和5年災に係る令和6年度補正予算事業である「令和7年度永久井野林道災害復旧工事4（災5）」（令和7年9月29日付け契約締結）の施工箇所に隣接していることから、履行中の施工業者に本工事を施工させた場合、施工に係る業者間の調整が不要となり、工期の短縮が見込まれる。

さらに、現場管理体制、建設機械及び資機材等を継続して活用できるほか、合併積算とすることで共通仮設費、現場管理費等の縮減が可能となり、経費の節減が図られ有利性が認められるなど、以上の点を考慮し会計法29上の3第4項に基づき随意契約とした。

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」のとおり

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
災1	式	1				2,924,000	費目行
擁壁工 コンクリートブロック擁壁	式	1				2,396,000	工種行
コンクリートブロック積工 コンクリート積ブロック 粗面 一辺200正六角形×控350mm 9.62個/m2	m2	51	400	34,407		1,768,519	1号代価表 4頁
天端コンクリート	m	11		7,272		79,992	2号代価表 5頁
基礎コンクリート	m	9		17,694		159,246	3号代価表 6頁
埋戻D 1000m 良質土 改良災害用 5,000m3未満	m3	4		6,778		27,112	4号代価表 7頁
バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 軽質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害有り	m3	97		922		89,434	5号代価表 8頁
埋戻 1000m 改良災害用 5,000m3未満	m3	32		5,655		180,960	6号代価表 9頁
埋戻D 1000m 改良災害用 5,000m3未満	m3	11		6,778		74,558	7号代価表 10頁
基面整正	m2	7	800	414		3,229	8号代価表 11頁
目地板設置 t=10 瀝青質目地板(アスファルト系)	m2	2	500	5,302		13,255	9号代価表 12頁
二段式基礎 TW-L-N	式	1				153,000	工種行
二段式基礎 TW-L-N	m3	2	400	60,162		144,388	10号代価表 13頁
基面整正	m2	3	300	414		1,366	11号代価表 14頁

本工事費内訳書

令和8年度 永久井野林道工事6（災1）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷均し	m2	3	300	2,371		7,824	12号代価表 15頁
土工	式	1				266,000	工種行
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂) 林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	3		1,024		3,072	13号代価表 16頁
運搬盛土1000m ダンプトラック10t 改良災害用 5,000m3未満	m3	2		6,393		12,786	14号代価表 17頁
運搬残土処理(路線内) ダンプトラック10t 改良災害用 5,000m3未満	m3	55		4,557		250,635	15号代価表 18頁
舗装工	式	1				90,000	工種行
敷均し(機械) 不陸整正+敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 40~0mm	m2	37		1,799		66,563	16号代価表 19頁
締固め	m2	37		634		23,458	17号代価表 20頁
その他工	式	1				19,000	工種行
既設側溝撤去・設置	m	4	500	4,316		19,422	18号代価表 21頁
直接工事費	式	1				2,924,000	
共通仮設費計	式	1				469,000 + 47,000 516,000	
共通仮設費(率計上)	式	1				2,924,000 * 16.05 / 100 469,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1				2,924,000 * 1.61 / 100 47,000	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数	量	単	価	金 額	摘 要
純工事費	式	1				2,924,000 + 516,000 3,440,000	
現場管理費	式	1				3,440,000 * 35.11 / 100 1,207,000	
うち法定福利費の事業主負担額	式	1				5,816,000 * 3.37 / 100 195,999	
工事原価	式	1				3,440,000 + 1,207,000 4,647,000	
一般管理費等	式	1				((4,647,000 * (25.13 + 0 + 0) / 100) + 1,858.8) - 0 1,169,649	
一般管理費等計	式	1				1,169,649 1,169,000	
工事価格	式	1				5,816,000 5,816,000	
消費税相当額	式	1				5,816,000 * 10 / 100 581,600	
請負金額	式	1				5,816,000 + 581,600 6,397,600	

コンクリートブロック積工
コンクリート積ブロック 粗面 一辺200正六角形×控350mm 9.62個/m2

代価表

(1号代価表)

51.400 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
間知ブロック積 不要	m2	51	400	19,800		1,017,720	19号代価表 22頁	[R7治山林道必携・上巻P1452] 週休2日補正1.02
生コンクリート 18-8-40BB（地区割増有）	m3	21	900	27,200		595,680		
胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石RC-40	m3	11	700	13,260		155,142	20号代価表 24頁	[R7治山林道必携・上巻P1462]
計						1,768,542		
1 m2 当り						34,407		

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

代価表

(2号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 一般養生	m3	0	100	72,720		7,272	21号代価表 25頁	[R7治山林道必携・上巻P1467]
計						7,272		
1 m 当り						7,272		

基礎コンクリート

代価表

(3号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
現場打基礎コンクリート 18-8~40BB(地区割増有)生コンクリート小型車割増 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0	200	88,470		17,694	22号代価表 27頁	[R7治山林道必携・上巻P1465]
計						17,694		
1 m 当り						17,694		

埋戻D 1000m 良質土
改良災害用 5,000m3未満

代価表

(4号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害物あり	m3	1		772		772	23号代価表 29頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P206]
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害物なし	m3	1		772		772	23号代価表 29頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P206]
ダンプ 運搬10t 土砂類 片道1km BH山積0.45m3	m3	1		1,064		1,064	24号代価表 30頁	[R7治山林道必携・上巻P271]
ダンプ 運搬10t 土砂類 片道1km BH山積0.45m3	m3	1		1,064		1,064	24号代価表 30頁	[R7治山林道必携・上巻P271]
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1		3,106		3,106	25号代価表 31頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P1424]
計						6,778		
1 m3 当り						6,778		

バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 硬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害有り

代価表
(5号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・バケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1	351	68,282		92,249	1号単価表 49頁	
計						92,249		
1 m3 当り						922		

埋戻 1000m
改良災害用 5,000m3未満

代価表
(6号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害あり	m3	1		772		772	23号代価表 29頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P206]
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害あり	m3	1		772		772	23号代価表 29頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P206]
ダンプ 運搬10t 土砂類 片道1km BH山積0.45m3	m3	1		1,064		1,064	24号代価表 30頁	[R7治山林道必携・上巻P271]
ダンプ 運搬10t 土砂類 片道1km BH山積0.45m3	m3	1		1,064		1,064	24号代価表 30頁	[R7治山林道必携・上巻P271]
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1		1,983		1,983	26号代価表 33頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P1424]
計						5,655		
1 m3 当り						5,655		

埋戻D 1000m
改良災害用 5,000m3未満

代価表
(7号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害あり	m3	1		772		772	23号代価表 29頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P206]
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害あり	m3	1		772		772	23号代価表 29頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P206]
ダンプ運搬10t 土砂類 片道1km BH山積0.45m3	m3	1		1,064		1,064	24号代価表 30頁	[R7治山林道必携・上巻P271]
ダンプ運搬10t 土砂類 片道1km BH山積0.45m3	m3	1		1,064		1,064	24号代価表 30頁	[R7治山林道必携・上巻P271]
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1		3,106		3,106	25号代価表 31頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P1424]
計						6,778		
1 m3 当り						6,778		

基面整正

代価表

(8号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
R		100.00							
R1	普通作業員	100.00		20,706		普通作業員	26,800		[R8.3] R7.3
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 536 $\times \{ (\frac{100}{100} \times \frac{20,706}{26,800}) \times \frac{100}{100}$ $+ \frac{100 - 100}{100} \} = 414.12 = 414 (円/m2)$									

目地板設置 t=10
瀝青質目地板 (アスファルト系)

代価表
(9号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	220	34,068		7,495		[R8.3]
普通作業員	人	0	760	20,706		15,737		[R8.3]
目地材 (瀝青質板) T 1 0 m m	m2	11	200	2,660		29,792		[0524]
計						53,024		
1 m2 当り						5,302		

二段式基礎
TW-L-N

代価表
(10号代価表)

2.400 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 18-8~40BB(地区割増有)生コンクリート小型車	m3	2	400	44,050		105,720	27号代価表 35頁	[R7治山林道必携・上巻P1621]
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	4		9,479		37,916	28号代価表 37頁	[R7治山林道必携・上巻P1630]
硬質塩化ビニール管 (VP) 硬質ポリ塩化ビニル管 V P 呼び径 5 0 定尺 4 m	m	1		587		587		[0551]
水抜き用フィルター 50F	枚	1		165		165		
計						144,388		
1 m3 当り						60,162		

基面整正

代価表

(11号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
R		100.00							
R1	普通作業員	100.00		20,706		普通作業員	26,800		[R8.3] R7.3
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 536 $\times \{ (\frac{100}{100} \times \frac{20,706}{26,800}) \times \frac{100}{100}$ $+ \frac{100 - 100}{100} \} = 414.12 = 414 (円/m2)$									

基礎栗石工
0.15m 割栗石 (50~150mm) 敷均し

代価表
(12号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	435	34,068		14,820		[R8.3] [1]
特殊作業員	人	0	745	29,682		22,113		[R8.3] [1]
普通作業員	人	2	112	20,706		43,731		[R8.3] [1]
割栗石 5~15cm	m3	17	100	7,230		123,633		
バックホ(賃料)	日	0	621	51,768		32,148	2号単価表 50頁	[1]
諸雑費 [1]	%	0	600			677	諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						237,122		
1 m2 当り						2,371		

片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)
林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土

代価表
(13号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	180	20,706		3,727		[R8.3]
バックホウ(2014年規制) クローラ型・バケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0	093	70,037		6,513	3号単価表 51頁	
計						10,240		
1 m3 当り						1,024		

運搬盛土1000m
ダンプトラック10t 改良災害用 5,000m3未満

代価表

(14号代価表)

名 称 ・ 規 格		単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害あり		m3	1		772		772	23号代価表 29頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P206]
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害あり		m3	1		772		772	23号代価表 29頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P206]
ダンプ 運搬10t 土砂類 片道1km BH山積0.45m3		m3	1		1,064		1,064	24号代価表 30頁	[R7治山林道必携・上巻P271]
ダンプ 運搬10t 土砂類 片道1km BH山積0.45m3		m3	1		1,064		1,064	24号代価表 30頁	[R7治山林道必携・上巻P271]
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 2.5m以上4.0m未満		m3	1		2,721		2,721	29号代価表 38頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P227]
計							6,393		
1 m3 当り							6,393		

運搬残土処理（路線内）
ダンプトラック10t 改良災害用 5,000m3未満

代価表
(15号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害物	m3	1		772		772	23号代価表 29頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P206]
ダンプ 運搬10t 土砂類 片道1km BH山積0.45m3	m3	1		1,064		1,064	24号代価表 30頁	[R7治山林道必携・上巻P271]
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 2.5m以上4.0m未満	m3	1		2,721		2,721	29号代価表 38頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P227]
計						4,557		
1 m3 当り						4,557		

敷均し(機械) 不陸整正+敷均し 10cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 40~0mm

代価表
(16号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	400	34,068		13,627		[R8.3]
普通作業員	人	1		20,706		20,706		[R8.3]
クラッシャーラン (再生) 40~0mm	m3	12		6,750		81,000		
バックホウ(2014規制) クローラ型・バケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	5	400	11,950		64,530	4号単価表 52頁	
計						179,863		
1 m2 当り						1,799		

締固め

代価表

(17号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	300	34,068		10,220		[R8.3]
普通作業員	人	0	500	20,706		10,353		[R8.3]
振動ローラ(賃料)	日	1	100	38,903		42,793	5号単価表 53頁	
計						63,366		
1 m2 当り						634		

既設側溝撤去・設置

代価表
(18号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート横断溝150型 撤去	m	10		463		4, 630	30号代価表 39頁	
鉄筋コンクリート横断溝150型 設置	m	10		3, 853		38, 530	31号代価表 40頁	
計						43, 160		
1 m 当り						4, 316		

間知ブロック積
不要

代価表

(19号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.07				
K1	バックホウ (クローラ型) [クレーン機能付] バケット容量0. 8 m	6.07	11,700	[賃料]バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	9,840	建設物価R07.04.P801：関東地区, 積算
R		49.71				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	13.88	30,192	運転手(特殊)	30,500	[R8.3] R7.3
R2	普通作業員	10.81	20,706	普通作業員	26,800	[R8.3] R7.3
R3	ブロック工	10.76	29,172	ブロック工	30,500	[R8.3] R7.3
R4	土木一般世話役	6.53	34,068	土木一般世話役	32,400	[R8.3] R7.3
Z		44.22				
Z1	コンクリート積みブロック 滑面 一辺200正六角形×控350mm 9.62個/m2	37.31	7,690	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	7,400	建設物価R07.04.P366：東京23区, 積算
Z2	軽油 パトロール給油	6.91	157	軽油 パトロール給油	148	建設物価R07.04.P788：東京23区, 積算

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 19,831

$$\begin{aligned} &\times \{ (\frac{6.07}{100} \times \frac{11,700}{9,840}) \times \frac{6.07}{6.07} \\ &+ (\frac{13.88}{100} \times \frac{30,192}{30,500} + \frac{10.81}{100} \times \frac{20,706}{26,800} + \frac{10.76}{100} \times \frac{29,172}{30,500} + \frac{6.53}{100} \times \frac{34,068}{32,400}) \times \frac{49.71}{(13.88 + 10.81 + 10.76 + 6.53)} \\ &+ (\frac{37.31}{100} \times \frac{7,690}{7,400} + \frac{6.91}{100} \times \frac{157}{148}) \times \frac{44.22}{(37.31 + 6.91)} \end{aligned}$$

間知ブロック積
不要

代価表
(19号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
+ $\frac{100 - 6.07 - 49.71 - 44.22}{100}$ } = 19,790.6201902205 = 19,800 (円/m2)						

(20号代価表)

1 m3当り

■ 施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 7,441.2

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{8.99}{100} \times \frac{11,700}{9,840} \right) \times \frac{8.99}{8.99} \right. \\
& + \left(\frac{36.04}{100} \times \frac{20,706}{26,800} + \frac{20.09}{100} \times \frac{29,682}{29,900} + \frac{12.29}{100} \times \frac{30,192}{30,500} \right) \times \frac{68.98}{(36.04 + 20.09 + 12.29)} \\
& + \left(\frac{17.76}{100} \times \frac{6,750}{1,170} + \frac{4.27}{100} \times \frac{157}{148} \right) \times \frac{22.03}{(17.76 + 4.27)} \\
& \left. + \frac{100 - 8.99 - 68.98 - 22.03}{100} \right\} = 13,254.6814496988 = 13,260 \text{ (円/} \text{m}^3 \text{)}
\end{aligned}$$

現場打天端コンクリート

18-8-40(高炉) 一般養生

代価表

(21号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.31				
K1	バックホウ (クローラ型) [クレーン機能付] バケット容量0. 8 m	2.31	11,700	[賃料]バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	9,840	建設物価R07.04.P801：関東地区, 積算
R		64.12				
R1	型わく工	22.02	29,172	型枠工	31,700	[R8.3] R7.3
R2	普通作業員	15.17	20,706	普通作業員	26,800	[R8.3] R7.3
R3	土木一般世話役	10.66	34,068	土木一般世話役	32,400	[R8.3] R7.3
R4	特殊作業員	7.34	29,682	特殊作業員	29,900	[R8.3] R7.3
Z		33.57				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	32.06	27,200	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	20,750	WEB建設R07.04：東京都17区(生コ
Z2	軽油 パトロール給油	1.51	157	軽油 パトロール給油	148	建設物価R07.04.P788：東京23区, 積算

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 69,240

$$\times \{ (\frac{2.31}{100} \times \frac{11,700}{9,840}) \times \frac{2.31}{2.31}$$

$$+ (\frac{22.02}{100} \times \frac{29,172}{31,700} + \frac{15.17}{100} \times \frac{20,706}{26,800} + \frac{10.66}{100} \times \frac{34,068}{32,400} + \frac{7.34}{100} \times \frac{29,682}{29,900}) \times \frac{64.12}{(22.02 + 15.17 + 10.66 + 7.34)}$$

$$+ (\frac{32.06}{100} \times \frac{27,200}{20,750} + \frac{1.51}{100} \times \frac{157}{148}) \times \frac{33.57}{(32.06 + 1.51)}$$

現場打天端コンクリート
18-8-40(高炉) 一般養生

代価表
(21号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
$+ \frac{100 - 2.31 - 64.12 - 33.57}{100} \} = 72,717.0437790189 = 72,720 \text{ (円/m3)}$						

代価表

現場打基礎コンクリート
18-8-40BB(地区割増有)生コンクリート小型車割増 有り 一般養生・特殊養生(練炭)(22号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1.99				
K1	バックホウ (クローラ型) [クレーン機能付] バケット容量0. 8 m	1.40	11,700	[賃料]バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	9,840	建設物価R07.04.P801：関東地区, 積算
K2	バックホウ (クローラ型) バケット容量0. 8 m 3	0.59	10,900	2[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	8,800	建設物価R07.04.P801：関東地区, 積算
R		68.06				
R1	普通作業員	18.84	20,706	普通作業員	26,800	[R8.3] R7.3
R2	型わく工	18.09	29,172	型枠工	31,700	[R8.3] R7.3
R3	特殊作業員	10.23	29,682	特殊作業員	29,900	[R8.3] R7.3
R4	土木一般世話役	10.17	34,068	土木一般世話役	32,400	[R8.3] R7.3
Z		29.95				
Z1	生コンクリート 18-8-40BB(地区割増有) 生コンクリート小型車割増無	25.86	27,200	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	20,750	WEB建設R07.04：東京都17区(生コ
Z2	軽油 パトロール給油	1.45	157	軽油 パトロール給油	148	建設物価R07.04.P788：東京23区, 積算

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 85,843

$$\times \left\{ \left(\frac{1.4}{100} \times \frac{11,700}{9,840} + \frac{0.59}{100} \times \frac{10,900}{8,800} \right) \times \frac{1.99}{(1.4 + 0.59)} \right. \\ \left. + \left(\frac{18.84}{100} \times \frac{20,706}{26,800} + \frac{18.09}{100} \times \frac{29,172}{31,700} + \frac{10.23}{100} \times \frac{29,682}{29,900} + \frac{10.17}{100} \times \frac{34,068}{32,400} \right) \times \frac{68.06}{(18.84 + 18.09 + 10.23 + 10.17)} \right\}$$

代価表

現場打基礎コンクリート
18-8-40BB(地区割増有)生コンクリート小型車割増 有り 一般養生・特殊養生(練炭)(22号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
$+ \left(\frac{25.86}{100} \times \frac{27,200}{20,750} + \frac{1.45}{100} \times \frac{157}{148} \right) \times \frac{29.95}{(25.86 + 1.45)}$ $+ \frac{100 - 1.99 - 68.06 - 29.95}{100} \} = 88,463.0778030848 = 88,470 \text{ (円/m3)}$						

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

23号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・バケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1	111	69,452		77,161	6号単価表 54頁	
計						77,161		
1 m3 当り						772		

ダンプ 運搬10t 土砂類
片道1km BH山積0.45m3

代価表
(24号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オンロード・ディゼル・積載質量10t積級	時間	9	084	11,714		106,410	7号単価表 55頁	
計						106,410		
1 m3 当り						1,064		

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

代価表

(25号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8. 51				
K1	バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・バケット容量0. 45m3・超低騒音・後方超小旋回	7. 96	19, 500	バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0. 45m3(平積0. 35m3)	18, 200	[R8建設機械等損料表] R7建設機械等損料表
K2	タンパ及びランマ 通称6 0～8 0 k g 級	0. 55	620	[賃料]タンパ 60～80kg	471	建設物価R07. 04. P805：関東地区, 積算
R		87. 87				
R1	普通作業員	53. 46	20, 706	普通作業員	26, 800	[R8. 3] R7. 3
R2	特殊作業員	25. 55	29, 682	特殊作業員	29, 900	[R8. 3] R7. 3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8. 86	30, 192	運転手(特殊)	30, 500	[R8. 3] R7. 3
Z		3. 62				
Z1	軽油 パトロール給油	2. 78	157	軽油 パトロール給油	148	建設物価R07. 04. P788：東京23区, 積算
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0. 84	160	ガソリン レギュラー スタンド	165	建設物価R07. 04. P788：東京23区, 積算

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 3, 510. 6

$$\begin{aligned} &\times \{ (\frac{7.96}{100} \times \frac{19,500}{18,200} + \frac{0.55}{100} \times \frac{620}{471}) \times \frac{8.51}{(7.96 + 0.55)} \\ &+ (\frac{53.46}{100} \times \frac{20,706}{26,800} + \frac{25.55}{100} \times \frac{29,682}{29,900} + \frac{8.86}{100} \times \frac{30,192}{30,500}) \times \frac{87.87}{(53.46 + 25.55 + 8.86)} \\ &+ (\frac{2.78}{100} \times \frac{157}{148} + \frac{0.84}{100} \times \frac{160}{165}) \times \frac{3.62}{(2.78 + 0.84)} \end{aligned}$$

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

代価表
(25号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
$+ \frac{100 - 8.51 - 87.87 - 3.62}{100} \} = 3,105.27458512925 = 3,106 \text{ (円/m3)}$						

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(26号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8. 83				
K1	バックホウ（クローラ型） バケット容量0. 8 m 3	7. 40	10, 900	[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 山積0. 8m3(平積0. 6m3)	8, 800	建設物価R07. 04. P801：関東地区, 積算
K2	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 質量0. 5～0. 6t 賃料	1. 34	1, 520	[賃料]振動ﾛｰﾗ(舗装用) [ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0. 5～0. 6t	1, 260	建設物価R07. 04. P804：関東地区, 積算
K3	タンパ及びランマ 通称6 0 ～8 0 k g 級	0. 09	620	[賃料]ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	471	建設物価R07. 04. P805：関東地区, 積算
R		82. 43				
R1	普通作業員	40. 30	20, 706	普通作業員	26, 800	[R8. 3] R7. 3
R2	特殊作業員	26. 38	29, 682	特殊作業員	29, 900	[R8. 3] R7. 3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15. 75	30, 192	運転手(特殊)	30, 500	[R8. 3] R7. 3
Z		8. 74				
Z1	軽油 パトロール給油	8. 61	157	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	148	建設物価R07. 04. P788：東京23区, 積算
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0. 13	160	ｶﾞｿﾘﾝ ｹﾞﾚｷｬｰ ｽﾀﾝﾄﾞ	165	建設物価R07. 04. P788：東京23区, 積算

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 2, 130. 1

$$\times \{ (\frac{7. 4}{100} \times \frac{10, 900}{8, 800} + \frac{1. 34}{100} \times \frac{1, 520}{1, 260} + \frac{0. 09}{100} \times \frac{620}{471}) \times \frac{8. 83}{(7. 4 + 1. 34 + 0. 09)}$$

$$+ (\frac{40. 3}{100} \times \frac{20, 706}{26, 800} + \frac{26. 38}{100} \times \frac{29, 682}{29, 900} + \frac{15. 75}{100} \times \frac{30, 192}{30, 500}) \times \frac{82. 43}{(40. 3 + 26. 38 + 15. 75)}$$

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(26号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
$+ \left(\frac{8.61}{100} \times \frac{157}{148} + \frac{0.13}{100} \times \frac{160}{165} \right) \times \frac{8.74}{(8.61 + 0.13)}$ $+ \frac{100 - 8.83 - 82.43 - 8.74}{100} \} = 1,982.59922916788 = 1,983 \text{ (円/m3)}$						

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40BB(地区割増有)生コンクリート小型車割増 一般養生

代価表

(27号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3. 34				
K1	バックホウ (クローラ型) [クレーン機能付] バケット容量0. 8 m	3. 16	11, 700	[賃料]バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 吊能力2. 9t	9, 840	建設物価R07. 04. P801：関東地区, 積算
R		35. 09				
R1	特殊作業員	10. 14	29, 682	特殊作業員	29, 900	[R8. 3] R7. 3
R2	普通作業員	9. 43	20, 706	普通作業員	26, 800	[R8. 3] R7. 3
R3	土木一般世話役	7. 01	34, 068	土木一般世話役	32, 400	[R8. 3] R7. 3
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	6. 44	30, 192	運転手(特殊)	30, 500	[R8. 3] R7. 3
Z		61. 57				
Z1	生コンクリート 18-8-40BB(地区割増有) 生コンクリート小型車割増無	59. 79	27, 200	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	21, 400	WEB建設R07. 04：東京都1 7 区(生コ
Z2	軽油 パトロール給油	1. 68	157	軽油 パトロール給油	148	建設物価R07. 04. P788：東京23区, 積算

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 38, 330

$$\begin{aligned} &\times \{ (\frac{3. 16}{100} \times \frac{11, 700}{9, 840}) \times \frac{3. 34}{3. 16} \\ &+ (\frac{10. 14}{100} \times \frac{29, 682}{29, 900} + \frac{9. 43}{100} \times \frac{20, 706}{26, 800} + \frac{7. 01}{100} \times \frac{34, 068}{32, 400} + \frac{6. 44}{100} \times \frac{30, 192}{30, 500}) \times \frac{35. 09}{(10. 14 + 9. 43 + 7. 01 + 6. 44)} \\ &+ (\frac{59. 79}{100} \times \frac{27, 200}{21, 400} + \frac{1. 68}{100} \times \frac{157}{148}) \times \frac{61. 57}{(59. 79 + 1. 68)} \end{aligned}$$

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 パック材(クレーン機能付)打設 18-8-40BB(地区割増有)生コンクリート小型車割増 一般養生

代価表
(27号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
$+ \frac{100 - 3.34 - 35.09 - 61.57}{100} \} = 44,049.5794258916 = 44,050 \text{ (円/m3)}$						

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

代価表

(28号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
R		100.	00						
R1	型わく工	46.	74	29, 172		型枠工	31, 700		[R8. 3] R7. 3
R2	普通作業員	25.	15	20, 706		普通作業員	26, 800		[R8. 3] R7. 3
R3	土木一般世話役	9.	42	34, 068		土木一般世話役	32, 400		[R8. 3] R7. 3
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 10, 653 $\times \{ (\frac{46.74}{100} \times \frac{29,172}{31,700} + \frac{25.15}{100} \times \frac{20,706}{26,800} + \frac{9.42}{100} \times \frac{34,068}{32,400}) \times \frac{100}{(46.74 + 25.15 + 9.42)}$ $+ \frac{100 - 100}{100} \}$ = 9, 478. 92193500657 = 9, 479 (円/m2)									

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 2.5m以上4.0m未満

代価表
(29号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	200	20,706		4,141		[R8.3]補助労務
バックホウ(2014年規制) クローラ型・バケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	2	500	73,005		182,513	8号単価表 56頁	
振動ローラ(賃料)	日	2	500	34,165		85,413	9号単価表 57頁	
計						272,067		
1 m3 当り						2,721		

鉄筋コンクリート横断溝150型
撤去

代価表
(30号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	150	20,706		3,106		[R8.3]設置歩掛の1 / 2
トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊 長期割引	日	0	050	30,400		1,520		設置歩掛の1 / 2 [CK012700]
計						4,626		
1 m 当り						463		

鉄筋コンクリート横断溝150型
設置

代価表
(31号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 クレーン型山積0.45m3(平積0.35m3) 硬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし)	m3	2		922		1,844	5号代価表 8頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P204]
普通作業員	人	0	300	20,706		6,212		[R8.3]
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4.9t吊	日	0	100	38,000		3,800		[CK012700]
基礎砕石工 0.2m 再生クラッシャーラン40~0	m2	5	100	3,040		15,504	34号代価表 43頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P429]
埋戻D 100m 改良災害用 5,000m3未満	m3	1		6,310		6,310	35号代価表 44頁	
クラッシャーラン (再生) 40~0mm	m3	0	600	8,100		4,860		
計						38,530		
1 m 当り						3,853		

生コンクリート
18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無

代価表
(32号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40BB（地区割増有）	m3	1	27,200	27,200		
計				27,200		
1 m3 当り				27,200		

生コンクリート
18-8-40BB(地区割増有) 生コンクリート小型車割増無

代価表

(33号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40BB（地区割増有）	m3	1	27,200	27,200		
計				27,200		
1 m3 当り				27,200		

基礎砕石工
0.2m 再生クラッシャーラン40~0

代価表
(34号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	584	34,068		19,896		[R8.3] [1]
特殊作業員	人	0	714	29,682		21,193		[R8.3] [1]
普通作業員	人	2	013	20,706		41,681		[R8.3] [1]
クラッシャーラン（再生） 40～0mm	m3	26		6,750		175,500		
バックホ（2014年規制） クローラ型・バケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0	649	69,490		45,099	10号単価表 58頁	[1]
諸雑費 [1]	%	0	500			639	諸雑費	つき固め機械等の損料・燃料
計						304,008		
1 m2 当り						3,040		

埋戻D 100m
改良災害用 5,000m3未満

代価表
(35号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害あり	m3	1		772		772	36号代価表 45頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P206]
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害あり	m3	1		772		772	36号代価表 45頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P206]
ダンプ 運搬4t 土砂類 片道0.1km BH山積0.45m3	m3	1		830		830	37号代価表 46頁	[R7治山林道必携・上巻P271]
ダンプ 運搬4t 土砂類 片道0.1km BH山積0.45m3	m3	1		830		830	37号代価表 46頁	[R7治山林道必携・上巻P271]
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1		3,106		3,106	38号代価表 47頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P1424]
計						6,310		
1 m3 当り						6,310		

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(36号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・バケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1	111	69,452		77,161	6号単価表 54頁	
計						77,161		
1 m3 当り						772		

ダンプ 運搬4t 土砂類
片道0.1km BH山積0.45m3

代価表
(37号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	10	943	7,586		83,014	11号単価表 59頁	
計						83,014		
1 m3 当り						830		

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

代価表

(38号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
K		8.51				
K1	ﾊﾞｯｸﾙ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] ｸﾚｰ型・ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	7.96	19,500	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3)	18,200	[R8建設機械等損料表] R7建設機械等損料表
K2	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 通称60～80kg級	0.55	620	[賃料]ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	471	建設物価R07.04.P805：関東地区,積算
R		87.87				
R1	普通作業員	53.46	20,706	普通作業員	26,800	[R8.3] R7.3
R2	特殊作業員	25.55	29,682	特殊作業員	29,900	[R8.3] R7.3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.86	30,192	運転手(特殊)	30,500	[R8.3] R7.3
Z		3.62				
Z1	軽油 ﾀﾞﾄﾛｰﾙ給油	2.78	157	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	148	建設物価R07.04.P788：東京23区,積算
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ ﾏﾝｽﾀﾝﾄﾞ	0.84	160	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ	165	建設物価R07.04.P788：東京23区,積算

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 3,510.6

$$\begin{aligned}
 &\times \left\{ \left(\frac{7.96}{100} \times \frac{19,500}{18,200} + \frac{0.55}{100} \times \frac{620}{471} \right) \times \frac{8.51}{(7.96 + 0.55)} \right. \\
 &+ \left(\frac{53.46}{100} \times \frac{20,706}{26,800} + \frac{25.55}{100} \times \frac{29,682}{29,900} + \frac{8.86}{100} \times \frac{30,192}{30,500} \right) \times \frac{87.87}{(53.46 + 25.55 + 8.86)} \\
 &\left. + \left(\frac{2.78}{100} \times \frac{157}{148} + \frac{0.84}{100} \times \frac{160}{165} \right) \times \frac{3.62}{(2.78 + 0.84)} \right\}
 \end{aligned}$$

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

代価表
(38号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
$+ \frac{100 - 8.51 - 87.87 - 3.62}{100} \} = 3,105.27458512925 = 3,106 \text{ (円/m3)}$						

1号单価表

(1号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

バックホウ(賃料)

1 日 当 り

50 頁

3号单侧表

(3号单侧表)

1 日 当 り

[illegible]

4号单侧表

(4号单価表)

1 時間当り

[illegible]

振動ローラ(賃料)

単価表
(5号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1		30,192		30,192		[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	16		157		2,512		[CZ003000]
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4 t	日	1	390	4,460		6,199		[CK011400]
計						38,903		
1 日 当 り						38,903		

6号单侧表

1 日 当 り

54 頁

ダンプトラック 普通
オンロード・デイスル・積載質量10t積級

単価表
(7号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0	170	25,602		4,352		[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	9	800	157		1,539		[CZ003000]
ダンプトラック オンロード・デイスル・積載質量10t積級	時間	1		5,550		5,550		[R8建設機械等損料表] [0301-011-110-001]
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック10t・普通	時間	1		273		273		[R8建設機械等損料表]
計						11,714		
1 時間 当り						11,714		

8号单侧表

(8号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

振動ローラ(賃料)

単価表
(9号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1		29,682		29,682		[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	12		157		1,884		[CZ003000]
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕質量0.5～0.6t 賃料	日	1	710	1,520		2,599		[CK240001]
計						34,165		
1 日 当 り						34,165		

10号单価表

1 日 当 り

[illegible]

ダンプトラック 普通
オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級

単価表
(11号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0	170	25,602		4,352		[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	5	400	157		848		[CZ003000]
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	1		2,290		2,290		[R8建設機械等損料表] [0301-011-040-001]
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック4t・普通	時間	1		96		96		[R8建設機械等損料表]
計						7,586		
1 時間 当り						7,586		