

令和 8 年度 北薩森林管理署 公共工事契約状況

令和8年9月18日
分任支出負担行為担当官
北 薩 森 林 管 理 署 長 後藤 寿也

工事名称	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
柵野林道改良工事	鹿児島県薩摩郡さつま町柵野	林道工事	改良工事 延長＝78.0m、幅員3.6m	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
51,644,000円	46,599,670円	令和8年9月16日	鹿児島県薩摩郡さつま町求名2188 薩摩建設株式会社	
契約金額(税抜き)	工事着手時期	工事完成時期		
51,200,000円	令和8年10月	令和9年3月		

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称並びにその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札執行調書」(別添2)のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「本工事費内訳書」(別添3)のとおり

入札公告（森林土木工事）（総合評価落札方式）

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。
本工事は、電子契約システム試行対象案件である。

令和8年7月31日

分任支出負担行為担当官
北薩森林管理署長 後藤 寿也

1 工事概要

（１）工 事 名 柵野林道改良工事

（２）工事場所 鹿児島県薩摩郡さつま町柵野

（３）工事内容 延長 78.0m 全幅員 3.6m
内 改 1 工区 延長 50.0m
コンクリート路面工 159.5m²、コンクリート擁壁工 163.0m³ 外
内 改 2 工区 延長 28.0m
コンクリート路面工 87.0m²、コンクリート擁壁工 91.1m³ 外

（４）工期 契約締結日の翌日から令和9年3月12日まで
（工期は、「4週8休」を標準として設定）

令和8年10月9日（工事着手期限）までに工事を開始すること。

（５）本工事は、総合評価落札方式（簡易型）における提出資料の簡素化（技術提案の施工計画の省略）や技術審査・評価の効率化を図り、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する工事である。

（６）本工事は、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の工事である。

（７）本工事は、入札等を電子入札システムにより行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

（８）本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得

て紙契約方式に代えるものとする。

- (9) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成 12 年法律第 104 号）に基づき、分別解体及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。
- (10) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
- (11) 本工事は、工事における省人化を図るため、受注者の希望により省人化建設機械（チルトロータータ）を用いた施工を実施する省人化建設機械（チルトロータータ）試行工事の対象工事である。
- (12) 本工事は、週休 2 日を促進するため、現場閉所による通期の週休 2 日は必須とし、さらに月単位の週休 2 日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事（発注者指定方式）である。
契約締結後、週休 2 日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領（平成 10 年 3 月 31 日付け 10 林野管第 31 号林野庁長官通知）に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休 2 日の取組実績証明書を発行する。
- (13) 本工事は、上記（12）に示す試行を適用する場合、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す経費（以下「実績変更対象経費」という。）について、現場の施工体制を確保するために技術者及び技能労働者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、積算基準の金額相当では技術者及び技能労働者の調達が困難になった場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
- ・ 営繕費：労働者送迎費、宿泊費、借上費
 - ・ 労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用
- (14) 本工事は、令和 8 年 3 月 1 日以降の労務単価を適用した工事である。
詳しくは九州森林管理局ホームページ
https://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/tisan/announce/sekisan_kouhyou.html#290327
を参照すること。
- (15) 本工事は、令和 7 年度積算基準に基づくものであるが、令和 8 年 3 月 30 日に「令和 8 年 4 月から適用する森林整備保全事業設計積算要領等に係る取扱いについて」（令和 8 年 3 月 30 日付け 7 林整計第 589 号林野庁森林整備部計画課長通知）が通知されたことを踏まえ、工事の発注者又は受注者は、国有林野事業工事請負契約約款第 63 条の規定に基づき、次の方式により算出された請負代金額等に変更する協議を行うことができるものとする。

変更後の請負代金額等＝ $P_{\text{新}} \times k$

この式において、「 $P_{\text{新}}$ 」及び「 k 」は、それぞれ以下を表すものとする。

$P_{\text{新}}$ ：新積算基準により積算された予定価格に相当する額（単価は入札書の受付開始の日のもの）

k ：当初契約の落札率

- (16) 本工事は、ICT技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事（受注者希望型）である。

2 競争参加資格

- (1) 「予算決算及び会計令」（昭和22年勅令第165号）第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 九州森林管理局における土木一式工事に係るA、B又はC等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。（「会社更生法」（平成14年法律第154号）に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は「民事再生法」（平成11年法律第225号）に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、九州森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。）。
- (3) 「会社更生法」に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は「民事再生法」に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者（上記(2)の再確認を受けた者を除く。）でないこと。
- (4) 平成23年度以降公告日の前日までに元請として、次に示す森林土木工事を施工した実績を有すること（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。）。
- なお、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長（以下「森林管理局長等」という。）が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」（平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知）第4の3に規定する工事成績評定表の評定点合計（以下「評定点合計」という。）が65点未満のものを除く。
- 経常建設共同企業体にあつては、全ての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。

- ・森林土木工事：① 治山関係事業（溪間工事、山腹工事、地すべり工事、海岸防災林造成の工事）の工事
 ② 林道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事又は保安林管理道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事
 ③ 林道規定に定める自動車道２級以上に相当する作業道の新設工事
 のうち、いずれかの工事

（５）「建設業法」（昭和 24 年法律第 100 号）に基づく「主任技術者又は監理技術者」（以下「主任（監理）技術者」という。）の配置については、次に掲げる基準を満たす主任（監理）技術者を配置できること。

- ① 技術士（建設部門又は森林部門（選択科目を「森林土木」とするものに限る。）、２級土木施工管理技士、２級建設機械施工技士又は林業技士（森林土木部門に限る。）以上の資格を有する者であること。
 ② 平成 23 年度以降公告日の前日までに、森林土木工事において、次の職務の経験を有する者であること。ただし、交代等により全工期（余裕期間は除く）のうち半分未満の経験を有する者は該当しない。

なお、当該実績が森林管理局長等が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が 65 点未満のものを除く。

ア 主任（監理）技術者

イ 主任（監理）技術者で行った工程管理、出来形管理、品質管理及び安全管理のうち、いずれか 2 以上の職務の経験のある者

ウ 現場代理人

- ・森林土木工事：① 治山関係事業（溪間工事、山腹工事、地すべり工事、海岸防災林造成の工事）の工事
 ② 林道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事又は保安林管理道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事
 ③ 林道規程に定める自動車道２級以上に相当する作業道の新設工事
 のうち、いずれかの工事

- ③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。

ただし、監理技術者の行うべき職務を補佐する者として、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者等を除く基準をすべて満たす者を当該工事現場に専任で配置する場合は、２現場を限度として兼務できることとする。

なお、主任技術者の専任に係る取り扱いについては、工作物に一体性若しくは連続性のある工事又は施工にあたり相互に調整を必要とする工事で、かつ、工事の施工管理区域間隔が 10 km 程度又は移動時間 60 分程度の接近した場所において、同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令第 27 条第 2 項が適用できるものとする。

この場合において、主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事について、原則 3 件程度とする。（監理技術者には適用しない）

- (6) 競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料及び総合評価資料（以下「申請書等」という。）の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」（昭 59 年 6 月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通知。以下「工事請負契約指名停止等措置要領」という。）に基づく指名停止を受けていないこと。
- (7) 森林管理局長等が発注した森林土木工事で、過去 3 年間（令和 5 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで）に完成した工事で工事成績評定を受けた工事がある場合においては、当該工事に係る評定点合計の平均が 65 点以上であること。
- (8) 上記 1 に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
- (9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）（入札説明書を参照のこと。）。
- (10) 「建設業法」に基づく本店又は支店若しくは営業所が、九州森林管理局管内の市町村に所在すること。
また、経常建設共同企業体として資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、九州森林管理局管内の市町村に所在すること。
- (11) 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」（平成 19 年 12 月 7 日付け 19 経第 1314 号大臣官房経理課長通知）に基づき、警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
- (12) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）でないこと。
 - ・ 健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 48 条の規定による届出の義務
 - ・ 厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）第 27 条の規定による届出の義務
 - ・ 雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）第 7 条の規定による届出の義務

(13) 下請契約等からの社会保険等未加入建設業者の排除等

工事を施工するために締結した全ての下請契約について、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方にすることはできない。（ただし、適用除外者は除く。）

3 競争参加資格の確認等

(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

(2) 申請書等の提出期間、場所及び方法

- ① 提出期間：令和8年8月3日から令和8年8月20日までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、9時から17時までとする。
- ② 提出先：〒895-1813 鹿児島県薩摩郡さつま町轟町35番地3
北薩森林管理署 総務グループ
電話 0996-48-4900
メールアドレス：E-mail：ky_hokusatsu@maff.go.jp
- ③ その他：電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、郵送又はFAXによるものは受け付けない。ただし、承諾を得て紙入札による場合は②の場所に持参すること。

(3) 申請書等は入札説明書により作成すること。

(4) 上記(2)に規定する期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。

(5) 省略を認める書類

過去3年間（令和5年4月1日から令和8年3月31日まで）に完成した工事で森林管理局長等発注の森林土木工事に係る工事成績評定通知書（写）の添付については、本公告による競争参加資格申請が今年度の2回目以降の申請であり、既に前回までの申請書に添付している場合には、様式に工事名、工事成績評定点等を記載した上で「〇〇森林管理（局、（支）署）令和〇〇年〇〇月〇〇日入札の〇〇工事において提出済み」と記載すれば再度の添付を要しない。（入札説明書を参照のこと）

4 施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項

(1) 施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み

本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は次の方法により落札者を決定する方式とする。

- ① 入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与

する。

② 上記３（１）の総合評価資料により示された実績等により最大 30 点の加算点及び最大 30 点の施工体制評価点を付与する。

③ 付与された標準点、加算点及び施工体制評価点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値（以下「評価値」という。）を用いて落札者を決定する。

その評価項目等の概要は、次に示すとおりとするが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。

（２）評価項目

評価項目は、次に示すとおりである。

① 施工能力等に関する事項

② 信頼性・社会性に関する事項

③ 施工体制（品質確保の実効性、施工体制確保の確実性）に関する事項

なお、①及び②の項目で最大 30 点の加算点、③の項目で最大 30 点の施工体制評価点とする。

（３）落札者の決定の方法

入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除して得られる評価値（ $\text{評価値} = \{ (\text{標準点} + \text{加算点} + \text{施工体制評価点}) / (\text{入札価格}) \}$ ）を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。ただし、予定価格が 1 千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。

② 評価値が標準点（100 点）を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。

5 入札手続等

（１）担当部局

〒 8 9 5 - 1 8 1 3 鹿児島県薩摩郡さつま町轟町 3 5 番地 3

北薩森林管理署 総務グループ

電話 0 9 9 6 - 4 8 - 4 9 0 0

メールアドレス : E-mail : ky_hokusatsu@maff.go.jp

（２）入札説明書等の配布期間、場所及び方法

入札説明書等（図面類を含む。）は、本公告の日から入札日の前日までの期間において電子入札システムを用いて入手できる。

なお、電子入札システムによりがたい場合は次に掲げるところによる。

- ① 配布期間：令和８年７月３１日から令和８年９月８日までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、９時から１７時まで（１２時から１３時までを除く。）とする。
- ② 場 所：〒８９５－１８１３ 鹿児島県薩摩郡さつま町轟町３５番地３
北薩森林管理署 総務グループ
電話 ０９９６－４８－４９００
- ③ 図面類は閲覧によること。
- ④ 配布資料は無料である。

（３）入札及び開札の日時、場所及び提出方法

入札書は電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札方式による入札書を持参すること。なお、郵送等による提出は認めない。

- ① 電子入札システムによる入札の締切りは、令和８年９月９日１４時００分。
- ② 紙入札方式により入札の締切りは、令和８年９月９日１４時００分とし、北薩森林管理署入札室において入札。
- ③ 開札は、令和８年９月９日１４時０５分に、北薩森林管理署入札室において行う。
- ④ 紙入札方式による入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。

６ その他

（１）手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

（２）入札保証金及び契約保証金

- ① 入札保証金 免除
- ② 契約保証金 納付（保管金の取扱店 日本銀行鹿児島支店（代理店））。ただし、金融機関又は保証事業会社（「公共工事の前払金保証事業に関する法律」（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証会社をいう。）の保証（取扱官庁北薩森林管理署）をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

（３）工事費内訳書の提出

第１回の入札に際し、第１回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。紙入札方式による場合は、入札書とともに工事費内訳書を提出すること。

なお、当該工事費内訳書の提出のない者のした入札、及び不備等があった者の入札

は無効とする。

(4) 入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書等に虚偽の記載を行った者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

この場合には、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第10の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。

(5) 配置予定主任（監理）技術者の確認

落札者決定後、財団法人日本建設情報総合センターの「工事实績情報システム（CORINS）」等により配置予定の主任（監理）技術者の専任制違反の事実が確認された場合には、契約を締結しないことがある。

なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定主任（監理）技術者の変更は認めない。

(6) 低入札価格調査を受けた者と契約する場合は、建設業法の定めにより配置する技術者とは別に2の(5)に定める要件と同一の要件を満たす技術者を専任で1名現場に配置することとする。

(7) 契約書作成の要否

作成を要する。

(8) 関連情報を入手するための照会窓口

上記5(1)に同じ。

(9) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加

上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(2)により申請書等を提出することができる。ただし、競争に参加するには、開札の時に於いて、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(10) 申請書等の内容のヒアリング

原則として行わない。ただし、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。

(11) 施工体制確認のためのヒアリング

施工体制確認のためのヒアリングを実施するとともに、その際、追加資料の提出を求めることがある。

(12) 本案件は、入札及び資料の提出等を電子入札システムにより行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準（平成16年7月 林野庁）に

よる。

- (13) 本公告に係る森林土木工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードされたい。

詳しくは当森林管理局のホームページ

https://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/kouhyou/keiyaku_yakkan/index.html

を確認すること。

なお、上記ダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。

- (14) 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、「農林水産省発注者綱紀保持規程」（平成 19 年農林水産省訓令第 22 号）第 10 条及び第 11 条にのっとり、第三者から以下の不当な働き掛けを受けた場合は、これを拒否し、その内容（日時、相手方及び働き掛けの内容）を記録し、同規定第 9 条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会（以下、「委員会」という。）に報告し、委員会の調査分析において不当な働き掛けと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。

（不当な働き掛け）

- ① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼
- ② 指名競争入札において自らを指名すること又は他社を指名しないことの依頼
- ③ 自らが受注すること又は他社に受注させないことの依頼
- ④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取
- ⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取
- ⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取
- ⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取
- ⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取

詳しくは当森林管理局のホームページ

<https://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koubo/index.html>

を確認すること。

[様式2]

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 : 柞野林道改良工事
2 所 属 事 務 所 : 北薩森林管理署
3 入 札 日 : 令和8年9月9日
4 競争参加資格確認結果通知期限日 : 令和8年8月25日

[illegible]

入札執行調書

調達案件番号(第003807014020260004号)				調達案件名称		柅野林道改良工事						
業者名称	技術評価点					入札第1回			入札第2回			備考
	総計	標準点	技術提案加算点		施工体制 評価点	金額	評価値	順位	金額	評価値	順位	
			換算加 算点 (小計)	企業 評価								
薩摩建設(株)	148	100	18	18	30	52,000,000			51,200,000	28.906	1	落札
(注) 上記金額は、入札者が見積もった金額の110分の100に相当する金額である。												

入札執行月日: 令和08年9月9日

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行官 後藤 寿也

立会・確認職員 花田 孝文

藤川 晃久

本工事費内訳書

柞野林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
改良（改1）	式	1		16,300,000	費目行
土工	式	1		1,453,000	工種行
掘削工	式	1		148,549	種別行
片切掘削（人力併用機械掘削）（土砂） 林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	21	1,079	22,659	1号代価表 8頁
片切掘削（人力併用機械掘削）（土砂） 林道工事 岩塊・玉石・軟岩（Ⅰ）A	m3	5	1,477	7,385	2号代価表 9頁
崩土石除去 600m 片道	m3	1	4,822	4,822	3号代価表 10頁
軟岩（Ⅱ） 転石破碎	m3	5	3,614	18,070	4号代価表 11頁
路床掘削	m3	21	4,553	95,613	5号代価表 12頁
盛土工	式	1		1,006,470	種別行
運搬盛土 600m 往復	m3	159	6,330	1,006,470	6号代価表 13頁
残土処理工	式	1		298,675	種別行
運搬残土 600m	m3	65	4,595	298,675	7号代価表 14頁
舗装工	式	1		1,909,000	工種行
コンクリート舗装工（路面工）	式	1		1,909,693	種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート路面工 15cm 上層路盤工 厚15cm	m2	159,500	11,973	1,909,693	8号代価表 15頁
仮設工	式	1		187,000	工種行
水替工	式	1		187,865	種別行
ポンプ運転(常時排水) 小口径 発動発電機 排水量7以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	11	12,391	136,301	9号代価表 16頁
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水7以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	箇所	1	51,564	51,564	10号代価表 17頁
排水構造物工	式	1		421,000	工種行
呑口工及び吐口工	式	1		10,045	種別行
張コンクリート (呑口) 厚10cm 基床材10cm	m2	1,900	5,287	10,045	11号代価表 18頁
集水桝工	式	1		44,936	種別行
コンクリート土のう積工	m2	2	22,468	44,936	12号代価表 19頁
開渠工	式	1		366,623	種別行
鉄筋コンクリート横断溝300型 コンクリート路面工と同時	m	4,700	78,005	366,623	13号代価表 20頁
擁壁工	式	1		12,330,000	工種行
重力式コンクリート擁壁	式	1		11,861,236	種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート擁壁 GW-L-I	式	1		10,216,757	14号代価表 21頁
バックホ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㈬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害有り	m3	370	950	351,500	15号代価表 22頁
埋戻工 600m	m3	200	5,635	1,127,000	16号代価表 23頁
基面整正	m2	58,300	455	26,526	17号代価表 24頁
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷均し	m2	58,300	2,392	139,453	18号代価表 25頁
鋼製L型擁壁	式	1		468,949	種別行
鋼製L型擁壁 L X ウォール	式	1		324,172	19号代価表 26頁
バックホ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㈬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害有り	m3	24	950	22,800	20号代価表 27頁
埋戻工 600m	m3	18	5,635	101,430	16号代価表 23頁
埋戻工D 600m	m3	3	6,849	20,547	21号代価表 28頁
改良(改2)	式	1		11,259,000	費目行
土工	式	1		1,270,000	工種行
掘削工	式	1		233,895	種別行
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂) 林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	51	1,079	55,029	1号代価表 8頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
崩土石除去 800m 片道	m3	19	4,861	92,359	22号代価表 29頁
路床掘削	m3	19	4,553	86,507	5号代価表 12頁
盛土工	式	1		44,856	種別行
運搬盛土 800m 往復	m3	7	6,408	44,856	23号代価表 30頁
残土処理工	式	1		991,676	種別行
運搬残土 800m	m3	214	4,634	991,676	24号代価表 31頁
舗装工	式	1		1,041,000	工種行
コンクリート舗装工（路面工）	式	1		1,041,651	種別行
コンクリート路面工 15cm 上層路盤工 厚15cm	m2	87	11,973	1,041,651	8号代価表 15頁
仮設工	式	1		125,000	工種行
水替工	式	1		125,910	種別行
ポンプ運転(常時排水) 小口径 発動発電機 排水量7以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	6	12,391	74,346	9号代価表 16頁
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水7以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	箇所	1	51,564	51,564	10号代価表 17頁
排水構造物工	式	1		1,759,000	工種行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
側溝工	式	1		377,874	種別行
特殊セメント封入布設置	m	14	26,991	377,874	25号代価表 32頁
集水桝工	式	1		688,893	種別行
プレキャスト集水桝 3Dプリンタ造形	基	1	661,877	661,877	26号代価表 33頁
バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 軽質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し	m3	23	633	14,559	27号代価表 34頁
埋戻工D	m3	2	3,379	6,758	28号代価表 35頁
基礎砕石工 0.2m 再生クラッシュラン40~0	m2	2,300	2,478	5,699	29号代価表 36頁
開渠工	式	1		692,733	種別行
鉄筋コンクリート横断溝500型 コンクリート路面工と同時	m	4,700	147,390	692,733	30号代価表 37頁
構造物撤去工	式	1		306,000	工種行
構造物とりこわし工	式	1		306,898	種別行
コンクリート構造物とりこわし	m3	7	17,335	121,345	31号代価表 38頁
コンクリートブロック撤去	m3	2,300	35,766	82,261	32号代価表 39頁
取りこわしコンクリート殻処理工 運搬・搬出棄却(バックホウ+ダンプトラック)	m3	9,300	5,854	54,442	33号代価表 40頁

本工事費内訳書

終野林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
産廃処分費 コンクリート殻（有筋）	m3	7	5,500	38,500	34号代価表 41頁
産廃処分費 コンクリート殻（無筋）	m3	2,300	4,500	10,350	35号代価表 42頁
擁壁工	式	1		6,758,000	工種行
重力式コンクリート擁壁	式	1		6,758,972	種別行
コンクリート擁壁 GW-L-I	式	1		5,854,401	36号代価表 43頁
バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 クレー型山積0.45m3（平積0.35m3） 軽質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし（補助労務なし） 障害有り	m3	230	950	218,500	15号代価表 22頁
埋戻工 800m	m3	102	5,713	582,726	37号代価表 44頁
基面整正	m2	36,300	455	16,516	17号代価表 24頁
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷均し	m2	36,300	2,392	86,829	18号代価表 25頁
直接工事費	式	1		27,559,000	
共通仮設費計	式	1		4,715,000 + 352,000 5,067,000	
共通仮設費（率計上）	式	1		27,559,000 * 17.11 / 100 4,715,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1		27,510,150 * 1.28 / 100 352,000	
純工事費	式	1		27,559,000 + 5,067,000 32,626,000	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費	式	1		32,626,000 * 33.09 / 100 10,795,000	
工事原価	式	1		32,626,000 + 10,795,000 43,421,000	
一般管理費等	式	1		$((43,421,000 * (18.9 + 0) + 0) / 100) + 17,368.4 - 0$ 8,223,937	
一般管理費等計	式	1		8,223,937 8,223,000	
工事価格	式	1		51,644,000 51,644,000	
消費税相当額	式	1		51,644,000 * 10 / 100 5,164,400	
請負金額	式	1		51,644,000 + 5,164,400 56,808,400	

片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)
林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土

代価表
(1号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 180	22, 776	4, 100		[R8. 3]
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0. 45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 093	71, 942	6, 691	1号単価表 85頁	
計				10, 791		
1 m3 当り				1, 079		

片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)
林道工事 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A

代価表
(2号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.260	22,776	5,922		[R8.3]
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.123	71,942	8,849	1号単価表 85頁	
計				14,771		
1 m3 当り				1,477		

崩土石除去 600m 片道

代価表
(3号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害物	m3	1	1,020	1,020	38号代価表 45頁	[R7治山林道必携・上巻P206]
ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.6km BH山積0.45m3	m3	1	942	942	39号代価表 46頁	[R7治山林道必携・上巻P271]
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 2.5m以上4.0m未満	m3	1	2,860	2,860	40号代価表 47頁	[R7治山林道必携・上巻P227]
計				4,822		
1 m3 当り				4,822		

軟岩（Ⅱ） 転石破碎

代価表
(4号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレーカ転石破碎 標準	m3	1	3,614	3,614	41号代価表 48頁	[R7治山林道必携・上巻P222]
計				3,614		
1 m3 当り				3,614		

路床掘削

代価表

(5号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200	37, 544	7, 509		[R8. 3]
普通作業員	人	0 600	22, 776	13, 666		[R8. 3]
バックホ(2014規制) ｸｰﾗｰ型・山積0. 45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	2	12, 179	24, 358	2号単価表 86頁	
計				45, 533		
1 m3 当り				4, 553		

運搬盛土 600m 往復

代価表
(6号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害あり	m3	1	793	793	42号代価表 49頁	[R7治山林道必携・上巻P206]
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害あり	m3	1	793	793	42号代価表 49頁	[R7治山林道必携・上巻P206]
ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.6km BH山積0.45m3	m3	1	942	942	43号代価表 50頁	[R7治山林道必携・上巻P271]
ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.6km BH山積0.45m3	m3	1	942	942	43号代価表 50頁	[R7治山林道必携・上巻P271]
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 2.5m以上4.0m未満	m3	1	2,860	2,860	44号代価表 51頁	[R7治山林道必携・上巻P227]
計				6,330		
1 m3 当り				6,330		

運搬残土 600m

代価表

(7号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害物	m3	1	793	793	45号代価表 52頁	[R7治山林道必携・上巻P206]
ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.6km BH山積0.45m3	m3	1	942	942	39号代価表 46頁	[R7治山林道必携・上巻P271]
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 2.5m以上4.0m未満	m3	1	2,860	2,860	46号代価表 53頁	[R7治山林道必携・上巻P227]
計				4,595		
1 m3 当り				4,595		

コンクリート路面工 15cm
上層路盤工 厚15cm

代価表
(8号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート路面工 厚0.15m	m2	100	9,159	915,900	47号代価表 54頁	
敷均し(機械) 不陸整正+敷均し 15cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 40~1mm	m2	100	2,116	211,600	48号代価表 55頁	[R7治山林道必携・上巻P1036]
締固め	m2	100	698	69,800	49号代価表 56頁	[R7治山林道必携・上巻P1036]
計				1,197,300		
1 m2 当り				11,973		

ポンプ 運転(常時排水) 小口径 発動発電機
排水量7以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)

代価表
(9号代価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.040	37,544	1,502		[R8.3] [1]
普通作業員	人	0.050	22,776	1,139		[R8.3] [1]
発動発電機(賃料) 出力15kVA	日	1	9,160	9,160	3号単価表 87頁	[1]
諸雑費 [1]	%	5		590	諸雑費	ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料
計				12,391		
1 日 当 り				12,391		

水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下
排水7以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

代価表
(10号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.320	37,544	12,014		[R8.3]
普通作業員	人	1.040	22,776	23,687		[R8.3]
バックホ(賃料)	日	0.240	66,097	15,863	4号単価表 88頁	
計				51,564		
1 箇所 当り				51,564		

(11号代価表

張コンクリート（呑口）
厚10cm 基床材10cm

(11号代価表) 100 m2当り

[illegible]

コンクリート土のう積工

代価表

(12号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	2 200	22,776	50,107		[R8.3]袋詰め
普通作業員	人	1 700	22,776	38,719		[R8.3]積上仕上一式
土のう 幅48×長70cm 特2号 ポリエチレン製	枚	221	28	6,188		[0979]
生コンクリート 18-8-40BB	m3	4	31,000	124,000		[見積]
異形棒鋼 SD295 D13mm 1.5m	本	36	146	5,256	52号代価表 59頁	
硬質塩化ビニール管 (VU) 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径50 定尺4m	m	1 500	275	413		[0556]
計				224,683		
1 m2 当り				22,468		

鉄筋コンクリート横断溝300型
コンクリート路面工と同時

代価表

(13号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
RC傾斜式横断溝グレーチング付A30型 T-14 B300×H200/300	m	10	72,000	720,000		[R8.3資材単価]
バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 軽質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし)	m3	3	633	1,899	27号代価表 34頁	[R7治山林道必携・上巻P204]
土木一般世話役	人	0.200	37,544	7,509		[R8.3] [1]
特殊作業員	人	0.200	33,280	6,656		[R8.3] [1]
普通作業員	人	0.800	22,776	18,221		[R8.3] [1]
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 4.9 t 吊	日	0.200	38,800	7,760		[1][CK012700]
諸雑費 [1]	%	2		803	諸雑費	
土木一般世話役	人	0.010	37,544	375		[R8.3]
普通作業員	人	0.120	22,776	2,733		[R8.3]
基礎砕石工 0.2m	m2	7.400	1,038	7,681	53号代価表 60頁	[R7治山林道必携・上巻P429]
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	0.300	3,379	1,014	54号代価表 61頁	[R7治山林道必携・上巻P1424]
クランチャーレン (再生) 40～1mm	m3	0.900	6,000	5,400		割増率20% [見積]
計				780,051		
1 m 当り				78,005		

コンクリート擁壁
GW-L-I

代価表
(14号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生	m3	163	39,200	6,389,600	55号代価表 63頁	[R7治山林道必携・上巻P1621]
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	264,600	10,540	2,788,884	56号代価表 65頁	[R7治山林道必携・上巻P1630]
足場工 手摺先行型枠組足場 不要	掛m2	110,600	5,108	564,945	57号代価表 66頁	[R7治山林道必携・上巻P642]
足場工 単管傾斜足場 不要	掛m2	115,400	3,987	460,100	58号代価表 67頁	[R7治山林道必携・上巻P642]
硬質塩化ビニール管 (VU) 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径50 定尺4m	m	29,500	275	8,113		[0556]
NKフィルター 50F 水抜用フィルター	個	31	165	5,115		[3502]
計				10,216,757		
1 式 当 り				10,216,757		

バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満
ｸｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ｻﾏ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害有り

代価表
(15号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) ｸｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 351	70,304	94,981	5号単価表 89頁	
計				94,981		
1 m3 当り				950		

埋戻工 600m

代価表
(16号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	2,165	2,165	59号代価表 68頁	[R7治山林道必携・上巻P1424]
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害あり	m3	1	793	793	42号代価表 49頁	[R7治山林道必携・上巻P206]
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害あり	m3	1	793	793	42号代価表 49頁	[R7治山林道必携・上巻P206]
ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.6km BH山積0.45m3	m3	1	942	942	43号代価表 50頁	[R7治山林道必携・上巻P271]
ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.6km BH山積0.45m3	m3	1	942	942	43号代価表 50頁	[R7治山林道必携・上巻P271]
計				5,635		
1 m3 当り				5,635		

基面整正

代価表

(17号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00	22,776	普通作業員	25,400	[R8.3] R6.3
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 508 $\times \left\{ \left(\frac{100}{100} \times \frac{22,776}{25,400} \right) \times \frac{100}{100} \right.$ $\left. + \frac{100 - 100}{100} \right\} = 455.52 = 455 (\text{円/m}^2)$						

基礎栗石工
0.15m 割栗石 (50~150mm) 敷均し

代価表
(18号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.435	37,544	16,332		[R8.3] [1]
特殊作業員	人	0.745	33,280	24,794		[R8.3] [1]
普通作業員	人	2.112	22,776	48,103		[R8.3] [1]
割栗石（基礎用） 50～150mm	m3	17.100	6,700	114,570		[見積]
バックホウ(賃料)	日	0.621	55,852	34,684	6号単価表 90頁	[1]
諸雑費 [1]	%	0.600		743	諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計				239,226		
1 m2 当り				2,392		

鋼製L型擁壁
L Xウォール

代価表
(19号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5~2.0m	m2	12	4,006	48,072	60号代価表 70頁	[R7治山林道必携・上巻P482]
鋼製L型擁壁 L Xウォール H2000めっき 植生マット (基礎板含む)	m	6	41,200	247,200		[1639]
側面板(鋼製L型用) L Xウォール 側面板 めっき 植生マット	枚	8	1,910	15,280		[1642]
LXウォール 天端保護材 めっき	m	6	2,270	13,620		[2026.2 建設物価 P365] [2026.2 積算資料 記載なし]
計				324,172		
1 式 当 り				324,172		

バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満
ｸｰﾗｰ型山積0.45m3(平積0.35m3) ｻﾍﾞ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害有り

代価表
(20号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) ｸｰﾗｰ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 351	70,304	94,981	5号単価表 89頁	
計				94,981		
1 m3 当り				950		

埋戻工D 600m

代価表
(21号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,379	3,379	54号代価表 61頁	[R7治山林道必携・上巻P1424]
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害	m3	1	793	793	42号代価表 49頁	[R7治山林道必携・上巻P206]
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害	m3	1	793	793	42号代価表 49頁	[R7治山林道必携・上巻P206]
ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.6km BH山積0.45m3	m3	1	942	942	43号代価表 50頁	[R7治山林道必携・上巻P271]
ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.6km BH山積0.45m3	m3	1	942	942	43号代価表 50頁	[R7治山林道必携・上巻P271]
計				6,849		
1 m3 当り				6,849		

(22号代価表)

1 m3当り

運搬盛土 800m 往復

代価表
(23号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害あり	m3	1	793	793	42号代価表 49頁	[R7治山林道必携・上巻P206]
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害あり	m3	1	793	793	42号代価表 49頁	[R7治山林道必携・上巻P206]
ダンプ 運搬10t 土砂類 片道0.8km BH山積0.45m3	m3	1	981	981	61号代価表 71頁	[R7治山林道必携・上巻P271]
ダンプ 運搬10t 土砂類 片道0.8km BH山積0.45m3	m3	1	981	981	61号代価表 71頁	[R7治山林道必携・上巻P271]
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 2.5m以上4.0m未満	m3	1	2,860	2,860	44号代価表 51頁	[R7治山林道必携・上巻P227]
計				6,408		
1 m3 当り				6,408		

(24号代価表)

1 m3当り

特殊メント封入布設置

代価表

(25号代価表)

9.500 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
C C - T1バッチロール W 1 . 0 * L 9 . 5 m * t 4 . 5 m m	巻	1	118, 000	118, 000		[R8. 3資材単価]
アンカーピン φ 13 * 250 L	本	66	370	24, 420		[R8. 3資材単価]
土木一般世話役	人	0 500	37, 544	18, 772		[R8. 3]
法面工	人	2	35, 672	71, 344		[R8. 3]
普通作業員	人	1	22, 776	22, 776		[R8. 3]
発動発電機 (賃料) 2 k V A 長期割引	日	0 500	1, 827	914	7号単価表 91頁	
電動ハマトリル 穴あけ能力 38 ~ 40 m m	供用日	0 500	267	134		[R7建設機械等損料表] [2091-130-040-001]
工事用水中モータポンプ (普通型 (潜水ポンプ)) 口径 50 m m ・ 全揚程 10 m	供用日	0 500	113	57		[R7建設機械等損料表] [1321-017-050-010]
計				256, 417		
1 m 当り				26, 991		

プレキャスト集水桝
3Dプリンタ造形

代価表
(26号代価表)

10 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 770	37, 544	28, 909		[R8. 3]
特殊作業員	人	0 770	33, 280	25, 626		[R8. 3]
普通作業員	人	0 770	22, 776	17, 538		[R8. 3]
3Dﾌﾟﾘﾝﾀ集水桝 (0. 87m3) B1000*L1000*H1000 質量2. 001t 部材固定費含む	基	10	651, 000	6, 510, 000		[見積]
ﾊﾞｯｸﾎﾟ (ｸﾛｰﾗ型) 運転 標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)・ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0. 5m3	日	0 770	47, 664	36, 701	8号単価表 92頁	[見積]
計				6, 618, 774		
1 基 当り				661, 877		

(27号代価表)

100 m³当り

[illegible]

埋戻工D

代価表
(28号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,379	3,379	54号代価表 61頁	[R7治山林道必携・上巻P1424]
計				3,379		
1 m3 当り				3,379		

基礎砕石工
0.2m 再生クラッシャー/40~0

代価表
(29号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.387	37,544	14,530		[R8.3] [1]
特殊作業員	人	0.710	33,280	23,629		[R8.3] [1]
普通作業員	人	1.871	22,776	42,614		[R8.3] [1]
クラッシャー (再生) 40~1mm	m3	24	6,000	144,000		[見積]
バックホ (賃料)	日	0.645	34,656	22,353	9号単価表 93頁	[1]
諸雑費 [1]	%	0.700		722	諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計				247,848		
1 m2 当り				2,478		

鉄筋コンクリート横断溝500型
コンクリート路面工と同時

代価表

(30号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
RC横断溝グレーチング付50型 T-14 B500×H500	m	10	136,000	1,360,000		[R8.3資材単価]
バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 クレーン型山積0.45m3(平積0.35m3) 軽質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし)	m3	8	633	5,064	27号代価表 34頁	[R7治山林道必携・上巻P204]
土木一般世話役	人	0.400	37,544	15,018		[R8.3] [1]
特殊作業員	人	0.400	33,280	13,312		[R8.3] [1]
普通作業員	人	1.550	22,776	35,303		[R8.3] [1]
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4.9 t 吊	日	0.350	38,800	13,580		[1][CK012700]
諸雑費 [1]	%	2		1,544	諸雑費	
土木一般世話役	人	0.030	37,544	1,126		[R8.3]
普通作業員	人	0.230	22,776	5,238		[R8.3]
基礎砕石工 0.2m	m2	9.400	1,038	9,757	53号代価表 60頁	[R7治山林道必携・上巻P429]
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	2	3,379	6,758	54号代価表 61頁	[R7治山林道必携・上巻P1424]
クランチャーレン (再生) 40～1mm	m3	1.200	6,000	7,200		割増率20% [見積]
計				1,473,900		
1 m 当り				147,390		

コンクリート構造物とりこわし

代価表
(31号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 週休2日補正:月単位	m3	1	17,335	17,335	62号代価表 72頁	[R7治山林道必携・上巻P808]
計				17,335		
1 m3 当り				17,335		

コンクリートブロック撤去

代価表
(32号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無 週休2日補正:月単位	m3	1	35,766	35,766	63号代価表 73頁	[R7治山林道必携・上巻P808]
計				35,766		
1 m3 当り				35,766		

取りこわしコンクリート殻処理工
運搬・搬出棄却(バックホ+ダンプトラック)

代価表
(33号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ集積積込 山積0.8m3 取壊しCo殻処理 180°	m3	10	1,590	15,900	64号代価表 74頁	
ダンプ 運搬10t As・Co塊 片道13.9km BH山積0.80m3	m3	10	4,264	42,640	65号代価表 75頁	
計				58,540		
1 m3 当り				5,854		

産廃処分費
コンクリート殻（有筋）

代価表
(34号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
産廃処理費 コンクリート殻 有筋	m3	1	5,500	5,500		[2026年5月 鹿児島県単価]
計				5,500		
1 m3 当り				5,500		

産廃処分費
コンクリート殻（無筋）

代価表
(35号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
産廃処理費 コンクリート殻 無筋	m3	1	4,500	4,500		[2026年5月 鹿児島県単価]
計				4,500		
1 m3 当り				4,500		

コンクリート擁壁
GW-L-I

代価表
(36号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリート板 車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養	m3	91 100	39, 200	3, 571, 120	55号代価表 63頁	[R7治山林道必携・上巻P1621]
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	158	10, 540	1, 665, 320	56号代価表 65頁	[R7治山林道必携・上巻P1630]
足場工 手摺先行型枠組足場 不要	掛m2	65 800	5, 108	336, 106	66号代価表 76頁	[R7治山林道必携・上巻P293]
足場工 単管傾斜足場 不要	掛m2	68 700	3, 987	273, 907	67号代価表 77頁	[R7治山林道必携・上巻P293]
硬質塩化ビニール管 (VU) 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径 5 0 定尺 4 m	m	17 500	275	4, 813		[0556]
NKフィルター 5 0 F 水抜用フィルター	個	19	165	3, 135		[3502]
計				5, 854, 401		
1 式 当 り				5, 854, 401		

埋戻工 800m

代価表
(37号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	2,165	2,165	59号代価表 68頁	[R7治山林道必携・上巻P1424]
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害あり	m3	1	793	793	42号代価表 49頁	[R7治山林道必携・上巻P206]
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害あり	m3	1	793	793	42号代価表 49頁	[R7治山林道必携・上巻P206]
ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.8km BH山積0.45m3	m3	1	981	981	61号代価表 71頁	[R7治山林道必携・上巻P271]
ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.8km BH山積0.45m3	m3	1	981	981	61号代価表 71頁	[R7治山林道必携・上巻P271]
計				5,713		
1 m3 当り				5,713		

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害あり

代価表

(38号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 429	71,396	102,025	10号単価表 94頁	
計				102,025		
1 m3 当り				1,020		

ダンプ 運搬10t 土砂類
片道0.6km BH山積0.45m3

代価表
(39号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	8.386	11,231	94,183	11号単価表 95頁	
計				94,183		
1 m3 当り				942		

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 2.5m以上4.0m未満

代価表
(40号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200	22,776	4,555		[R8.3]補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	2 500	74,758	186,895	12号単価表 96頁	
振動ロー(賃料)	日	2 500	37,827	94,568	13号単価表 97頁	
計				286,018		
1 m3 当り				2,860		

大型ブレーカ転石破碎
標準

代価表
(41号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩25% 油圧式1300kg級	時間	2	16,972	33,944	14号単価表 98頁	
ブレーカ ポイントチゼル 油圧大型ブレーカ 1 3 0 0 k g 級対応	本	0,020	110,000	2,200		[2079]
計				36,144		
1 m3 当り				3,614		

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし (42号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 111	71,396	79,321	10号単価表 94頁	
計				79,321		
1 m3 当り				793		

ダンプ 運搬10t 土砂類
片道0.6km BH山積0.45m3

代価表
(43号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	8.386	11,231	94,183	11号単価表 95頁	
計				94,183		
1 m3 当り				942		

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 2.5m以上4.0m未満

代価表
(44号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200	22,776	4,555		[R8.3]補助労務
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	2 500	74,758	186,895	12号単価表 96頁	
振動ローラ(賃料)	日	2 500	37,827	94,568	13号単価表 97頁	
計				286,018		
1 m3 当り				2,860		

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

(45号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 111	71,396	79,321	10号単価表 94頁	
計				79,321		
1 m3 当り				793		

(46号代価表)

[illegible]

53 頁

コンクリート路面工 厚0.15m

代価表
(47号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械舗設 15cm 18-8-40BB 生コンクリート小型車割増無	m2	100	7,688	768,800	68号代価表 78頁	[R7治山林道必携・上巻P1039]
路盤紙敷設 kraft紙系	m2	100	136	13,600	69号代価表 79頁	[R7治山林道必携・上巻P1039]
溶接金網設置工	m2	100	1,084	108,400	70号代価表 80頁	[R7治山林道必携・上巻P1039]
養生工	m2	100	198	19,800	71号代価表 81頁	[R7治山林道必携・上巻P1040]
目地材（瀝青質板） T 1 0 m m	m2	2	2,660	5,320		[0524]
計				915,920		
1 m2 当り				9,159		

敷均し(機械) 不陸整正+敷均し 15cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 40~1mm

代価表
(48号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400	37, 544	15, 018		[R8. 3]
普通作業員	人	1	22, 776	22, 776		[R8. 3]
クラッシャーラン (再生) 40～1mm	m3	18	6, 000	108, 000		[見積]
バックホウ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	5 400	12, 179	65, 767	15号単価表 99頁	
計				211, 561		
1 m2 当り				2, 116		

締固め

代価表

(49号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300	37, 544	11, 263		[R8. 3]
普通作業員	人	0 500	22, 776	11, 388		[R8. 3]
振動ローラ(賃料)	日	1 100	42, 861	47, 147	16号単価表 100頁	
計				69, 798		
1 m2 当り				698		

砂利舗装工 不陸整正+人力敷均し
厚20cm以下 舗装面仕上無

代価表
(50号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	1 800	22, 776	40, 997		[R8. 3]
計				40, 997		
1 m2 当り				410		

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し

代価表
(51号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		28.68				
R1	普通作業員	12.85	22,776	普通作業員	25,400	[R8.3] R6.3
R2	特殊作業員	7.30	33,280	特殊作業員	28,300	[R8.3] R6.3
R3	土木一般世話役	6.58	37,544	土木一般世話役	31,000	[R8.3] R6.3
Z		71.32				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	71.32	31,000	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	20,400	WEB建設R06.04：東京都17区（生コ
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 30,615 $\times \{ (\frac{12.85}{100} \times \frac{22,776}{25,400} + \frac{7.3}{100} \times \frac{33,280}{28,300} + \frac{6.58}{100} \times \frac{37,544}{31,000}) \times \frac{28.68}{(12.85 + 7.3 + 6.58)}$ $+ (\frac{71.32}{100} \times \frac{31,000}{20,400}) \times \frac{71.32}{71.32}$ $+ \frac{100 - 28.68 - 71.32}{100} \} = 42,402.61602679 = 42,410 (円/m3)$						

異形棒鋼 SD295
D13mm 1.5m

代価表
(52号代価表)

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形棒鋼 SD295 D13mm 1.5m	k g	1 490	98	146	73号代価表 83頁	
計				146		
1 本 当 り				146		

基礎砕石工
0. 2m

代価表
(53号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.387	37,544	14,530		[R8.3] [1]
特殊作業員	人	0.710	33,280	23,629		[R8.3] [1]
普通作業員	人	1.871	22,776	42,614		[R8.3] [1]
バックホ(賃料)	日	0.645	34,656	22,353	9号単価表 93頁	[1]
諸雑費 [1]	%	0.700		722	諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計				103,848		
1 m2 当り				1,038		

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

代価表

(54号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.95				
K1	バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	8.37	18,200	バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3)	18,200	[R7建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
K2	タンパ及びランマ 質量60～80kg	0.58	632	[賃料]タンパ 60～80kg	471	建設物価R06.04.P805：関東地区,積算
R		87.50				
R1	普通作業員	53.26	22,776	普通作業員	25,400	[R8.3] R6.3
R2	特殊作業員	25.42	33,280	特殊作業員	28,300	[R8.3] R6.3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.82	34,008	運転手(特殊)	28,900	[R8.3] R6.3
Z		3.55				
Z1	軽油 パトロール給油	2.72	158	軽油 パトロール給油	138	建設物価R06.04.P788：東京23区,積算
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.83	159	ガソリン レギュラー スタンド	154	建設物価R06.04.P788：東京23区,積算

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 3,339.7

$$\begin{aligned} &\times \left\{ \left(\frac{8.37}{100} \times \frac{18,200}{18,200} + \frac{0.58}{100} \times \frac{632}{471} \right) \times \frac{8.95}{(8.37 + 0.58)} \right. \\ &+ \left(\frac{53.26}{100} \times \frac{22,776}{25,400} + \frac{25.42}{100} \times \frac{33,280}{28,300} + \frac{8.82}{100} \times \frac{34,008}{28,900} \right) \times \frac{87.5}{(53.26 + 25.42 + 8.82)} \\ &\left. + \left(\frac{2.72}{100} \times \frac{158}{138} + \frac{0.83}{100} \times \frac{159}{154} \right) \times \frac{3.55}{(2.72 + 0.83)} \right\} \end{aligned}$$

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

代価表
(54号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
$+ \frac{100 - 8.95 - 87.5 - 3.55}{100} \} = 3,378.08611320469 = 3,379 \text{ (円/m3)}$						

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 延長無し

代価表

55号代価表

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.88				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	3.85	52,800	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力 90~110m3/h	52,800	[R7建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
R		16.39				
R1	普通作業員	8.53	22,776	普通作業員	25,400	[R8.3] R6.3
R2	土木一般世話役	2.91	37,544	土木一般世話役	31,000	[R8.3] R6.3
R3	特殊作業員	2.76	33,280	特殊作業員	28,300	[R8.3] R6.3
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	1.75	34,008	運転手(特殊)	28,900	[R8.3] R6.3
Z		79.73				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	78.96	31,000	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	20,400	WEB建設R06.04：東京都17区(生コ
Z2	軽油 パトロール給油	0.77	158	軽油 パトロール給油	138	建設物価R06.04.P788：東京23区、積算

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 27,663

$$\times \left\{ \left(\frac{3.85}{100} \times \frac{52,800}{52,800} \right) \times \frac{3.88}{3.85} \right.$$

$$+ \left(\frac{8.53}{100} \times \frac{22,776}{25,400} + \frac{2.91}{100} \times \frac{37,544}{31,000} + \frac{2.76}{100} \times \frac{33,280}{28,300} + \frac{1.75}{100} \times \frac{34,008}{28,900} \right) \times \frac{16.39}{(8.53 + 2.91 + 2.76 + 1.75)}$$

$$\left. + \left(\frac{78.96}{100} \times \frac{31,000}{20,400} + \frac{0.77}{100} \times \frac{158}{138} \right) \times \frac{79.73}{(78.96 + 0.77)} \right\}$$

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 延長無し

代価表

(55号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
+ $\frac{100 - 3.88 - 16.39 - 79.73}{100}$ } = 39,193.6214284113 = 39,200 (円/m3)						

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

代価表

(56号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	46.66	32,656	型枠工	30,000	[R8.3] R6.3
R2	普通作業員	25.14	22,776	普通作業員	25,400	[R8.3] R6.3
R3	土木一般世話役	9.51	37,544	土木一般世話役	31,000	[R8.3] R6.3
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 10,100 $\times \{ (\frac{46.66}{100} \times \frac{32,656}{30,000} + \frac{25.14}{100} \times \frac{22,776}{25,400} + \frac{9.51}{100} \times \frac{37,544}{31,000}) \times \frac{100}{(46.66 + 25.14 + 9.51)}$ $+ \frac{100 - 100}{100} \} = 10,539.8928856743 = 10,540 (\text{円/m}^2)$						

足場工
手摺先行型枠組足場 不要

代価表

(57号代価表)

100 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 600	37, 544	60, 070		[R8. 3] [1]
とび工	人	7	30, 784	215, 488		[R8. 3] [1]
普通作業員	人	1 300	22, 776	29, 609		[R8. 3] [1]
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2 5 t 吊	日	1 400	54, 300	76, 020		[1] [CK010500]
諸雑費 [1]	%	34		129, 604	諸雑費	足場工仮設材等
計				510, 791		
1 掛m2 当り				5, 108		

足場工
単管傾斜足場 不要

代価表
(58号代価表)

100 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 500	37,544	56,316		[R8.3] [1]
とび工	人	4 500	30,784	138,528		[R8.3] [1]
普通作業員	人	2 700	22,776	61,495		[R8.3] [1]
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2 5 t 吊	日	0 800	54,300	43,440		[1][CK010500]
諸雑費 [1]	%	33		98,927	諸雑費	足場工仮設材等
計				398,706		
1 掛m2 当り				3,987		

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表
(59号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9. 29				
K1	バックホウ（クローラ型） 山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	7. 79	11, 100	[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 山積0. 8m3(平積0. 6m3)	8, 800	建設物価R06. 04. P801：関東地区, 積算
K2	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 質量0. 5～0. 6t 賃料	1. 41	1, 550	[賃料]振動ﾛｰﾗ(舗装用) [ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0. 5～0. 6t	1, 260	建設物価R06. 04. P804：関東地区, 積算
K3	タンパ及びランマ 質量6 0 ～8 0 k g	0. 09	632	[賃料]ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	471	建設物価R06. 04. P805：関東地区, 積算
R		82. 13				
R1	普通作業員	40. 17	22, 776	普通作業員	25, 400	[R8. 3] R6. 3
R2	特殊作業員	26. 27	33, 280	特殊作業員	28, 300	[R8. 3] R6. 3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15. 69	34, 008	運転手(特殊)	28, 900	[R8. 3] R6. 3
Z		8. 58				
Z1	軽油 パトロール給油	8. 45	158	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	138	建設物価R06. 04. P788：東京23区, 積算
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0. 13	159	ｶﾞｿﾘﾝ ｴﾞｷﾞｭｰﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ	154	建設物価R06. 04. P788：東京23区, 積算

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 2, 025. 1

$$\times \{ (\frac{7. 79}{100} \times \frac{11, 100}{8, 800} + \frac{1. 41}{100} \times \frac{1, 550}{1, 260} + \frac{0. 09}{100} \times \frac{632}{471}) \times \frac{9. 29}{(7. 79 + 1. 41 + 0. 09)}$$

$$+ (\frac{40. 17}{100} \times \frac{22, 776}{25, 400} + \frac{26. 27}{100} \times \frac{33, 280}{28, 300} + \frac{15. 69}{100} \times \frac{34, 008}{28, 900}) \times \frac{82. 13}{(40. 17 + 26. 27 + 15. 69)}$$

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表
(59号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
$+ \left(\frac{8.45}{100} \times \frac{158}{138} + \frac{0.13}{100} \times \frac{159}{154} \right) \times \frac{8.58}{(8.45 + 0.13)}$ $+ \frac{100 - 9.29 - 82.13 - 8.58}{100} \} = 2,164.14878974962 = 2,165 \text{ (円/m3)}$						

(60号代価表)

[illegible]

70 頁

ダンプ 運搬10t 土砂類
片道0.8km BH山積0.45m3

代価表
(61号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	8.735	11,231	98,103	11号単価表 95頁	
計				98,103		
1 m3 当り				981		

代価表

構造物とりこわし
鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 週休2日補正:月単位

(62号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 制約無 機械施工 昼間	m3	1	17,334.90	17,335		[3207]
計				17,335		
1 m3 当り				17,335		

代価表

構造物とりこわし
無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無 週休2日補正:月単位

(63号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約無 人力施工 昼間	m3	1	35,765.60	35,766		[3206]
計				35,766		
1 m3 当り				35,766		

(64号代価表)

取壊しCo殻処理 180°

10 m³当り

[illegible]

ダンプ 運搬10t As・Co塊
片道13.9km BH山積0.80m3

代価表
(65号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	37.965	11,231	426,385	11号単価表 95頁	
計				426,385		
1 m3 当り				4,264		

足場工
手摺先行型枠組足場 不要

代価表

(66号代価表)

100 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 600	37, 544	60, 070		[R8. 3] [1]
とび工	人	7	30, 784	215, 488		[R8. 3] [1]
普通作業員	人	1 300	22, 776	29, 609		[R8. 3] [1]
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2 5 t 吊	日	1 400	54, 300	76, 020		[1] [CK010500]
諸雑費 [1]	%	34		129, 604	諸雑費	足場工仮設材等
計				510, 791		
1 掛m2 当り				5, 108		

足場工
単管傾斜足場 不要

代価表

(67号代価表)

100 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 500	37,544	56,316		[R8.3] [1]
とび工	人	4 500	30,784	138,528		[R8.3] [1]
普通作業員	人	2 700	22,776	61,495		[R8.3] [1]
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2 5 t 吊	日	0 800	54,300	43,440		[1][CK010500]
諸雑費 [1]	%	33		98,927	諸雑費	足場工仮設材等
計				398,706		
1 掛m2 当り				3,987		

機械舗設
15cm 18-8-40BB 生コンクリート小型車割増無

代価表
(68号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40BB	m3	16 200	31,000	502,200		[見積]
土木一般世話役	人	1	37,544	37,544		[R8.3] [1]
特殊作業員	人	2 100	33,280	69,888		[R8.3] [1]
普通作業員	人	3 500	22,776	79,716		[R8.3] [1]
バックホ(賃料)	日	1 250	54,603	68,254	19号単価表 103頁	
諸雑費 [1]	%	6		11,229	諸雑費	機械損料、型枠材、燃料油脂費等
計				768,831		
1 m2 当り				7,688		

(69号代価表)

[illegible]

100 m2当り

溶接金網設置工

代価表
(70号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸鉄線溶接金網 G 3 5 5 1 線径 6 . 0 × 網目 1 5 0 × 1 5 0 mm	m 2	115	487	56, 005		[CZ022600]
普通作業員	人	2, 300	22, 776	52, 385		[R8. 3]
計				108, 390		
1 m2 当り				1, 084		

養生工

代価表
(71号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200	37, 544	7, 509		[R8. 3] [1]
普通作業員	人	0 500	22, 776	11, 388		[R8. 3] [1]
諸雑費 [1]	%	5		945	諸雑費	一般養生に必要なシート、養生マット等
計				19, 842		
1 m2 当り				198		

生コンクリート
18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無

代価表
(72号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40BB	m3	1	31,000	31,000		[見積]
計				31,000		
1 m3 当り				31,000		

異形棒鋼 SD295
D13mm 1.5m

代価表
(73号代価表)

1 k g 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
[小口]異形棒鋼 SD295 D13mm 0.995kg/m	k g	1	97.50	98		[2026.2 建設物価 P18] [2026.2 積算資料 P24]
計				98		
1 k g 当り				98		

生コンクリート
18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無

代価表
(74号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40BB	m3	1	31,000	31,000		[見積]
計				31,000		
1 m3 当り				31,000		

1号单侧表

(1号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

2号单価表

(2号单価表)

1 時間当り

[illegible]

(3号单侧表

[illegible]

87 頁

バックホウ(賃料)

1 日 当 り

88 頁

5号单価表

(5号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

バックホウ(賃料)

単価表

(6号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1	34,008	34,008		[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	68	158	10,744		[鹿児島県(本土)]
バックホウ (クローラ型) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	1	11,100	11,100		[CK013000]
計				55,852		
1 日 当 り				55,852		

(7号单価表)

[illegible][illegible][illegible]

(8号单価表)

標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)・バケット容量0.5m³・最大吊上能力2.9t吊

(8号单価表)

[illegible]

バックホウ(賃料)

1 日 当 り

93 頁

10号单価表

(10号单侧表)

1 日 当 り

[illegible]

ダンプトラック 普通
オンロード・デイスル・積載質量10t積級

単価表
(11号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0 170	29,848	5,074		[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	9 800	158	1,548		[鹿児島県(本土)]
ダンプトラック オンロード・デイスル・積載質量10t積級	時間	1	4,350	4,350		[R7建設機械等損料表] [0301-011-110-001]
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック10t・普通	時間	1	259	259		[R7建設機械等損料表]
計				11,231		
1 時間 当り				11,231		

12号单価表

1 日 当 り

96 頁

(13号单価表)

[illegible]

1 日 当 り

大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩25%
油圧式1300kg級

単価表
(14号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170	34,008	5,781		[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	15	158	2,370		[鹿児島県(本土)]
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+25%] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	1	5,370	5,370		[R7建設機械等損料表]
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0.170	20,300	3,451		[R7建設機械等損料表] [0604-077-213-001]
計				16,972		
1 時間 当り				16,972		

(15号单価表

1 時間当り

[illegible]

振動ロー(賃料)

1 日 当 り

100 頁

17号单価表

(17号单侧表)

1 時間当り

[illegible]

(18号单価表

1 時間当り

[illegible]

(19号单価表

[illegible]

1 日 当 り