

令和5年度 沖縄森林管理署 公共工事契約状況

令和6年 2月21日

分任支出負担行為担当官
 沖縄森林管理署長 伊藤 香里

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
南風見治山事業		沖縄県八重山郡竹富町字南風見地内		治山工事	木道撤去 154.34m	随意契約
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
16,144,000円	14,409,840円	令和6年1月22日		沖縄県石垣市字平得379番地の1 有限会社トナミ		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
16,000,000円	令和6年2月	令和6年3月				

○契約の相手方を選定した理由

令和6年1月11日に入札を実施したところ、入札金額が予定価格の範囲内に達せず不落となったため、再入札を行ったが再度不落となったものである。再度公告・入札を実施すべきところであるが、当事業計画地は木道の設置から十数年経過し、木材の腐食や台風や大潮時の集中豪雨等で傾いて危険があることから、早期の工事の着手が望まれている箇所である。このため、予決令99条の2を適用して随意契約とした。

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」のとおり

明 細 表

○ 1# 南風見 ▼

3	間接工事費 共通仮設費	支給品費・無償貸付機械評価額	0	処分費等・飛行経費	1,212,000	備考、門前工場関係・別途製作する課単位	0
(構造)	T 直接工事費(+)	6,646,000	o 適用諸経费率	1 治山地すべり工事			
	A 積上仮設費等(+)	1,455,000	a 原定率共通仮設费率(%)	14.70			
	S 対象額算定組込経費(+)	0	b 施工地域補正係数	1.3			
	H 対象額算定除外経費(-)	1,212,000	c 週休2日補正係数	1.04			
	P 定率仮設費算定対象額	6,889,000	d 採用仮設费率 a*b*c	19.87			
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3711	産廃処分費	木材	15.35	t	86,000	1,320,100	
3712	産廃処分費	プラスチック	0.47	t	75,000	35,250	
3713	産廃処分費	金属	1.20	t	20,000	24,000	
3714	産廃処分費	コンクリート(有筋)	6.88	t	11,000	75,680	
	小計 (A積み上げ仮設費)	1455030				1,455,000	
	定率現場環境改善費	(T+S) * 1.7 %	1.00	式		112,000	
	小計 (B積み上げ仮設費)	112000				112,000	
	定率共通仮設費	P * 19.87 %	1.00	式		1,368,000	
	計					2,935,000	
(備考)	(参考)金額計の内労務費の金額			0 %割増		0	

明 細 表

○ 1# 南風見 ▼

4 間接工事費 現場管理費																																																																																																																																											
(構造)		(森林管理署名)	(事務所名)	(フクロ)	(サフクロ)	(フクロ略称)																																																																																																																																					
		沖縄森林管理署	本署	66	593	沖縄																																																																																																																																					
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額																																																																																																																																					
	現 場 管 理 費		1.0	式	-	3,904,000																																																																																																																																					
	計					3,904,000																																																																																																																																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">A 直接工事費</td> <td></td> <td style="text-align: right;">6,646,000 円</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>B 純工事費</td> <td>(A + 共仮費)</td> <td style="text-align: right;">9,581,000 円</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>C 飛行費</td> <td>(処分費等一部含)</td> <td style="text-align: right;">1,212,000 円</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>D 現場管理費算定対象額</td> <td>(B - C)</td> <td style="text-align: right;">8,369,000 円</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>E 現場管理费率</td> <td>(Dで算定)</td> <td style="text-align: right;">44.02 %</td> <td colspan="4">1 治山地すべり工事</td> </tr> <tr> <td>F 施工時期補正 設定工期</td> <td>(標準工期)</td> <td style="text-align: center;">0 日</td> <td colspan="4">(161 日)</td> </tr> <tr> <td>G 冬期期間内工期</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0 日</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>H 級地区分補正係数</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>I 冬期率(I年度内工期率)</td> <td>(G/F * 100)</td> <td style="text-align: center;">0 %</td> <td colspan="4">(零国の場合年度内工期率と読替)</td> </tr> <tr> <td>J 冬期補正率</td> <td>(H * I / 100)</td> <td style="text-align: center;">0.00 %</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>K 真夏日</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0 日</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>L 真夏日率</td> <td>(K/F * 100)</td> <td style="text-align: center;">0 %</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>M 熱中症対策補正率</td> <td>(L * 1.2 / 100)</td> <td style="text-align: center;">0.00 %</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>N 施工地域補正係数</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>O 週休2日補正係数</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1.06</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>P 補正現場管理费率</td> <td>(E * N + (J + M)) * C</td> <td style="text-align: center;">46.66 %</td> <td colspan="4">(J + Mの最大は2.0%)</td> </tr> <tr> <td>Q 算定現場管理費</td> <td>(D * P / 100)</td> <td style="text-align: right;">3,904,975 円</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>R 端数切捨額</td> <td>(千円止)</td> <td style="text-align: right;">-975 円</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>S 現場管理費</td> <td>(Q + R)</td> <td style="text-align: right;">3,904,000 円</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>							A 直接工事費		6,646,000 円					B 純工事費	(A + 共仮費)	9,581,000 円					C 飛行費	(処分費等一部含)	1,212,000 円					D 現場管理費算定対象額	(B - C)	8,369,000 円					E 現場管理费率	(Dで算定)	44.02 %	1 治山地すべり工事				F 施工時期補正 設定工期	(標準工期)	0 日	(161 日)				G 冬期期間内工期		0 日					H 級地区分補正係数		0.00					I 冬期率(I年度内工期率)	(G/F * 100)	0 %	(零国の場合年度内工期率と読替)				J 冬期補正率	(H * I / 100)	0.00 %					K 真夏日		0 日					L 真夏日率	(K/F * 100)	0 %					M 熱中症対策補正率	(L * 1.2 / 100)	0.00 %					N 施工地域補正係数		1.00					O 週休2日補正係数		1.06					P 補正現場管理费率	(E * N + (J + M)) * C	46.66 %	(J + Mの最大は2.0%)				Q 算定現場管理費	(D * P / 100)	3,904,975 円					R 端数切捨額	(千円止)	-975 円					S 現場管理費	(Q + R)	3,904,000 円				
A 直接工事費		6,646,000 円																																																																																																																																									
B 純工事費	(A + 共仮費)	9,581,000 円																																																																																																																																									
C 飛行費	(処分費等一部含)	1,212,000 円																																																																																																																																									
D 現場管理費算定対象額	(B - C)	8,369,000 円																																																																																																																																									
E 現場管理费率	(Dで算定)	44.02 %	1 治山地すべり工事																																																																																																																																								
F 施工時期補正 設定工期	(標準工期)	0 日	(161 日)																																																																																																																																								
G 冬期期間内工期		0 日																																																																																																																																									
H 級地区分補正係数		0.00																																																																																																																																									
I 冬期率(I年度内工期率)	(G/F * 100)	0 %	(零国の場合年度内工期率と読替)																																																																																																																																								
J 冬期補正率	(H * I / 100)	0.00 %																																																																																																																																									
K 真夏日		0 日																																																																																																																																									
L 真夏日率	(K/F * 100)	0 %																																																																																																																																									
M 熱中症対策補正率	(L * 1.2 / 100)	0.00 %																																																																																																																																									
N 施工地域補正係数		1.00																																																																																																																																									
O 週休2日補正係数		1.06																																																																																																																																									
P 補正現場管理费率	(E * N + (J + M)) * C	46.66 %	(J + Mの最大は2.0%)																																																																																																																																								
Q 算定現場管理費	(D * P / 100)	3,904,975 円																																																																																																																																									
R 端数切捨額	(千円止)	-975 円																																																																																																																																									
S 現場管理費	(Q + R)	3,904,000 円																																																																																																																																									
備考																																																																																																																																											

