

# (案)

## 建設工事請負契約書

- 1 工 事 名 段ノ谷山（1161）復旧治山工事
- 2 工 事 場 所 高知県 室戸市 佐喜浜町段ノ谷山国有林1161林班
- 3 工 期 令和 年 月 日 から  
令和 7 年 2 月 28 日 まで
- 4 工事を施工しない日  
工事を施工しない時間帯
- 5 請負代金額  
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)
- 6 契約保証金額 請負代金額の10分の 1以上
- 7 前 金 払 請負代金額の10分の 4以内
- 8 あっせん又は調停を行う建設工事紛争審査会  
〔 〕建設工事紛争審査会
- 9 選 択 条 項 別冊約款中選択される条項は次のとおりであるが、そのうち  
適用されるものは(○印)、削除されるものは(×印)である。

| 適用削除の区分 | 選 択 事 項                      | 選 択 条 項    |
|---------|------------------------------|------------|
|         | 契約保証金の納付                     | 第4条第1項第1号  |
|         | 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供       | 第4条第1項第2号  |
|         | 銀行、発注者が確実に認める金融機関又は保証事業会社の保証 | 第4条第1項第3号  |
|         | 公共工事履行保証証券による保証              | 第4条第1項第4号  |
|         | 履行保証保険契約の締結                  | 第4条第1項第5号  |
|         | 〔 〕 主任技術者                    | 第10条第1項第2号 |
|         | 〔 〕 監理技術者                    | 第10条第1項第2号 |
| ×       | 支給材料及び貸与品                    | 第15条       |
|         | 前金払                          | 第35条第1項    |
|         | 中間前金払                        | 第35条第5項    |
|         | 部分払 回以内                      | 第38条       |
| ×       | 部分払の対象となる工場製品                | 第38条       |
| ×       | 国庫債務負担行為に係る契約の特則             | 第40条       |

[注] 国庫債務負担行為に係る契約にあつては、別紙1を添付する。

10 解体工事に要する費用等 別紙2のとおり

(注) 工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）第9条第1項に規定する対象建設工事の場合に限る。

上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和6年4月26日に手交した国有林野事業工事請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日

発注者(住所) 高知県安芸市川北乙1773-6  
(氏名) 分任支出負担行為担当官  
安芸森林管理署長 石原 敬史 印

受注者(住所)  
(氏名)

## 別紙 2

### 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)

#### 1 分別解体等の方法

| 工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工 程                             | 作 業 内 容   | 分 別 解 体 等 の 方 法  |
|-----------------|---------------------------------|---|--|
|                 | ① 仮設                            | 仮設工事<br><input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無     | <input type="checkbox"/> 手作業<br><input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 |
|                 | ② 土工                            | 土工事<br><input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無      | <input type="checkbox"/> 手作業<br><input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 |
|                 | ③ 基礎                            | 基礎工事<br><input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無     | <input type="checkbox"/> 手作業<br><input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 |
|                 | ④ 本体構造                          | 本体構造の工事<br><input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無  | <input type="checkbox"/> 手作業<br><input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 |
|                 | ⑤ 本体付属品                         | 本体付属品の工事<br><input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 手作業<br><input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 |
|                 | ⑥ その他<br>(                    ) | その他の工事<br><input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無   | <input type="checkbox"/> 手作業<br><input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 |

(注) 分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない

#### 2 解体工事に要する費用(直接工事費) \_\_\_\_\_円(税抜き)

- (注) ・解体工事の場合のみ記載する。  
 ・解体工事に伴う分別解体及び積込に要する費用とする。  
 ・仮設費及び運搬費は含まない。

#### 3 再資源化等をするための施設の名称及び所在地

| 建設資材廃棄物の種類 | 施 設 の 名 称 | 所 在 地 |
|------------|-----------|-------|
|            |           |       |
|            |           |       |
|            |           |       |
|            |           |       |
|            |           |       |

(注) 建設現場において再資源化する場合には、記載不要。

#### 4 再資源化等に要する費用(直接工事費) \_\_\_\_\_円(税抜き)

- (注) 運搬費を含む。

# 工種別数量内訳書

工事名 段ノ谷山(1161)復旧治山工事

安芸森林管理署 本署

| 工 種               | 種 別                      | 数 量                    | 単 位  | 摘 要                          |                            |
|-------------------|--------------------------|------------------------|------|------------------------------|----------------------------|
| No.1 コンクリート谷止工    | [体 積]                    | 245.60                 | m3   |                              |                            |
|                   | コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 | 245.60                 | m3   | 30≦V<45m3/日 圧送管組立・撤去有        |                            |
|                   | まく板型枠損料                  | 160.10                 | m2   | 山林砂防工                        |                            |
|                   | 残存型枠(角材式)                | 89.10                  | m2   | 山林砂防工                        |                            |
|                   | 一般型枠(無筋・鉄筋構造物)           | 3.10                   | m2   | 山林砂防工                        |                            |
|                   | 円筒型枠組立                   | 2.60                   | m    | φ500 山林砂防工                   |                            |
|                   | 打継面清掃(山)                 | 245.60                 | m3   | レイタンス等の除去                    |                            |
|                   | 昇降ステップ取付                 | 8.00                   | 個    | 山林砂防工                        |                            |
|                   | 型枠                       | 34.70                  | m2   | 一般型枠 小型構造物                   |                            |
|                   | 堤名板                      | 1.00                   | 枚    | B型 400×550×12mm              |                            |
|                   | 軟岩 I B掘削                 | 58.00                  | m3   | 0.6m3 溪間工 山地治山(A)            |                            |
|                   | 礫質土掘削                    | 334.00                 | m3   | 0.6m3 溪間工 山地治山(A)            |                            |
|                   | 巨石練積工(裏込材なし)             | 10.00                  | m2   | 径40cm以上～60cm未満 ケブルレン使用 山林砂防工 |                            |
|                   | 練石積工(控25cm)              | 17.20                  | m2   | ケブルレン使用 山林砂防工(購入)            |                            |
|                   | 萱筋工(山)                   | 10.40                  | m    | 粘性土・礫質土 35°未満                |                            |
|                   | 残土処理                     | 278.00                 | m3   |                              |                            |
|                   | 工 種 計                    |                        |      |                              |                            |
|                   | 仮設工                      | [施 工 数 量]              | 1.00 | 式                            |                            |
|                   |                          | ケブルレン架設撤去[3t以上4t未満](山) | 1.00 | 式                            | (76～125m)                  |
|                   |                          | ウインチベース架設・撤去(山)        | 1.00 | 基                            | 1年未満(丸太損料50%)              |
| アンカー架設・撤去(人力)(山)  |                          | 1.00                   | 基    | 根株・立木 3t以上4t未満               |                            |
| アンカー架設・撤去(機械)(山)  |                          | 1.00                   | 基    | 丸太埋込み 3t以上4t未満               |                            |
| 索受施設              |                          | 1.00                   | 個所   | 山林砂防工                        |                            |
| 水替ポンプ据付撤去(山)      |                          | 1.00                   | 箇所   | 口径100mm                      |                            |
| 水替費               |                          | 11.50                  | 日    | (小口径)排水量6以上30未満 (m3/h)       |                            |
| 土のう締切(山)          |                          | 6.00                   | m    | 6H                           |                            |
| 廻排水樋(山)           |                          | 20.00                  | m    | 6H                           |                            |
| キャットウォーク足場設置撤去(山) |                          | 87.60                  | m    |                              |                            |
| 単管傾斜足場設置撤去(山)     |                          | 27.20                  | 掛m2  | 安全ネット無し                      |                            |
| 歩道開作              |                          | 35.00                  | m    | 幅0.6m 山林砂防工                  |                            |
| 工 種 計             |                          |                        |      |                              |                            |
| 直接工事費計            |                          |                        |      |                              |                            |
| 共通仮設費(積上げ計上)      |                          | 土工機械解体・組立              | 1.00 | 回                            | 3t以下 0.10m3/バックホウ(ケブルクレーン) |
|                   | 自記雨量計損料                  | 6.00                   | 月    | 転倒マスタ型 データ収録装置、CFカード、収納箱等含む  |                            |
| 共通仮設費(定率共通仮設費)    |                          | 1.00                   | 式    |                              |                            |
| 現場管理費             |                          | 1.00                   | 式    |                              |                            |
| 間接工事費計            |                          |                        |      |                              |                            |
| 工事原価              |                          |                        |      |                              |                            |
| 一般管理費等            |                          | 1.00                   | 式    |                              |                            |
| 工事価格              |                          |                        |      |                              |                            |
| 消費税相当額            |                          | 10.00                  | %    |                              |                            |
| 本工事費計             |                          |                        |      |                              |                            |