（ 随意契約 ）

平成30年度　嶺北森林管理署公共工事契約状況

平成 31年 3月19日

分任支出負担行為担当官
嶺北森林管理署長　　福吉 修二　　印

工　　事　　名	施　工　場　所	工 事 種 別	工　事　概　要
南小川地区小桧曽緊急対策工事（翌債）	高知県長岡郡大豊町西峰小桧曽	治 山 工 事	根固用固定袋工外　1.0 式

契約方式	予定価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
随意契約	18,277,000 円	平成 31年 3月18日	高知県 高知市 南金田 3-52-3　高大建設（株）

契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期
18,250,000 円	平成 31年 3月	平成 31年 5月

○契約の相手方を選定した理由

本工事は、豪雨等により崩壊が発生した箇所における応急的かつ緊急的な対策工事であるため、会計法（昭和22年法律第35号）第29条の３第４項（契約の性質又は目的が競争を許さない場合）に該当するものとして、随意契約とした。
なお、相手方の選定については、当年度の当署管内での治山工事の実績、平成31年2月末時点の手持ち工事の状況等を勘案し、信用確実かつ迅速な対応が可能であると判断できる者を選定した。

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」（別添１）のとおり

（別添１）

平成 30 年度

工　　事　　名　　南小川地区　小桧曽　緊急対策工事（翌債）積算内訳書

工　事　場　所　　高知県　長岡郡　大豊町　西峰　小桧曽

四　国　森　林　管　理　局

嶺　北　森　林　管　理　署

南　小　川　治　山　事　業　所

本 工 事 費 内 訳 書

（単位：円）

明細ＮＯ	工　　種	数　量	単位	単価	金　　額	備　　考
1	根固め用固定袋工	222.00	袋	－	6,986,000	
2	筋工（萱）	70.00	m	－	84,000	
3	丸太筋工(A)	30.00	m	－	121,000	
4	仮施設（仮設工）	1.00	式	－	1,961,000	
	細　　計				9,152,000	
	間 接 工 事 費　共 通 仮 設 費	1.00	式	－	1,670,000	
	細　　計 小　　計				 10,822,000	
	間 接 工 事 費　現 場 管 理 費	1.00	式	－	4,395,000	
	小　　計 計				 15,217,000	
	一　般　管　理　費	1.00	式	－	3,060,000	
	計 合　　計				 18,277,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

明細表No	工　　種	構　　造　　等	数　　量	単位	
1	根固め用固定袋工	山林砂防工	222.00	袋	

名　　称	仕　　様　　・　　摘　　要	数　　量	単位	摘　　要
根固め用固定袋工	山林砂防工	222.00	袋	
埋め戻し	0.60m3 礫質土　10t　運搬距離0.8km	65.00	m3	
礫質土掘削	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.60m3　山林砂防工	19.00	m3	
岩塊・玉石掘削	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.60m3　山林砂防工	85.00	m3	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

明細表No	工　　種	構　　造　　等	数　　量	単位	
2	筋工（萱）	粘性土,礫質土　35°未満　山林砂防工	70.00	m	

名　　称	仕　様　・　摘　要	数　　量	単位	摘　　要
筋工（萱）	粘性土,礫質土　35°未満　山林砂防工	70.00	m	

請負費の数量内訳書

明細表No	工種	構造等	数量	単位	
3	丸太筋工(A)	山林砂防工　35°未満	30.00	m	

名称	仕様・摘要	数量	単位	摘要
丸太筋工(A)	山林砂防工　35°未満	30.00	m	

請負費の数量内訳書

明細表No	工種	構造等	数量	単位	
4	仮施設（仮設工）	索道計算書NO=1　索NO=1	1.00	式	

名称	仕様・摘要	数量	単位	摘要
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ架設	山林砂防工　3t　126～175m	1.00	式	
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ撤去	山林砂防工　3t　126～175m	1.00	式	
ウィンチベース撤去	山林砂防工　3ヶ月～6ヶ月	1.00	箇所	
索受施設	山林砂防工 3ヶ月～6ヶ月	1.00	箇所	
土のう締切(4H)撤去	山林砂防工	2.00	m	
廻排水樋　　4H	山林砂防工　φ30　2本使い	122.20	m	
大型土のう 撤去工	容量　1.0m3	12.00	袋	
大型土のう　設置・撤去工	容量　1.0m3	20.00	袋	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

積上共通仮設費　◇　定率対象外額

工　種	仕　様　・　摘　要	数　量	単位	摘　要
雨量計		3.00	月	

（摘要）

Ｔ：直接工事費	9,152,000	ヘリコプター輸送経費（－）		○定率共通仮設費率（%）	13.74
		補正鋼材費等（－）		○施行地域補正	1.30
		Ｐ：定率共通仮設費対象額	9,152,000	○採用仮設費率　（%）	17.86