（随意契約）

令和元年度　徳島森林管理署公共工事契約状況

令和元年10月1日

分任支出負担行為担当官
徳島森林管理署長　川上　伸一

工　　事　　名	施　工　場　所	工　事　種　別	工　事　概　要
祖谷川地区　西山（下）地すべり防止工事（明許）	徳島県三好市東祖谷　西山	治　山　工　事	渓間工　　一式

契約方式	予定価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
随意契約	45,715,000円	令和1年10月1日	徳島県三好市東祖谷樫尾３６１　（有）采本建設
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期	
45,700,000円	令和元年10月	令和2年3月	

○契約相手方を選定した理由

本工事は、入札が不調であり契約目的の実現に支障を来さぬよう予決令（昭和22年勅令第165号）第99条の2の規定を適用し随意契約を行った。

○予定価格の作成に用いた積算価格の内訳

別紙「工事積算内訳書」（別紙１）のとおり

（別添1）

令和 元 年度

工　　事　　名　　祖谷川地区　西山(下) 地すべり防止工事（明許）積算内訳書

工　事　場　所　　徳島県　三好市　東祖谷　西山

四　国　森　林　管　理　局

徳　島　森　林　管　理　署

本 工 事 費 内 訳 書

（単位：円）

明細NO	工　　種	数　量	単位	単価	金　　額	備　　考
1	Ｎｏ．１コンクリート谷止工	344.70	m3	－	16,204,000	
2	産業廃棄物運搬	1.00	回	－	16,000	
3	仮施設（仮設工）	1.00	式	－	7,502,000	
	細　　計				23,722,000	
	間 接 工 事 費　共 通 仮 設 費	1.00	式	－	5,337,000	
	細　　計 小　　計				29,059,000	
	間 接 工 事 費　現 場 管 理 費	1.00	式	－	9,723,000	
	小　　計 計				38,782,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	－	6,933,000	
	計 合　　計				45,715,000	

請負費の数量内訳書

明細表No	工　　種	構　造　等	数　量	単位	
1	Ｎｏ．１コンクリート谷止工	コンクリート　(山林砂防工)	344.70	m3	

名　　称	仕　様　・　摘　要	数　量	単位	摘　　要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ　無筋 (A)	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ打設	344.70	m3	
まく板型枠損料	山　林　砂　防　工	194.90	m2	
残存型枠（角材式）	山　林　砂　防　工	112.20	m2	
一般型枠損料	鉄筋･無筋構造物　山林砂防工	20.40	m2	
円筒型枠組立	５００ｍｍ　山林砂防工	5.00	m	
打継面清掃	山　林　砂　防　工	344.70	m3	
昇降ステップ	山　林　砂　防　工	10.00	本	
止水板設置	山林砂防工	5.00	m	
エラスタイト取付	山林砂防工	14.20	m2	
一般型枠損料	小型構造物　山林砂防工	44.30	m2	
堤名板	Ｂ型　４００×５５０×１２ｍｍ	1.00	枚	
礫質土掘削	ﾊﾞｯｸﾎｳ０．３５ｍ３　山林砂防工	84.00	m3	
軟岩Ｉ(Ｂ)掘削	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.35m3 (ﾌﾞﾚｰｶ使用)　山林砂防工	36.00	m3	
岩塊・玉石掘削	ﾊﾞｯｸﾎｳ０．３５ｍ３　山林砂防工	378.00	m3	
筋工（萱）	粘性土,礫質土　35°未満　山林砂防工	21.00	m	
練石積工　ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ使用（購入）	山林砂防工	42.00	m2	

請負費の数量内訳書

明細表No	工　　種	構　造　等	数　量	単位	
2	産業廃棄物運搬		1.00	回	

名　　称	仕　様　・　摘　要	数　量	単位	摘　　要
産業廃棄物運搬	1t貨物　L=64.9km	1.00	回	

請負費の数量内訳書

明細表No	工　　種	構　造　等	数　量	単位	
3	仮施設（仮設工）	索道計算書NO=1　索NO=1	1.00	式	

名　　称	仕　様　・　摘　要	数　量	単位	摘　　要
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ架設	山林砂防工　4t　226～275m	1.00	式	
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ撤去	山林砂防工　4t　226～275m	1.00	式	
ウィンチベース架設撤去	山林砂防工　6ヶ月～1ヵ年	1.00	箇所	
アンカー架設撤去（機械埋込み）	山林砂防工	1.00	箇所	
アンカー架設撤去（根株・立木）	山林砂防工　4t	1.00	箇所	
索受施設	山林砂防工　6ヶ月～1ヵ年	1.00	箇所	
足場損料 ｷｬｯﾄｳｵｰｸ	山林砂防工	84.50	m	
単管傾斜足場損料	山林砂防工	41.90	掛m²	
廻排水樋　8H	山林砂防工	30.00	m	
土のう締切　8H	山林砂防工	15.00	m	
水替費　(小口径)6以上30未満（m3/h）		18.00	日	
ポンプ据付・撤去（小口径 100mm）	山林砂防工	1.00	箇所	
濁水浄化施設	山林砂防工	1.00	箇所	

請負費の数量内訳書

	工　　種	仕　様　・　摘　要	数　量	単位	摘　　要
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回	
	産業廃棄物処理		1.00	式	
	雨量計		8.00	月	

（摘要）

T：直接工事費	23,722,000	ヘリコプター輸送経費（－）		○定率共通仮設費率（%）	10.95
		補正鋼材費等（－）		○施行地域補正	1.30
		P：定率共通仮設費対象額	23,739,000	○採用仮設費率　（%）	14.24