（随意契約）

平成29年度　嶺北森林管理署公共工事契約状況

平成29年11月17日

分任支出負担行為担当官
嶺北森林管理署長　川久保　康史　　印

工事名	施工場所	工事種別	工事概要
南小川地区沖(下)Ⅱ地すべり防止工事	高知県 長岡郡 大豊町 西峰 沖	治山工事	地すべり防止工外　一式

契約方式	予定価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
随意契約	22,556,000　円	平成29年11月16日	高知県　高知市　南金田　3－52－3　　高大建設（株）
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期	
22,500,000　円	平成29年11月	平成30年　3月	

○契約の相手方を選定した理由

本工事は、現に実行中の南小川地区沖（下）地すべり防止工事（多年度国債）における排水ﾄﾝﾈﾙ工に直接関わる部分を含む残計画工事を実施するもので、前工事と本工事が密接な関係にあり、工事内容等について検討した結果、本工事の安全・円滑かつ適切な施工に重大な影響を及ぼすと認められ、併せて工期短縮と経費節減が確保できるため、会計法（昭和22年法律第35号）第29条の3第4項（契約の性質又は目的が競争を許さない場合）に該当するものとして、随意契約とした。

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」（別添1）のとおり

（別添１）

平成 29 年度

工　　事　　名　　南小川地区　沖（下）Ⅱ地すべり防止工事積算内訳書

工　事　場　所　　高知県　長岡郡　大豊町　西峰　沖

四　国　森　林　管　理　局

嶺　北　森　林　管　理　署

南　小　川　治　山　事　業　所

本 工 事 費 内 訳 書

（単位：円）

明細ＮＯ	工　　種	数　量	単位	単価	金　額	備　考
1	暗きょ工　（建て上げ集水ボーリング）	531.00	m	－	10,632,000	
2	Ｎｏ．１　コンクリート土留工	5.90	m3	－	329,000	
3	No.１　コンクリート帯工	0.40	m3	－	31,000	
4	抗外水路工	61.10	m	－	3,005,000	
5	フトン篭水叩工	2.00	m	－	39,000	
6	植栽工（ヒノキ）	690.00	本	－	1,370,000	
7	仮施設　（仮設工）	1.00	式	－	396,000	
	細　計				15,802,000	
	間接工事費　共通仮設費	1.00	式	－	2,566,000	
	細　計 小　計				18,368,000	
	間接工事費　現場管理費	1.00	式	－	2,117,000	
	小　計 計				20,485,000	
	一般管理費	1.00	式	－	2,071,000	
	計 合　計				22,556,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

明細表No	工　　種	構　造　等	数　量	単位	
1	暗きょ工　(建て上げ集水ボーリング)	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ集水坑内　(普通作業員)	531.00	m	

名　　称	仕　様　・　摘　要	数　量	単位	摘　　要
ﾎﾞｰﾘﾝｸ工(ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式) 削孔	軟岩　(坑内)φ90　普通作業員	97.00	m	
ﾎﾞｰﾘﾝｸ工(ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式) 削孔(50超)	軟岩　(坑内)φ90　普通作業員	434.00	m	
ﾎﾞｰﾘﾝｸ工(ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式) 保孔管加工挿入	(坑内) SGP40A　有孔管　普通作業員	157.00	m	
ﾎﾞｰﾘﾝｸ工(ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式) 保孔管加工挿入	(坑内) SGP40A　無孔管　普通作業員	374.00	m	
集水ボーリング　落下防止対策工	先端コーン(ネジ・点溶接) 加工品外	1.00	式	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

明細表No	工　　種	構　造　等	数　量	単位	
2	Ｎｏ．１　コンクリート土留工	コンクリート　(普通作業員)	5.90	m3	

名　　称	仕　様　・　摘　要	数　量	単位	摘　　要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ　無筋 (B)	ラフテレーンクレーン打設	5.90	m3	
一般型枠損料	鉄筋･無筋構造物　普通作業員	21.20	m2	
礫質土掘削	0.10m3 礫質土　90°普通	19.00	m3	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

明細表No	工　　種	構　造　等	数　量	単位	
3	No.１　コンクリート帯工	コンクリート　(普通作業員)	0.40	m3	

名　　称	仕　様　・　摘　要	数　量	単位	摘　　要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ　小型 (B)	人力	0.40	m3	
一般型枠損料	小型構造物　　普通作業員	3.00	m2	
礫質土掘削	0.60m3 礫質土　90°普通	3.00	m3	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

明細表No	工　　種	構　造　等	数　量	単位	
4	抗外水路工	コンクリート　(普通作業員)	61.10	m	

名　　称	仕　様　・　摘　要	数　量	単位	摘　　要
抗外水路工	呼び名 500　L=2,000　普通作業員	61.10	m	
筋工 (萱)	粘性土、礫質土　　35°未満　普通作業員	25.00	m	
集水枡設置工	B=3400 L=1000 H=1000	1.00	基	
縞蓋	t3.2×620×1000　ズレ止めL4箇所付き	46.20	m	
門扉工	W=3400 H=3090	1.00	基	
排水トンネル工　名板	W=600mm H=400mm t=8mm 字厚5mm	1.00	枚	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取りこわし工	大型ﾌﾞﾚｰｶ油圧600～800kg　普通作業員	12.80	m3	
残土処理	0.60m3 礫質土 180°普通	22.00	m3	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

明細表No	工　　種	構　造　等	数　量	単位	
5	フトン篭水叩工	フトン篭　（普通作業員）	2.00	m	

名　　称	仕　様　・　摘　要	数　量	単位	摘　　要
フトン篭水叩工	#8 15×60×120cm　普通作業員	2.00	m	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

明細表No	工　　種	構　造　等	数　量	単位	
6	植栽工（ヒノキ）	H=500 普通作業員	690.00	本	

名　　称	仕　様　・　摘　要	数　量	単位	摘　　要
獣害防止柵工	傾斜角35°未満　伐開地・土砂部	214.10	m	
植栽工（ヒノキ）	ｺﾝﾃﾅ苗　苗長35cm上　根元径4mm上	690.00	本	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

明細表No	工　　種	構　造　等	数　量	単位	
7	仮施設　(仮設工)	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ機械据付撤去　坑・(普)	1.00	式	

名　　称	仕　様　・　摘　要	数　量	単位	摘　　要
ボーリング機械据付撤去	(坑内)　普通作業員	1.00	回	
単管傾斜足場損料	普通作業員	10.60	掛㎡	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額

工　　種	仕　様　・　摘　要	数　量	単位	摘　　要
産業廃棄物運搬		1.00	式	
産業廃棄物処理		1.00	式	

（摘要）

Ｔ：直接工事費	15,284,000	ヘリコプター輸送経費（－）		○定率共通仮設費率（%）	12.16
		補正鋼材費等（－）	554,000	○施行地域補正	1.30
		Ｐ：定率共通仮設費対象額	15,284,000	○採用仮設費率　（%）	15.81