

平成21年度 四国森林管理局公共工事契約状況

支出負担行為担当官

四国森林管理局長 篠田 幸昌 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別	
	松葉川2号作業道新設工事(明許)	高知県高岡郡四万十町窪川中津川 松葉川山国有林3011林班外1		8ヶ月	林道工事	
	工事概要		入札及び契約方法		予定価格	
	林道延長	400.0m	幅員	3.6m	一般競争入札	53,276,190円
			工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格	
			平成21年6月	平成22年1月	43,151,049円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約相手方の商号又は名称及び住所 (株)生田組

高知県高知市大川筋1-5-3

契約年月日 平成21年5月29日

契約金額 53,550,000円

参加資格

一般競争参加資格者名簿に登録されていること

土木一式工事の登録があること。

四国森林管理局管内に本店、支店、営業所等があること

入札筆記書

調達案件番号

003806001020090005

調達案件名称

松葉川2号作業道新設工事(四国森林管理局)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
(株)生田組		51,000,000	116.58	22.858	落札
(有)十和建設		55,000,000	119.74	21.77	
(株)井原組		55,400,000	115	20.758	
(株)田邊建設		56,000,000	119.74	21.382	

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成21年5月27日

部 署

四国森林管理局

入札書比較価格 (税抜き) 53,276,190

予定価格 (税込み) 55,939,999

調査基準価格 (税抜き) 43,151,049

基準評価値 18.77

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

渡部 孝男

立会担当署名

川村 春喜

平成 21 年 度

工 事 名 松葉川2号作業道新設工事(明許)

工 事 場 所 高知県高岡郡四万十町窪川中津川松葉川山国有林3011林班外1

四 国 森 林 管 理 局

森 林 整 備 課

施業経費内訳書

(単位: 円)

工 事 費 総 計 表				
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要	
直 接 工 事 費	切 土	7,411,000		
	盛 土	4,443,000		
	ブ ロ ッ ク ・ 石 積 工	3,323,000		
	擁 壁 工	12,221,000		
	法 面 保 護 工	695,000		
	排 水 施 設 工	4,215,000		
	そ の 他	841,000		
	伐 開 ・ 除 根	19,000		
	仮 設 工	227,000		
	直接工事費小計	33,395,000		
間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費	4,021,000		
	(純 工 事 費	37,416,000)		
	現 場 管 理 費	10,158,000		
	(工 事 原 価	47,574,000)		
一 般 管 理 費 等	一 般 管 理 費 等	5,707,000		
	間 接 工 事 費 等 小 計	19,886,000		
工 事 価 格	計	53,281,000		

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

工 種 名 称	数 量	単 位
礫質土切土	1,478	m3
玉石交じり土切土	135	m3
軟岩(1)A切土	867	m3
軟岩(1)B切土	3,383	m3
軟岩(2)切土	589	m3
小 計		
流用盛土 I	217	m3
流用盛土 II	479	m3
運搬盛土 II	1,017	m3
運搬残土処理	4,421	m3
小 計		
ブロック積(A)0.3	41.5	m2
ブロック積(A)0.4	80.5	m2
ブロック積(A)呑口0.3	17.7	m2
ブロック積(A)呑口0.4	25.6	m2
転石練石積(排水管滑止)	14.8	m2
基礎工(No.12)	6.0	m
小 計		
コンクリート擁壁(GW-L-L-R)	134.6	m3
コンクリート擁壁(GW-1.5-L-R)	235.7	m3
かご枠K12(詰石)	14.0	m
かご枠K12(詰土)	45.0	m
小 計		
法面処理	1,237.0	m2
種吹付工	1,945.2	m2
小 計		
木製吐口保護工	1	基
φ0.8 C.P(2.0)	66.8	m
φ1.0 C.P(2.0)	24.2	m
φ1.0 C.P(2.7)	38.0	m
φ1.0 C.P(3.2)	4.1	m
R.C 横断溝(15)	14.4	m
R.C 横断溝(30)	6.3	m
袖コンクリート	5.4	m3
素掘水路	7.6	m
素掘側溝(台形)	27.7	m
路面排水工300型	6.0	m
路面排水工400型	8.0	m
小 計		
構造物取壊し	1	式
木柵工(C)	35.6	m
小 計		
除 根	433	m2
小 計		
現道補修	6.0	km
保護柵 N	32.0	m
小 計		
計		
共通仮設費	1	式
現場管理費	1	式
一般管理費等	1	式
計		
合計(工事価格)		
消費税等相当額	5	%
合 計		
総 計(本工事費)		