

平成21年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 井上 康 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
	汗谷作業道新設工事(明許)	高知県安芸郡馬路村汗谷山国有林2058林班外		7ヶ月	作業道工事
工事概要		入札及び契約方法		予定価格	
作業道延長	635.0 m	幅員	3.6 m	一般競争入札	
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格	
		平成21年6月	平成22年1月	53,904,600円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約相手方の商号又は名称及び住所 (有)竹崎建設

高知県室戸市羽根町乙1260-2

契約年月日 平成21年6月12日

契約金額 66,675,000円

参加資格

一般競争参加資格者名簿に登録されていること

土木一式工事の登録があること。

四国森林管理局管内に本店、支店、営業所等があること

入札筆記書

調達案件番号

003806008020090005

調達案件名称

汗谷作業道新設工事(明許)(四国森林管理局 安芸森林管理署)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
(有)竹崎建設		63,500,000	116.58	18.359	落札
森本産業(有)		64,000,000	114.21	17.845	
(有)森安工業		64,450,000	116.58	18.088	
湯浅建設(株)		67,000,000	118.95	17.753	

結果

落札者決定

入札執行月日

平成21年6月10日

部署

四国森林管理局安芸森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 66,409,523

予定価格 (税込み) 69,729,999

調査基準価格 (税抜き) 53,904,600

基準評価値 15.058

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

井上 康

立会担当署名

土井 均

平成 21 年 度

工 事 名 汗谷作業道新設工事(明許)

工 事 場 所 高知県安芸郡馬路村 汗谷山国有林2058林班外

四国森林管理局

安芸森林管理署

施業経費内訳書

(単位: 円)

工 事 費 総 計 表				
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要	
直 接 工 事 費	切 土	2,133,000		
	盛 土	3,298,000		
	ブ ロ ッ ク ・ 石 積 工	6,887,000		
	擁 壁 工	24,384,000		
	法 面 保 護 工	111,000		
	排 水 施 設 工	3,957,000		
	路 盤 工	384,000		
	そ の 他	410,000		
仮 設 工	352,000			
	直接工事費小計	41,916,000		
間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費	4,928,000		
		(純 工 事 費 46,844,000)		
	現 場 管 理 費	12,591,000		
		(工 事 原 価 59,435,000)		
一 般 管 理 費 等	一 般 管 理 費 等	6,982,000		
		間接工事費等小計 24,501,000		
工 事 価 格	計	66,417,000		

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

工 種 名 称	数 量	単 位
礫 質 土 切 土	729	m3
軟 岩 (1)A 切 土	1,696	m3
軟 岩 (1)B 切 土	392	m3
軟 岩 (2) 切 土	131	m3
小 計		
流 用 盛 土 I	342	m3
流 用 盛 土 II	644	m3
運 搬 盛 土 II	3,359	m3
運 搬 残 土 処 理	408	m3
小 計		
転 石 練 石 積 (Ⅲ) (排水管滑止用)	9.3	m2
ブ ロ ッ ク 積 (A) 0.4	122.2	m2
ブ ロ ッ ク 積 (A) 0.3	82.8	m2
ブ ロ ッ ク 積 (D) 0.4	42.6	m2
転 石 練 石 積 (Ⅰ) (路側用)	108.6	m2
転 石 練 石 積 (Ⅱ) (呑口用)	3.7	m2
小 計		
コ ン ク リ ー ト 擁 壁 (GW-L-L-R)	140.7	m3
コ ン ク リ ー ト 擁 壁 (GW-L-L-S)	294.4	m3
コ ン ク リ ー ト 擁 壁 (GW-L-I-R)	66.5	m3
コ ン ク リ ー ト 擁 壁 (GW-1.5-I-S) (呑口)	90.1	m3
コ ン ク リ ー ト 擁 壁 (GW-1.5-I-S) (吐口)	89.6	m3
か ご 枠 K12 (詰石)	41.0	m
か ご 枠 K12 (詰土)	42.0	m
小 計		
法 面 処 理	389.6	m2
小 計		
木 製 吐 口 保 護 工	5	基
φ 0.6 C.P (1.6)	6.6	m
φ 1.5 C.P (2.7)	18.4	m
φ 1.5 C.P (3.2)	10.2	m
φ 1.5 C.P (4.0)	13.3	m
路 面 排 水 工 (A) 600	2	箇所
R.C 横 断 溝 (15)	5.4	m
R.C 横 断 溝 (30)	6.3	m
R.C 横 断 溝 (40)	6.3	m
傾 斜 付 横 断 溝 (6.0m)	6.0	m
袖 コ ン ク リ ー ト	8.5	m3
台 形 水 路 工	12.5	m
路 面 排 水 工 (A) 400	3	箇所
小 計		
基 礎 工 (No.6)	18.0	m
基 礎 工 (No.7)	6.0	m
基 礎 工 (No.8)	4.0	m
基 礎 工 (No.9)	2.5	m
基 礎 工 (No.11)	16.0	m
基 礎 工 (No.12)	5.0	m
小 計		
構 造 物 取 壊 し	1	式
フ ト ン 籠	2.0	m
小 計		
現 道 補 修	15.6	km
小 計		
計		
共 通 仮 設 費	1	式
現 場 管 理 費	1	式
一 般 管 理 費 等	1	式
計		
合 計 (工 事 価 格)		
消 費 税 相 当 額	5	%
合 計		
総 計 (本 工 事 費)		