

平成 21 年度 四万十森林管理署 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
四万十森林管理署長 堀尾 都志雄

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種類
	坂島林道61支線新設工事	高知県高岡郡四万十町下津井坂島山国有林4064林班外		8ヶ月	林道工事
工事概要		入札及び契約方法		予定価格	
林道延長	540.0 m	幅員	3.6 m	一般競争入札	
		一般競争入札		65,352,380 円	
		工事着手時期	工事完成時期	調査基準価格	
		平成21年7月	平成22年3月	53,024,749 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約相手方の商号又は名称及び住所 (株)田邊建設  
高知県高岡郡四万十町大正230-8  
代表取締役 田邊 聖

契約年月日 平成21年7月6日

契約金額 68,250,000 円

参加資格

一般競争参加資格者名簿に登録されていること。  
土木一式工事の登録があること。  
四国森林管理局管内に本店、支店、営業所等があること。

## 入札筆記書

調達案件番号

003806007020090005

調達案件名称

坂島林道61支線新設工事(四国森林管理局四万十森林管理署)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
(株)田邊建設		65,000,000	124.47	19.149	落札
(株)井原組		65,500,000	117.37	17.919	
(有)十和建設		66,000,000	118.95	18.022	

結果

落札者決定

入札執行月日

平成21年7月1日

部署

四国森林管理局四万十森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 65,352,380

予定価格 (税込み) 68,619,999

調査基準価格 (税抜き) 53,024,749

基準評価値 15.301

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

堀尾 都志雄

立会担当署名

池上 永一 門脇 博幸

平成 21 年 度

工 事 名                    坂島林道61支線新設工事

工 事 場 所                高岡郡四万十町下津井 坂島山国有林4064林班外

四 国 森 林 管 理 局

四 万 十 森 林 管 理 署

## 施業経費内訳書

(単位: 円)

工 事 費 総 計 表				
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要	
直 接 工 事 費	切 土	10,564,000		
	盛 土	4,627,000		
	ブ ロ ッ ク ・ 石 積 工	8,482,000		
	擁 壁 工	12,774,000		
	法 面 保 護 工	486,000		
	排 水 施 設 工	3,426,000		
	そ の 他	558,000		
	仮 設 工	274,000		
	直接工事費小計	41,191,000		
間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費	4,864,000		
	( 純 工 事 費 )		46,055,000	
	現 場 管 理 費	12,416,000		
	( 工 事 原 価 )		58,471,000	
一 般 管 理 費 等	一 般 管 理 費 等	6,887,000		
	間接工事費等小計		24,167,000	
工 事 価 格	計		65,358,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

工 種 名 称	数 量	単 位	
礫 質 土 切 土	2,267	m3	
玉石交じり土切土	49	m3	
軟 岩 (1)A 切土	867	m3	
軟 岩 (1)B 切土	4,957	m3	
軟 岩 (2) 切土	924	m3	
小 計			
流 用 盛 土 I	187	m3	
流 用 盛 土 II	768	m3	
運 搬 盛 土 I	6	m3	
運 搬 盛 土 II	734	m3	
残 土 処 理	332	m3	
運 搬 残 土 処 理	6,475	m3	
小 計			
ブロック積(A)	273.1	m2	
転石練石積 3	5.4	m2	
転石練石積 1	202.2	m2	
転石練石積 2	4.5	m2	
基 礎 工 (No.5)	4.0	m	
基 礎 工 (No.7)	7.0	m	
小 計			
コンクリート擁壁 (GW-L-L)	135.8	m3	
コンクリート擁壁 (GW-1.5-L)	174.5	m3	
コンクリート擁壁 (GW-1.5-I)	104.9	m3	
小 計			
法 面 処 理	1,676.4	m2	
小 計			
φ1.0 C.P(2.0)	35.5	m	
φ1.0 C.P(2.7)	40.0	m	
φ0.5H.P(1種)	7.3	m	
R.C 横断溝(15)	15.8	m	
傾斜付横断溝(4.0m)	4.0	m	
傾斜付横断溝(6.0m)	6.0	m	
袖コンクリート	7.2	m3	
底張コンクリート	3.3	m3	
小 計			
木柵工(C)	39.6	m	
小 計			
現 道 補 修	12.0	km	
小 計			
計			
共 通 仮 設 費	1	式	
現 場 管 理 費	1	式	
一 般 管 理 費 等	1	式	
計			
合 計(工事価格)			
消費税等相当額	5	%	
合 計			
総 計(本工事費)			