

平成21年度 香川森林管理事務所公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

四国森林管理局 香川森林管理事務所長 西村 秀雄 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
9	檜原作業道新設工事(翌債)	香川県綾歌郡綾川町 檜原国有林41林班		9ヶ月	林道工事
工事概要		入札及び契約方法		予定価格	
林道延長	594.0 m	幅員	3.6 m	一般競争入札	
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格	
		平成22年3月	平成22年12月	46,807,800円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約相手方の商号又は名称及び住所 大西建設(株)

香川県仲多度郡まんのう町中通194

契約年月日 平成22年3月18日

契約金額 56,700,000円

参加資格

- 一般競争参加資格者名簿に登録されていること
- 土木一式工事の登録があること
- 四国森林管理局管内に本店、支店、営業所等があること

## 入札筆記書

調達案件番号 003806003020090013  
調達案件名称 檜原作業道新設工事(翌債)(四国森林管理局香川森林管理事務所)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
大西建設(株)		54,000,000	119.74	22.174	落札
大字建設(株)		56,000,000	111.84	19.971	

結果 落札者決定  
入札執行月日 平成22年3月10日  
部署 四国森林管理局香川森林管理事務所  
入札書比較価格 (税抜き) 56,448,000  
予定価格 (税込み) 59,270,400  
調査基準価格 (税抜き) 46,807,800  
基準評価値 17.715

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名 田邊宏

立会担当署名 佐々木一夫

平成 21 年 度

工 事 名                    檜原作業道新設工事

工 事 場 所                香川県綾歌郡綾川町 檜原国有林41林班

四国森林管理局

香川森林管理事務所

## 施業経費内訳書

(単位: 円)

工 事 費 総 計 表				
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要	
直 接 工 事 費	切 土	8,905,000		
	盛 土	4,544,000		
	ブ ロ ッ ク ・ 石 積 工	13,290,000		
	擁 壁 工	4,415,000		
	法 面 保 護 工	811,000		
	排 水 施 設 工	3,104,000		
	そ の 他	297,000		
	仮 設 工	54,000		
	直接工事費小計	35,420,000		
間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費	4,246,000		
	( 純 工 事 費	39,666,000 )		
	現 場 管 理 費	10,757,000		
	( 工 事 原 価	50,423,000 )		
一 般 管 理 費 等	一 般 管 理 費 等	6,025,000		
	間 接 工 事 費 等 小 計	21,028,000		
工 事 価 格	計	56,448,000		

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

工 種 名 称	数 量	単 位
礫 質 土 切 土	1,376	m3
軟 岩 (1)A 切 土	688	m3
軟 岩 (1)B 切 土	5,600	m3
軟 岩 (2) 切 土	645	m3
小 計		
流 用 盛 土 I	292	m3
流 用 盛 土 II	1,379	m3
運 搬 盛 土 II	4,316	m3
運 搬 残 土 処 理	1,950	m3
小 計		
ブ ロ ッ ク 積 (A) n=0.4	586.5	m2
ブ ロ ッ ク 積 (A) n=0.3	107.6	m2
転 石 練 石 積 (残 土 場 用)	38.3	m2
転 石 練 石 積 (路 側 用)	6.9	m2
転 石 練 石 積 (呑 口 用)	9.5	m2
転 石 練 石 積 (配 水 管 滑 止 用)	12.4	m2
小 計		
コ ン ク リ ー ト 擁 壁 (GW-1.5-L-R)	161.6	m3
か ご 枠 K12 (詰 石)	10.0	m
か ご 枠 K12 (詰 土)	41.0	m
小 計		
法 面 処 理	1,804.0	m2
種 吹 付 工	1,926.5	m2
小 計		
木 製 吐 口 保 護 工	5.0	基
φ 0.6 C.P (1.6)	136.7	m
φ 0.8 C.P (1.6)	13.8	m
φ 0.8 C.P (2.0)	10.7	m
路 面 排 水 工 (A)	12.0	m
R.C 横 断 溝 (30)	6.3	m
袖 コ ン ク リ ー ト	1.3	m3
小 計		
木 柵 工 (C)	26.0	m
小 計		
現 道 補 修	2.6	km
小 計		
計		
共 通 仮 設 費	1	式
現 場 管 理 費	1	式
一 般 管 理 費 等	1	式
計		
合 計 (工 事 価 格)		
消 費 税 等 相 当 額	5	%
合 計		
総 計 (本 工 事 費)		