

平成 21 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
嶺北森林管理署長 石黒 美津雄 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
0	休場ヶ谷山(256)奥地保安林保全緊急対策工事	高知県吾川郡いの町休場ヶ谷山国有林256林班		約 5ヵ月	治山工事
工事概要			入札及び契約方法		予定価格
No. 1 谷止工		301.8 m ³	土留工	64 m	一般競争入札
				一般競争入札	25,609,523 円
				工事着手の時期	工事完成の時期
				平成 21年10月	平成 22年 3月
				調査基準価格	
				20,328,549 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

高知県吾川郡いの町戸中 8 1 - 5
(有) 手箱建設 代表取締役 山本 周児

契約月日 平成 21年10月13日
契約金額 26,250,000 円

参加資格

平成 21 年度

工 事 名 休場ヶ谷山(256)奥地保安林保全緊急対策工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 吾川郡 いの町 休場ヶ谷山国有林256林班

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1谷止工	301.80	m3	—	9,440,000	
2	土留工	64.00	m	—	681,000	
3	土留工	40.00	m	—	332,000	
4	丸太筋工(A)	90.00	m	—	291,000	
5	筋工(萱)	137.00	m	—	143,000	
6	植生帯筋工	266.00	m	—	103,000	
7	斜面整地	339.30	m ²	—	213,000	
8	仮施設(仮設工)	1.00	式	—	3,478,000	
	細 計				14,681,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,302,000	
	細 計					
	小 計				16,983,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	5,738,000	
	小 計					
	計				22,721,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	2,890,000	
	計					
	合 計				25,611,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回		
	雨量計		5.00	月		
(摘要)						
T : 直接工事費 14,681,000		ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%) 12.28		
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%) 1.00		
		P : 定率共通仮設費対象額 14,681,000		○採用仮設費率 (%) 13.28		