

平成 20 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
徳島森林管理署長 山本 勝規 印

| | | | | |
|------|---|--------------|-----------|------------------------|
| 工事番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工期 | 工事種別 |
| 19 | 阿津江地区 阿津江(下) 地すべり防止工事(翌債) | 徳島県那賀郡那賀町阿津江 | 約 8ヵ月 | 治山工事 |
| | 工事概要 | | 入札及び契約方法 | 予定価格 |
| | No.4~6 床固工 463.6 m ³ 帯工 102.2 m ³ | | 一般競争入札 | 120,980,952 円 |
| | | | 工事着手の時期 | 調査基準価格 |
| | | | 平成 21年 3月 | 平成 21年10月 99,209,900 円 |

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 徳島県徳島市大原町千代ヶ丸山1-1
尾崎工業(株) 取締役社長 尾崎 忠

契約月日 平成 21年 3月12日
契約金額 93,975,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 20 年度

工 事 名 阿津江地区 阿津江(下) 地すべり防止工事 (翌債)積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 那賀郡 那賀町 阿津江

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

那 賀 川 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

| 明細NO | 工 種 | 数 量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考 |
|------|-------------------|--------|----------------|----|------------|-----|
| 1 | No.4～6 床固工 | 463.60 | m ³ | — | 15,785,000 | |
| 2 | 帯工 | 102.20 | m ³ | — | 3,880,000 | |
| 3 | 流路工 | 206.20 | m ³ | — | 11,340,000 | |
| 4 | 練石張工 受口部 (No.7) | 53.30 | m ² | — | 2,805,000 | |
| 5 | 練石張工 受口部 (No.5～6) | 25.30 | m ² | — | 437,000 | |
| 6 | 練石張工 普通部 (No.5～6) | 157.10 | m ² | — | 2,303,000 | |
| 7 | No.2 谷止工 | 237.60 | m ³ | — | 8,001,000 | |
| 8 | 土留工 | 36.70 | m ³ | — | 1,673,000 | |
| 9 | 水路工 | 56.80 | m ³ | — | 3,463,000 | |
| 10 | 練石張工 受口部 | 8.70 | m ² | — | 88,000 | |
| 11 | 練石張工 普通部 | 34.10 | m ² | — | 330,000 | |
| 12 | 土留工 (支流) | 94.70 | m ³ | — | 4,512,000 | |
| 13 | 水路工 (支流) | 127.70 | m ³ | — | 7,995,000 | |
| 14 | 練石張工 受口部 (支流) | 20.40 | m ² | — | 204,000 | |
| 15 | 練石張工 普通部 (支流) | 76.10 | m ² | — | 726,000 | |
| 16 | 土留工 | 10.00 | m | — | 97,000 | |
| 17 | 丸太筋工(A) | 10.00 | m | — | 29,000 | |
| 18 | 法切工 | 108.00 | m ³ | — | 587,000 | |
| 19 | 植生ネット工 | 10.00 | m ² | — | 56,000 | |
| 20 | 仮施設 (仮設工) 支流水路 | 1.00 | 式 | — | 5,874,000 | |

本工事費内訳書

(単位：円)

| 明細NO | 工 種 | 数 量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考 |
|------|---------------------|------|----|----|-------------|-----|
| 21 | 仮施設（仮設工） | 1.00 | 式 | － | 8,029,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 細 計 | | | | 78,214,000 | |
| | 間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費 | 1.00 | 式 | － | 9,431,000 | |
| | 細 計 | | | | | |
| | 小 計 | | | | 87,645,000 | |
| | 間 接 工 事 費 現 場 管 理 費 | 1.00 | 式 | － | 21,385,000 | |
| | 小 計 | | | | | |
| | 計 | | | | 109,030,000 | |
| | 一 般 管 理 費 | 1.00 | 式 | － | 11,959,000 | |
| | 計 | | | | | |
| | 合 計 | | | | 120,989,000 | |

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

| | 工 種 | 仕 様 ・ 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 摘 要 | |
|------------------------------------|-----------|------------|------|-----|-----|--|
| 積上 共通仮設費 ◇ 定率対象外額 | 土工重機解体・組立 | 0.20m3バックホ | 2.00 | 回 | | |
| | 土工重機解体・組立 | 0.35m3バックホ | 2.00 | 回 | | |
| | 雨量計 | | 7.00 | 月 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|------------|----------------|------------|---------------|------|
| (摘要) | | | | | |
| T : 直接工事費 | 78,214,000 | 補正鋼材費等 (-) | | ○定率共通仮設費率 (%) | 8.24 |
| | | P : 定率共通仮設費対象額 | 78,214,000 | ○施行地域補正 (%) | 1.00 |
| | | | | ○採用仮設費率 (%) | 9.24 |