

平成 20 年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
高知中部森林管理署長 小松 敬 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
8	楮佐古山（19）奥地保安林保全緊急対策工事（翌債）	高知県香美市物部町楮佐古山国有林19林班	約8ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	山腹工 0.42ha	仮設工 1.0式	一般競争入札	52,514,285 円
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成 21年 3月	平成 21年10月
				調査基準価格
				42,369,649 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県高知市南金田3番-52-3号
片田丸吉建設工業（株） 代表取締役 山崎 秀治

契約月日 平成 21年 3月 9日
契約金額 52,500,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 20 年度

工 事 名 楮佐古山（19）奥地保安林保全緊急対策工事（翌債）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 香美市 物部町楮佐古山国有林19林班

四 国 森 林 管 理 局

高 知 中 部 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	コンクリート土留工	82.50	m3	—	3,635,000	
2	カゴ枠土留工	669.00	m	—	7,015,000	
3	コンクリート水路工	4.60	m3	—	596,000	
4	弧形練張水路工 (受口部)	22.40	m ²	—	548,000	
5	弧形練張水路工 (普通部)	98.70	m ²	—	2,506,000	
6	集水管暗渠工 (単独)	12.80	m	—	59,000	
7	集水管暗渠工 (併設)	81.50	m	—	295,000	
8	丸太筋工 (A)	540.00	m	—	1,688,000	
9	萱筋工	1,270.00	m	—	1,356,000	
10	伏工	240.00	m ²	—	443,000	
11	特殊モルタル吹付工 (A)	1,090.00	m ²	—	4,609,000	
12	特殊モルタル吹付工 (B)	490.00	m ²	—	2,388,000	
13	斜面整地	2,918.00	m ²	—	1,870,000	
14	流路疎通	105.00	m3	—	130,000	
15	転石破碎	76.00	m3	—	492,000	
16	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	4,789,000	

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
	細 計				32,419,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	3,953,000	
	細 計 小 計				36,372,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	10,562,000	
	小 計 計				46,934,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	5,589,000	
	計 合 計				52,523,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回	
(摘要)					
	T : 直接工事費 32,419,000	補正鋼材費等 (一)			○定率共通仮設費率 (%) 10.17
		P : 定率共通仮設費対象額	32,419,000		○施行地域補正 (%) 1.00
					○採用仮設費率 (%) 11.17