

平成 21 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
 徳島森林管理署長 山本勝規 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
4	祖谷川地区 四ッ小屋谷 復旧治山工事	徳島県三好市東祖谷 菅生		約 8ヵ月	治山工事
工事概要			入札及び契約方法		予定価格
No. 1床固工 386.2 m ³		No. 2床固工 420.1 m ³		一般競争入札	70,504,761 円
			工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
			平成 21年 6月	平成 22年 2月	57,185,249 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 徳島県三好市東祖谷菅生 1 9 2
 (有) 続 組 代表取締役 續 俊

契約月日 平成 21年 6月17日
 契約金額 72,450,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 21 年度

工 事 名 祖谷川地区 四ッ小屋谷 復旧治山工事積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 三好市 東祖谷 菅生

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

祖 谷 川 第 二 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1床固工	386.20	m ³	—	13,950,000	
2	No. 2床固工	420.10	m ³	—	14,825,000	
3	巨石練石積護岸工	348.30	m ²	—	4,550,000	
4	丸太筋工(A)	101.00	m	—	300,000	
5	植生帯筋工	82.00	m	—	32,000	
6	筋工(萱)	75.00	m	—	80,000	
7	植生ネット伏工(肥料袋付)	323.20	m ²	—	597,000	
8	法切工	319.00	m ³	—	589,000	
9	斜面整地	399.00	m ²	—	255,000	
10	仮施設(仮設工)	1.00	式	—	8,439,000	
	細 計				43,617,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	6,026,000	
	細 計 小 計				49,643,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	13,551,000	
	小 計 計				63,194,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	7,317,000	
	計 合 計				70,511,000	

