

平成 21 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
 徳島森林管理署長 山本勝規 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
20	穴吹川地区 富士の池 地すべり防止工事	徳島県美馬市木屋平 字 川上カケ		約 3ヵ月	治山工事
工事概要			入札及び契約方法		予定価格
A～Dスパン 流路工 101.4 m <sup>3</sup>		No. 1～5 土留工 48.0 m <sup>3</sup>		一般競争入札	29,082,000 円
			工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
			平成 21年12月	平成 22年 3月	23,774,049 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 徳島県美馬市木屋平字三ツ木 2 9 0 - 3  
 (株) 原田組 代表取締役 根本 長茂

契約月日 平成 21年12月10日  
 契約金額 29,715,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。



平成 21 年度

工 事 名 穴吹川地区 富士の池 地すべり防止工事積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 美馬市 木屋平 字 川上カケ

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

穴 吹 川 治 山 事 業 所

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	A～Dスパン 流路工	101.40	m <sup>3</sup>	—	7,213,000	
2	No. 1～5 土留工	48.00	m <sup>3</sup>	—	2,274,000	
3	水路工	62.20	m <sup>3</sup>	—	4,633,000	
4	洗掘防止工	2.00	m	—	30,000	
5	コンクリート取り壊し	9.70	m <sup>3</sup>	—	226,000	
6	コンクリートブロック積工	24.00	m <sup>2</sup>	—	558,000	
7	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	1,497,000	
8	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	98,000	
	細 計				16,529,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,916,000	
	細 計					
	小 計				19,445,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	6,390,000	
	小 計					
	計				25,835,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	3,247,000	
	計					
	合 計				29,082,000	

















# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費	土工重機解体・組み立て	3 t以下 0.20m3バックホ	2.00	回	
	産業廃棄物処理	運搬費	6.80	m3	
	産業廃棄物処理	処理費	15.60	t	
◇ 定率対象外額					

(摘要)					
T : 直接工事費	16,529,000	ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	11.94
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%)	1.00
		P : 定率共通仮設費対象額	16,529,000	○採用仮設費率 (%)	12.94