

平成 21 年度 香川森林管理事務所公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
四国森林管理局 香川森林管理事務所長 西村 秀雄 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
4	屋島(25)復旧治山工事	香川県高松市屋島国有林25林班	約3ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	土砂取り除き 360 m <sup>3</sup>	仮設工 1 式	一般競争入札	4,494,000 円
			工事着手の時期	調査基準価格
			平成 21年12月	平成 22年 3月
				0 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 香川県さぬき市昭和3334-3  
(株)真部組 代表取締役 真部 明子

契約月日 平成 21年12月15日  
契約金額 3,255,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。



平成 21 年度

工 事 名 屋島(25)復旧治山工事積算内訳書

工 事 場 所 香川県 高松市 屋島国有林 2 5 林班

四 国 森 林 管 理 局

香 川 森 林 管 理 事 務 所

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	土砂取り除き	360.00	m3	—	922,000	
2	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	231,000	
	細 計				1,153,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	1,981,000	
	細 計					
	小 計				3,134,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	903,000	
	小 計					
	計				4,037,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	457,000	
	計					
	合 計				4,494,000	





# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費	ダンプトラック運搬(10.0km)	10 t 土砂・幹・根株	363.00	m3	
	土工重機解体・組み立て (ラフテレーンクレーン)	3 t 以下 0.10m3バックホ	2.00	回	
	産業廃棄物処理費(混合土砂・土砂)		360.00	m3	
	産業廃棄物処理(幹・根株)		2,400.00	kg	
◇ 定率対象外額					

(摘要)					
T : 直接工事費	1,153,000	ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	15.19
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%)	
		P : 定率共通仮設費対象額	1,153,000	○採用仮設費率 (%)	15.19