

平成 21 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
嶺北森林管理署長 石黒 美津雄 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
18	南小川地区 三谷（上） 地すべり防止工事（翌債）	高知県長岡郡大豊町西峰三谷	約 7ヵ月	治山工事
工事概要			入札及び契約方法	予定価格
No. 9 谷止工		236.4 m ³ 集水井工	14.5 m 一般競争入札	47,159,000 円
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成 22年 2月	平成 22年 8月
				調査基準価格
				37,918,249 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県高知市南金田 3-52-3
高大建設（株） 代表取締役社長 山崎 一志

契約月日 平成 22年 2月16日
契約金額 40,950,000 円

参加資格

①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 21 年度

工 事 名 南小川地区 三谷（上） 地すべり防止工事（翌債）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 長岡郡 大豊町 西峰三谷

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

南 小 川 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 9谷止工	236.40	m ³	—	8,361,000	
2	集水井工	14.50	m	—	7,840,000	
3	暗きょ工 (集水ボーリング)	40.00	m	—	623,000	
4	暗きょ工 (排水ボーリング)	48.70	m	—	993,000	
5	植栽工	1.00	式	—	194,000	
6	コンクリート路面工	900.00	m ²	—	4,992,000	
7	仮施設 (仮設工) (集水井工)	1.00	式	—	2,084,000	
8	仮施設 (仮設工) (谷止工)	1.00	式	—	3,024,000	
	細 計				28,111,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	4,343,000	
	細 計					
	小 計				32,454,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	9,642,000	
	小 計					
	計				42,096,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	5,063,000	
	計					
	合 計				47,159,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

明細表No	工 種	構 造 等	数 量	単 位	
2	集水井工	鋼 (普通作業員)	14.50	m	
	名 称	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
	掘削土留 (C工法)	普通作業員	13.50	m	
	バックホウ掘削 山腹工 B	0.10m3 礫質土 90° 普通	136.00	m3	
	バックホウ掘削 山腹工 B [ルズ]	0.10m3 礫質土 90° 普通	20.00	m3	
	残土運搬処理		222.00	m3	
	生コンクリート 無筋 (B)	人方	20.50	m3	
	一般型枠損料	鉄筋・無筋構造物 普通作業員	22.00	m ²	
	生コンクリート 小型 (山腹工)	クレーン車打設	6.50	m3	
	合板円形型枠損料	鉄筋・無筋構造物 普通作業員	10.90	m ²	
	井戸蓋工	普通作業員	1.00	基	
	昇降用設備設置工	普通作業員	17.70	m	
	掘削作業設備組立解体	普通作業員	1.00	基	
	ライナープレート	板厚2.7mm×φ3500mm (メッキ)	15.50	m	
	補強リング	φ3500mm (メッキ)	4.00	ヶ	
	孔加工	φ50mm	336.00	ヶ	
	天蓋	φ3500mm (メッキ エキスパントマル)	1.00	ヶ	
	タラップ	NT-A H=1500 (らせんメッキ)	2.00	ヶ	
	タラップ	NT-C H=2700 (らせんメッキ)	1.00	ヶ	
	タラップ	NT-D1 H=1500 (らせんメッキ)	1.00	ヶ	
	タラップ	NT-A' H=1500 (らせんメッキ)	2.00	ヶ	
	タラップ	NT-B' H=1000 (らせんメッキ)	1.00	ヶ	
	タラップ	NT-D1' H=1500 (らせんメッキ)	1.00	ヶ	
	タラップ	TS-C H=2500mm (直メッキ)	2.00	ヶ	
	タラップ	踊場 800×800	2.00	ヶ	
	ケーブルクレーン運転費	普通作業員 4t 資材 (信号手含む)	8.60	t	
	集水井安全柵工	普通作業員	1.00	式	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費	土工重機解体・組立	谷止工	2.00	回	
	土工重機解体・組立	集水井工	2.00	回	
	立木補償		1.00	式	
	雨量計		5.00	月	
◇					
定率対象外額					

(摘要)

T : 直接工事費	28,111,000	ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	10.52
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%)	1.00
		P : 定率共通仮設費対象額	28,111,000	○採用仮設費率 (%)	11.52