

平成 21 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
 徳島森林管理署長 山本 勝規 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
0	三嶺(33)Ⅱ山地災害総合減災対策治山工事(翌債)	徳島県三好市東祖谷三嶺国有林33林班		約7ヵ月	治山工事
工事概要			入札及び契約方法		予定価格
No.	1谷止工	658.9 m ³	床固工	135.0 m ³	一般競争入札
					75,923,000 円
			工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
			平成 22年 3月	平成 22年 9月	61,673,849 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

徳島県三好市東祖谷菅生196
 (有)名頃建設 代表取締役 名頃 正延

契約月日 平成 22年 3月 1日
 契約金額 78,750,000 円

参加資格

平成 21 年度

工 事 名 三嶺(33)Ⅱ山地災害総合減災対策治山工事（翌債）積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 三好市 東祖谷三嶺国有林33林班

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1 谷止工	658.90	m3	—	23,579,000	
2	床固工	171.50	m3	—	6,350,000	
3	流路工	135.00	m3	—	8,054,000	
4	底部練石張工	178.80	m ²	—	2,916,000	
5	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	6,438,000	
	細 計				47,337,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	6,331,000	
	細 計					
	小 計				53,668,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	14,431,000	
	小 計					
	計				68,099,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	7,824,000	
	計					
	合 計				75,923,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回		
	雨量計		6.00	月		
(摘要)						
T : 直接工事費 47,337,000		ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%) 9.29		
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%) 1.00		
P : 定率共通仮設費対象額		47,337,000	○採用仮設費率 (%)		10.29	