

平成 21 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
嶺北森林管理署長 石黒 美津雄 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
11	青ザレ山 (65) 復旧治山工事 (明許)	高知県長岡郡大豊町青ザレ山国有林65林班	約 6ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	No. 1 谷止工	223.3 m ³ コンクリートブロック積工 ケーブルクレーン使用 24.8 m ²	一般競争入札	23,666,666 円
			工事着手の時期 工事完成の時期	調査基準価格
			平成 21年 6月 平成 21年12月	18,730,349 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県高知市南金田 3-52-3
高大建設 (株) 代表取締役社長 山崎 一志

契約月日 平成 21年 6月15日
契約金額 24,150,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 21 年度

工 事 名 青ザレ山（65）復旧治山工事（明許）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 長岡郡 大豊町 青ザレ山国有林65林班

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	N o . 1 谷止工	223.30	m3	—	7,971,000	
2	コンクリートブロック積工 ケーブルクレーン使用	24.80	m ²	—	387,000	
3	丸太筋工(A)	52.00	m	—	163,000	
4	筋工(萱)	44.00	m	—	47,000	
5	植生帯筋工	85.00	m	—	33,000	
6	斜面整地	234.00	m ²	—	151,000	
7	植生ネット伏工(肥料袋付)	297.00	m ²	—	574,000	
8	仮施設(仮設工)	1.00	式	—	3,709,000	
	細 計				13,035,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,580,000	
	細 計					
	小 計				15,615,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	5,365,000	
	小 計					
	計				20,980,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	2,687,000	
	計					
	合 計				23,667,000	

