

平成 21 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
 徳島森林管理署長 山本 勝規 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
0	穴吹川地区 鳴谷 地すべり防止工事	徳島県美馬市木屋平 字 太合カケ		約 9ヵ月	治山工事
	工事概要			入札及び契約方法	
	No. 1~5 床固工	399.5 m ³	No. 1~6 流路工	452.2 m ³	一般競争入札
				調査基準価格	
				平成 21年 7月	平成 22年 3月
				96,476,190 円	
				78,237,600 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

徳島県徳島市富田浜 3 - 1 3
 赤松土建 (株) 代表取締役社長 赤松 泰則

契約月日 平成 21年 7月 2日
 契約金額 98,700,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 21 年度

工 事 名 穴吹川地区 鳴谷 地すべり防止工事積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 美馬市 木屋平 字 太合カケ

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

穴 吹 川 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1~5 床固工	399.50	m3	—	13,587,000	
2	No. 1~6 流路工	452.20	m3	—	17,621,000	
3	護岸工	73.60	m3	—	2,556,000	
4	踏切工	1.00	式	—	687,000	
5	流路工側壁嵩上	5.30	m3	—	503,000	
6	土留工	4.00	m	—	38,000	
7	コンクリート取り壊し(土留、流路工)	524.00	m3	—	3,933,000	
8	コンクリート取り壊し(本流護岸工)	50.00	m3	—	339,000	
9	植栽工(B)	95.00	本	—	167,000	
10	仮施設(仮設工)	1.00	式	—	9,073,000	
	細 計				48,504,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	20,868,000	
	細 計 小 計				69,372,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	17,482,000	
	小 計 計				86,854,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	9,628,000	
	計 合 計				96,482,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上 共通仮設費	土工重機解体・組み立て（護岸工）	3 t以下 0.35m3、0.10m3バックホ	6.00	回	
	産業廃棄物処理	運搬費	574.00	m3	
	残土運搬費	ダンプトラック運搬	1,350.00	m3	
	産業廃棄物処理	処理費	1,320.00	t	
	雨量計	転倒マス型	9.00	月	
◇					
定率対象外額					

(摘要)					
T : 直接工事費	48,504,000	補正鋼材費等 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	9.24
		P : 定率共通仮設費対象額	48,504,000	○施行地域補正 (%)	1.00
				○採用仮設費率 (%)	10.24