

平成 20 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
嶺北森林管理署長 渡辺 衛市 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
9	安居山(285)復旧治山工事	高知県吾川郡仁淀川町安居山国有林285林班	約6ヵ月	治山工事
工事概要			入札及び契約方法	
コンクリート谷止工 1基			一般競争入札	
コンクリート流路工 30.3m			27,438,095 円	
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成 20年 7月	平成 21年 1月
			調査基準価格	
			21,835,249 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

高知県高知市布師田 1 8 9 6 - 6  
高陽開発(有) 代表取締役 玉木 大祐

契約月日 平成 20年 7月16日  
契約金額 27,825,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。



平成 20 年度

工 事 名            安居山（285）復旧治山工事積算内訳書

工 事 場 所        高知県 吾川郡 仁淀川町 安居山国有林285林班

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No1谷止工	270.40	m3	—	7,442,000	
2	No1床固工	64.30	m3	—	1,902,000	
3	流路工(底部張石)	88.80	m3	—	4,990,000	
4	丸太筋工(A)	114.00	m	—	348,000	
5	筋工(萱)	343.00	m	—	335,000	
6	伏工	75.00	m <sup>2</sup>	—	171,000	
7	仮施設	1.00	式	—	989,000	
	細 計				16,177,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,103,000	
	細 計					
	小 計				18,280,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	6,085,000	
	小 計					
	計				24,365,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	3,078,000	
	計					
	合 計				27,443,000	















# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費					
◇					
定率対象外額					
(摘要)					
T : 直接工事費	16,177,000	補正鋼材費等 (一)			○定率共通仮設費率 (%) 12.00
		P : 定率共通仮設費対象額	16,177,000		○施行地域補正 (%) 1.00
					○採用仮設費率 (%) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">13.00</span>