

平成 21 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
嶺北森林管理署長 石黒 美津雄 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	
1	南小川地区 三谷（上） 地すべり防止工事	高知県長岡郡大豊町西峰 三谷	約 9ヵ月	治山工事	
工事概要			入札及び契約方法	予定価格	
No.4 集水井工	13 m	No.5 集水井工	15.5 m	一般競争入札	82,171,428 円
			工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
			平成 21年 6月	平成 22年 3月	66,910,949 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

高知県高知市南金田 3 - 5 2 - 3
高大建設（株） 代表取締役社長 山崎 一志

契約月日 平成 21年 6月 26日
契約金額 76,650,000 円

参加資格

①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 21 年度

工 事 名 南小川地区 三谷（上） 地すべり防止工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 長岡郡 大豊町 西峰 三谷

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

南 小 川 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
	細 計				52,443,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	5,902,000	
	細 計					
	小 計				58,345,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	15,426,000	
	小 計					
	計				73,771,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	8,409,000	
	計					
	合 計				82,180,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

明細表No	工 種	構 造 等	数 量	単 位	
1	No.4 集水井工	鋼 (普通作業員)	13.00	m	
	名 称	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
	掘削土留 (C工法)	普通作業員	12.00	m	
	バックホウ掘削 山腹工 B	0.10m ³ 礫質土 90° 普通	107.00	m ³	
	バックホウ掘削 山腹工 B [ルーズ]	0.10m ³ 礫質土 90° 普通	17.00	m ³	
	ケーブルレール運転費	普通作業員 4t 資材 (信号手含む)	185.00	m ³	
	生コンクリート 無筋 (B)	人力	20.50	m ³	
	一般型枠損料	鉄筋・無筋構造物 普通作業員	22.00	m ²	
	生コンクリート 小型 (B)	人力	6.50	m ³	
	合板円形型枠損料	鉄筋・無筋構造物 普通作業員	10.90	m ²	
	井戸蓋工	普通作業員	1.00	基	
	昇降用設備設置工	普通作業員	16.20	m	
	掘削作業設備組立解体	普通作業員	1.00	基	
	ライナープレート	板厚2.7mm×φ3500mm (メッキ)	14.00	m	
	補強リング	φ3500mm (メッキ)	3.00	ヶ	
	孔加工	φ50mm	294.00	ヶ	
	天蓋	φ3500mm (メッキ エキスパントマル)	1.00	ヶ	
	タラップ	NT-A H=1500 (らせんメッキ)	1.00	ヶ	
	タラップ	NT-C H=2700 (らせんメッキ)	1.00	ヶ	
	タラップ	NT-D1 H=1500 (らせんメッキ)	1.00	ヶ	
	タラップ	NT-A' H=1500 (らせんメッキ)	2.00	ヶ	
	タラップ	NT-B' H=1000 (らせんメッキ)	1.00	ヶ	
	タラップ	NT-D1' H=1500 (らせんメッキ)	1.00	ヶ	
	タラップ	TS-C H=2500mm (直メッキ)	2.00	ヶ	
	タラップ	踊場 800×800	1.00	ヶ	
	ケーブルレール運転費	普通作業員 4t 資材 (信号手含む)	7.55	t	
	集水井安全柵工	普通作業員	1.00	式	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

明細表No	工 種	構 造 等	数 量	単 位	
2	No.5 集水井工	鋼 (普通作業員)	15.50	m	
	名 称	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
	掘削土留 (C工法)	普通作業員	14.50	m	
	バックホウ掘削 山腹工 B	0.10m ³ 礫質土 90° 普通	180.00	m ³	
	バックホウ掘削 山腹工 B [ルーズ]	0.10m ³ 礫質土 90° 普通	18.00	m ³	
	ケーブルレール運転費	普通作業員 4t 資材 (信号手含む)	271.00	m ³	
	生コンクリート 無筋 (B)	人力	20.50	m ³	
	一般型枠損料	鉄筋・無筋構造物 普通作業員	22.00	m ²	
	生コンクリート 小型 (B)	人力	6.50	m ³	
	合板円形型枠損料	鉄筋・無筋構造物 普通作業員	10.90	m ²	
	井戸蓋工	普通作業員	1.00	基	
	昇降用設備設置工	普通作業員	18.70	m	
	掘削作業設備組立解体	普通作業員	1.00	基	
	ライナープレート	板厚2.7mm×φ3500mm (メッキ)	16.50	m	
	補強リング	φ3500mm (メッキ)	4.00	ヶ	
	孔加工	φ50mm	364.00	ヶ	
	天蓋	φ3500mm (メッキ エキスパントマル)	1.00	ヶ	
	タラップ	NT-A H=1500 (らせんメッキ)	2.00	ヶ	
	タラップ	NT-B H=1000 (らせんメッキ)	1.00	ヶ	
	タラップ	NT-C H=2700 (らせんメッキ)	1.00	ヶ	
	タラップ	NT-D1 H=1500 (らせんメッキ)	1.00	ヶ	
	タラップ	NT-A' H=1500 (らせんメッキ)	2.00	ヶ	
	タラップ	NT-B' H=1000 (らせんメッキ)	1.00	ヶ	
	タラップ	NT-D1' H=1500 (らせんメッキ)	1.00	ヶ	
	タラップ	TS-C H=2500mm (直メッキ)	2.00	ヶ	
	タラップ	踊場 800×800	2.00	ヶ	
	ケーブルレール運転費	普通作業員 4t 資材 (信号手含む)	9.03	t	
	集水井安全柵工	普通作業員	1.00	式	

