

平成 20 年度 香川森林管理事務所公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
四国森林管理局 香川森林管理事務所長 西村 秀雄 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	
3	末美谷山(78)特定流域総合治山工事	香川県観音寺市大野原町 末美谷山国有林78林班	約8ヵ月	治山工事	
工事概要		入札及び契約方法	予定価格		
No. 3コンクリート谷止工	207.6 m ³	No. 4コンクリート谷止工	236.4 m ³	一般競争入札	42,990,476 円
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格	
		平成 20年 7月	平成 21年 3月	34,595,249 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 香川県高松市塩江町上西甲270
(株)藤沢組 代表取締役 藤澤 久文

契約月日 平成 20年 7月28日
契約金額 40,740,000 円

参加資格

①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 20 年度

工 事 名 末美谷山(78)特定流域総合治山工事積算内訳書

工 事 場 所 香川県 観音寺市 大野原町 末美谷山国有林78林班

四 国 森 林 管 理 局

香 川 森 林 管 理 事 務 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 3コンクリート谷止工	207.60	m ³	—	5,105,000	
2	No. 4コンクリート谷止工	236.40	m ³	—	5,935,000	
3	カゴ砕土留工(詰石)	97.00	m	—	1,347,000	
4	U字水路工(ポリエチレン角型) W=300	113.10	m	—	1,302,000	
5	集水管暗渠工 (単独)	105.00	m	—	611,000	
6	丸太筋工(A)	141.00	m	—	415,000	
7	植生ネット伏工 (肥料袋付)	2,600.00	m ²	—	4,758,000	
8	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	2,658,000	
9	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	4,518,000	
	細 計				26,649,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,895,000	
	細 計					
	小 計				29,544,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	8,795,000	
	小 計					
	計				38,339,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	4,654,000	
	計					
	合 計				42,993,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	敷鉄板運搬(10kmまで)	6tダンプトラック 普通作業員	1.00	式	
(摘要)					
T : 直接工事費 26,649,000		補正鋼材費等 (－)		○定率共通仮設費率 (%) 10.65	
		P : 定率共通仮設費対象額 26,649,000		○施行地域補正 (%)	
				○採用仮設費率 (%) 10.65	