

平成 20 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
嶺北森林管理署長 渡辺 衛市 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
4	仁尾ヶ内山(49)復旧治山工事	高知県長岡郡大豊町仁尾ヶ内山国有林49林班		約 6ヵ月	治山工事
工事概要				入札及び契約方法	予定価格
コンクリートブロック積工 ケーブルクレーン使用 205.2 m ²		コンクリートブロック積工 トラッククレーン使用 115.5 m ²		一般競争入札	25,457,142 円
				工事着手の時期	工事完成の時期
				平成 20年 7月	平成 21年 1月
				調査基準価格	
				20,225,900 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

高知県土佐郡土佐町瀬戸字柿ノ本 5 0 6 - 1
明治建設 (有) 代表取締役 山中 巨司

契約月日 平成 20年 7月23日
契約金額 25,830,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 20 年度

工 事 名 仁尾ヶ内山(49)復旧治山工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 長岡郡 大豊町 仁尾ヶ内山国有林49林班

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	コンクリートブロック積工 ケーブルクレーン使用	205.20	m ²	—	3,202,000	
2	コンクリートブロック積工 トラッククレーン使用	115.50	m ²	—	1,675,000	
3	伏工	1,042.70	m ²	—	2,542,000	
4	筋工（萱）	646.00	m	—	689,000	
5	丸太筋工（萱株あり） 35° 以上	95.00	m	—	696,000	
6	丸太筋工(A)	152.00	m	—	464,000	
7	特殊モルタル吹付工	439.20	m ²	—	1,789,000	
8	斜面整地	1,252.60	m ²	—	802,000	
9	法切工	235.30	m ³	—	586,000	
10	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	2,463,000	
	細 計				14,908,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	1,972,000	
	細 計					
	小 計				16,880,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	5,710,000	
	小 計					
	計				22,590,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	2,875,000	
	計					
	合 計				25,465,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費					
◇					
定率対象外額					
(摘要)					
T : 直接工事費	14,908,000	補正鋼材費等 (一)			○定率共通仮設費率 (%) 12.23
		P : 定率共通仮設費対象額	14,908,000		○施行地域補正 (%) 1.00
					○採用仮設費率 (%) 13.23