

平成 20 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
嶺北森林管理署長 渡辺 衛市 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
15	早明浦地区 長又 地すべり防止工事	高知県吾川郡いの町長又	約 7ヵ月	治山工事
	工事概要	入札及び契約方法	予定価格	
	No. 1~7 土留工 118.8 m ³ 土留工 102 m	一般競争入札	39,285,714 円	
		工事着手の時期 工事完成の時期	調査基準価格	
		平成 20年 9月 平成 21年 3月	31,496,100 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県高知市高須東町 6 - 5
山下産業 (株) 代表取締役 山下 政司

契約月日 平成 20年 9月 2日
契約金額 39,900,000 円

参加資格

①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 20 年度

工 事 名 早明浦地区 長又 地すべり防止工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 吾川郡 いの町 長又

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

早 明 浦 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1~7 土留工	118.80	m3	—	5,358,000	
2	土留工	102.00	m	—	838,000	
3	水路工	127.70	m3	—	7,999,000	
4	集水管暗渠工 (単独)	20.00	m	—	89,000	
5	筋工 (萱)	330.00	m	—	323,000	
6	丸太筋工(A)	350.00	m	—	1,090,000	
7	のり切工	193.00	m3	—	618,000	
8	転石破碎	37.00	m3	—	238,000	
9	斜面整地	2,558.50	m ²	—	1,639,000	
10	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	5,406,000	
	細 計				23,598,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	3,153,000	
	細 計 小 計				26,751,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	8,258,000	
	小 計 計				35,009,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	4,285,000	
	計 合 計				39,294,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組み立て	3 t以下 0.10m3バック材	2.00	回	

(摘要)					
T : 直接工事費	23,598,000	補正鋼材費等 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	10.97
		P : 定率共通仮設費対象額	23,598,000	○施行地域補正 (%)	1.00
				○採用仮設費率 (%)	11.97