

平成 21 年度 香川森林管理事務所公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
四国森林管理局 香川森林管理事務所長 西村 秀雄 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
2	末美谷山(78)特定流域総合治山工事	香川県観音寺市大野原町 末美谷山国有林78林班		約7ヵ月	治山工事
工事概要			入札及び契約方法		予定価格
カゴ枠土留工 (No.1山腹工) 62 m		カゴ枠土留工 (No.3山腹工) 56 m		一般競争入札	30,819,047 円
			工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
			平成 21年 8月	平成 22年 3月	24,628,800 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 徳島県三好市池田町白地井ノ久保929-2
(株)山全 代表取締役 牛尾 正治

契約月日 平成 21年 8月10日
契約金額 29,715,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 21 年度

工 事 名 末美谷山(78)特定流域総合治山工事積算内訳書

工 事 場 所 香川県 観音寺市 大野原町 末美谷山国有林78林班

四 国 森 林 管 理 局

香 川 森 林 管 理 事 務 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	カゴ砕土留工 (No.1山腹工)	62.00	m	—	689,000	
2	カゴ砕土留工 (No.3山腹工)	56.00	m	—	682,000	
3	カゴ砕土留工 (No.4山腹工)	40.00	m	—	465,000	
4	緑化水路盤 (No.1・3山腹工)	89.30	m	—	842,000	
5	U字水路工(ポリエチレン角型) W=300	59.90	m	—	698,000	
6	集水管暗渠工 (単独) (No.1山腹工)	122.30	m	—	436,000	
7	集水管暗渠工 (単独) (No.3山腹工)	50.20	m	—	195,000	
8	集水管暗渠工 (単独) (No.4山腹工)	59.90	m	—	210,000	
9	筋工 (萱)	360.00	m	—	350,000	
10	植生帯筋工	676.00	m	—	264,000	
11	丸太筋工(A)	618.00	m	—	1,873,000	
12	斜面整地	1,511.00	m ²	—	962,000	
13	植生ネット伏工 (肥料袋付)	2,283.00	m ²	—	4,949,000	
14	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	5,979,000	

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
	細 計				18,594,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,174,000	
	細 計 小 計				20,768,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	6,634,000	
	小 計 計				27,402,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	3,425,000	
	計 合 計				30,827,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上 共通仮設費 ◇ 定率対象外額	廃プラスチック・金属くず運搬(20kmまで)	1tトラック	1.00	回		
	産業廃棄物処理費(廃プラ)		73.90	kg		
	産業廃棄物処理費(金属くず)		577.50	kg		

(摘要)					
T : 直接工事費	18,594,000	補正鋼材費等 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	11.61
		P : 定率共通仮設費対象額	18,594,000	○施行地域補正 (%)	
				○採用仮設費率 (%)	11.61