

平成 20 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
四万十森林管理署長 堀尾 都志雄 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
10	西平山(1275) 特定流域総合治山工事	高知県土佐清水市三崎 西平山国有林 1275林班	約 6ヵ月	治山工事
工事概要		入札及び契約方法	予定価格	
コンクリート谷止工 2基 : 802.0m3		一般競争入札	44,142,857 円	
仮施設 (仮設工) : 1.0式		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
		平成 20年 9月	平成 21年 3月	35,455,700 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県 幡多郡 三原村 上下長谷 383
株式会社 大塚建設工業所 代表取締役 大塚 嘉秀

契約月日 平成 20年 9月19日
契約金額 44,520,000 円

参加資格

①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

工事概要詳細

コンクリート谷止工 2基内訳

No.5 コンクリート谷止工 : 317.4m3

No.7 コンクリート谷止工 : 484.6m3

平成 20 年度

工 事 名 西平山(1275) 特定流域総合治山工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 土佐清水市 三崎 西平山国有林 1275林班

四 国 森 林 管 理 局

四 万 十 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No.5 コンクリート谷止工	317.40	m3	—	8,756,000	
2	No.7 コンクリート谷止工	484.60	m3	—	12,479,000	
3	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	5,163,000	
	細 計				26,398,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	3,865,000	
	細 計					
	小 計				30,263,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	9,115,000	
	小 計					
	計				39,378,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	4,767,000	
	計					
	合 計				44,145,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上 共通仮設費 ◇ 定率対象外額	重機 (バックホ) 解体・組立費	バックホ 0.20m3	2.00	回		
	雨量計		6.00	月		

(摘要)					
T : 直接工事費	26,398,000	補正鋼材費等 (一)		○定率共通仮設費率 (%)	10.68
		P : 定率共通仮設費対象額	26,398,000	○施行地域補正 (%)	1.00
				○採用仮設費率 (%)	11.68