

平成 21 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
四万十森林管理署長 堀尾 都志雄 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
6	岩井谷山(1283)復旧治山工事	高知県土佐清水市岩井谷山国有林1283林班		約6ヵ月	治山工事
	工事概要			入札及び契約方法	
	No.1 谷止工	256.4 m <sup>3</sup>	かご枠土留工(詰土) 60 m	一般競争入札	
				予定価格	
				27,809,523 円	
				工事着手の時期	工事完成の時期
				平成 21年 8月	平成 22年 2月
				調査基準価格	
				22,105,849 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

高知県土佐清水市加久見1154-2  
宮本建設 株式会社 代表取締役 宮本 良彦

契約月日 平成 21年 8月19日  
契約金額 28,350,000 円

参加資格

一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。



平成 21 年度

工 事 名 岩井谷山（ 1 2 8 3 ）復旧治山工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 土佐清水市 岩井谷山国有林 1 2 8 3 林班

四 国 森 林 管 理 局

四 万 十 森 林 管 理 署

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1 谷止工	256.40	m3	-	8,770,000	
2	かご砕土留工(詰土)	60.00	m	-	573,000	
3	丸太筋工(クイックポット)	140.00	m	-	1,035,000	
4	筋工(萱)	190.00	m	-	199,000	
5	植生帯筋工	380.00	m	-	147,000	
6	斜面整地	810.00	m <sup>2</sup>	-	510,000	
7	植生ネット伏工(肥料袋付)	342.90	m <sup>2</sup>	-	935,000	
8	仮施設(仮設工)	1.00	式	-	3,558,000	
	細 計				15,727,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	-	2,818,000	
	細 計 小 計				18,545,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	-	6,156,000	
	小 計 計				24,701,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	-	3,118,000	
	計 合 計				27,819,000	

















# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費	土工重機解体・組立		2.00	回		
	雨量計		6.00	月		
定率対象外額						

( 摘要 )					
T : 直接工事費	15,727,000	補正鋼材費等 ( - )		定率共通仮設費率 (%)	12.08
		P : 定率共通仮設費対象額	15,727,000	施行地域補正 (%)	1.00
				採用仮設費率 (%)	13.08