

平成 21 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
徳島森林管理署長 山本 勝規 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
21	穴吹川地区 栢参社谷（支流） 地すべり防止工事	徳島県美馬市木屋平 字 川上カケ	約 6ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	No. 4、5 土留工 41.2 m ³ 水路工 73.6 m ³		一般競争入札	18,828,571 円
			工事着手の時期 工事完成の時期	調査基準価格
			平成 21年 8月 平成 22年 2月	14,822,549 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 徳島県美馬市木屋平字三ツ木 2 9 0 - 3
(株) 原田組 代表取締役 根本 長茂

契約月日 平成 21年 8月27日
契約金額 15,960,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 21 年度

工 事 名 穴吹川地区 栃参社谷（支流） 地すべり防止工事積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 美馬市 木屋平 字 川上カケ

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

穴 吹 川 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 4、5 土留工	41.20	m3	—	1,872,000	
2	水路工	73.60	m3	—	5,907,000	
3	コンクリート取り壊し	23.00	m3	—	520,000	
4	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	1,556,000	
	細 計				9,855,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,406,000	
	細 計					
	小 計				12,261,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	4,406,000	
	小 計					
	計				16,667,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	2,171,000	
	計					
	合 計				18,838,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費	産業廃棄物処理	運搬費	23.00	m3		
	土工重機解体・組み立て	3 t以下 0.20m3バックホ	2.00	回		
	産業廃棄物処理	処理費	52.90	t		
◇						
定率対象外額						

(摘要)					
T : 直接工事費	9,855,000	補正鋼材費等 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	13.50
		P : 定率共通仮設費対象額	9,855,000	○施行地域補正 (%)	1.00
				○採用仮設費率 (%)	14.50