

平成 20 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
徳島森林管理署長 山本 勝規 印

| | | | | |
|--|---------------------|------------------|--------------|-----------|
| 工事番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工期 | 工事種別 |
| 2 | 穴吹川地区 富士の池 地すべり防止工事 | 徳島県美馬市木屋平 字 川上カケ | 約 5ヵ月 | 治山工事 |
| 工事概要 | | | 入札及び契約方法 | |
| No. 1 谷止工 313.6 m ³ 伏工 450.0 m ² | | | 一般競争入札 | |
| | | | 予定価格 | |
| | | | 47,676,190 円 | |
| | | | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 |
| | | | 平成 20年10月 | 平成 21年 3月 |
| | | | 調査基準価格 | |
| | | | 38,357,149 円 | |

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 徳島県美馬市木屋平字三ツ木 2 9 0 - 3
(株) 原田組 代表取締役 根本 長茂

契約月日 平成 20年10月28日
契約金額 46,305,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 20 年度

工 事 名 穴吹川地区 富士の池 地すべり防止工事積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 美馬市 木屋平 字 川上カケ

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

穴 吹 川 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

| 明細NO | 工 種 | 数 量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考 |
|------|-------------|----------|----------------|----|------------|-----|
| 1 | N o . 1 谷止工 | 313.60 | m3 | — | 11,587,000 | |
| 2 | 崩土除去 | 38.00 | m3 | — | 14,000 | |
| 3 | 伏工 | 450.00 | m ² | — | 2,424,000 | |
| 4 | 枠内植生基材吹付工 | 1,169.00 | m ² | — | 3,207,000 | |
| 5 | アンカー工 | 9.00 | 枚 | — | 4,168,000 | |
| 6 | コンクリート舗装 | 115.90 | m ² | — | 499,000 | |
| 7 | コンクリート取り壊し | 17.40 | m3 | — | 77,000 | |
| 8 | コンクリート取り壊し | 4.00 | m3 | — | 83,000 | |
| 9 | 土留工 | 9.40 | m3 | — | 477,000 | |
| 10 | 水路工 (受口部) | 5.40 | m ² | — | 128,000 | |
| 11 | 水路工 (普通部) | 17.20 | m ² | — | 424,000 | |
| 12 | 水路工 | 19.20 | m | — | 167,000 | |
| 13 | R C横断溝 (30) | 23.10 | m | — | 1,079,000 | |
| 14 | 仮施設 (仮設工) | 1.00 | 式 | — | 4,251,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

本工事費内訳書

(単位：円)

| 明細NO | 工 種 | 数 量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考 |
|------|---------------------|------|----|----|------------|-----|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 細 計 | | | | 28,585,000 | |
| | 間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費 | 1.00 | 式 | — | 4,261,000 | |
| | 細 計 | | | | | |
| | 小 計 | | | | 32,846,000 | |
| | 間 接 工 事 費 現 場 管 理 費 | 1.00 | 式 | — | 9,722,000 | |
| | 小 計 | | | | | |
| | 計 | | | | 42,568,000 | |
| | 一 般 管 理 費 | 1.00 | 式 | — | 5,111,000 | |
| | 計 | | | | | |
| | 合 計 | | | | 47,679,000 | |

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

| | 工 種 | 仕 様 ・ 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 摘 要 |
|-------------|-----------|-----------|-------|-----|-----|
| 積上 共通仮設費 | 土工重機解体・組立 | | 2.00 | 回 | |
| | 産業廃棄物処理 | 運搬費 | 21.40 | m3 | |
| | 産業廃棄物処理 | 処理費 | 48.20 | t | |
| | 立木補償 | | 1.00 | 式 | |
| ◇ 定率対象外額 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|------------|----------------|------------|---------------|-------|
| (摘要) | | | | | |
| T : 直接工事費 | 28,585,000 | 補正鋼材費等 (-) | | ○定率共通仮設費率 (%) | 10.48 |
| | | P : 定率共通仮設費対象額 | 28,585,000 | ○施行地域補正 (%) | 1.00 |
| | | | | ○採用仮設費率 (%) | 11.48 |