

平成 20 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
徳島森林管理署長 山本 勝規 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
0	穴吹川地区 太合 地すべり防止工事	徳島県美馬市木屋平 字 太合カケ	約 4ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	護岸工 181.7 m <sup>3</sup>	土留工 93 m	一般競争入札	16,047,619 円
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成 20年11月	平成 21年 3月
				調査基準価格
				12,597,749 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

徳島県美馬市木屋平字川上 8 9 3 - 1  
(株) 梅津建設 代表取締役 竹内 伸治

契約月日 平成 20年11月 4日  
契約金額 15,960,000 円

参加資格



平成 20 年度

工 事 名 穴吹川地区 太合 地すべり防止工事積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 美馬市 木屋平 字 太合カケ

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

穴 吹 川 治 山 事 業 所

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	護岸工	178.20	m <sup>3</sup>	—	6,283,000	
2	土留工	93.00	m	—	997,000	
3	集水管暗渠工 (単独)	72.00	m	—	295,000	
4	丸太筋工(A)	75.00	m	—	218,000	
5	コンクリートブロック積工 トラックレン使用	18.20	m <sup>2</sup>	—	323,000	
6	練石積工 トラックレン使用	13.90	m <sup>2</sup>	—	150,000	
7	張コンクリート	0.80	m <sup>3</sup>	—	36,000	
8	仮施設(仮設工)	1.00	式	—	347,000	
	細 計				8,649,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	1,676,000	
	細 計					
	小 計				10,325,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	3,850,000	
	小 計					
	計				14,175,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	1,876,000	
	計					
	合 計				16,051,000	

















# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費	仮設用土砂運搬費	運搬費	328.00	m3	
	産業廃棄物処理	運搬費	2.70	m3	
	産業廃棄物処理	処理費	6.10	t	
	積上役務費	立木補償	1.00	式	
◇ 定率対象外額					

(摘要)					
T : 直接工事費	8,649,000	補正鋼材費等 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	13.93
		P : 定率共通仮設費対象額	8,649,000	○施行地域補正 (%)	1.00
				○採用仮設費率 (%)	14.93