

平成 20 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
安芸森林管理署長 井上 康 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
20	西又東又山 (2127) 奥地保安林保全緊急対策工事	高知県安芸郡馬路村西又東又山国有林2127林班		約 5ヵ月	治山工事
工事概要			入札及び契約方法		予定価格
No. 3谷止工		376.8 m ³	仮施設 (仮設工)	1 式	一般競争入札
			一般競争入札		30,095,238 円
			工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
			平成 20年10月	平成 21年 3月	23,960,000 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

高知県安芸郡馬路村魚梁瀬 1 0 - 8 2
魚梁瀬産業 (有) 代表取締役 五百蔵 浩二

契約月日 平成 20年10月22日
契約金額 29,400,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 20 年度

工 事 名 西又東又山（2127）奥地保安林保全緊急対策工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 安芸郡 馬路村 西又東又山国有林2127林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

魚 梁 瀬 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 3谷止工	376.80	m3	—	13,355,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	3,827,000	
	細 計				17,182,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,980,000	
	細 計 小 計				20,162,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	6,582,000	
	小 計 計				26,744,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	3,353,000	
	計 合 計				30,097,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

明細表No	工 種	構 造 等	数 量	単位	
1	No. 3谷止工	コンクリート (山林砂防工)	376.80	m3	
名 称		仕 様 ・ 摘 要	数 量	単位	摘 要
生コンクリート 無筋 (A)		人力	376.80	m3	
まく板型枠損料		山林砂防工	304.90	m ²	
一般型枠損料		鉄筋・無筋構造物 山林砂防工	26.50	m ²	
円筒型枠組立		300mm 山林砂防工	10.20	m	
打継面清掃		山林砂防工	376.80	m3	
昇降ステップ		山林砂防工	10.00	本	
止水板設置		山林砂防工	6.80	m ²	
エラストイト取付		山林砂防工	21.70	m ²	
一般型枠損料		小型構造物 山林砂防工	43.00	m ²	
堤名板		B型 550×400×12mm	1.00	枚	
軟岩 I (B)掘削		バックホウ0.20m3 山林砂防工	176.00	m3	
岩塊・玉石掘削		バックホウ0.20m3 山林砂防工	115.00	m3	
礫質土掘削		バックホウ0.20m3 山林砂防工	12.00	m3	
練石積工 ケブルクレーン使用		山林砂防工	26.60	m ²	
筋工 (萱)		粘性土, 礫質土 35°未満 山林砂防工	9.00	m ²	
転石空石積工 ケブルクレーン使用		山林砂防工	26.40	m ²	
バックホウ掘削 溪間工 A [ルズ]		0.20m3 礫質土 90°普通 残土処理	188.00	m3	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上 共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回		
	雨量計		5.00	月		

(摘要)					
T : 直接工事費	17,182,000	補正鋼材費等 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	11.83
		P : 定率共通仮設費対象額	17,182,000	○施行地域補正 (%)	1.00
				○採用仮設費率 (%)	12.83