

平成 20 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
四万十森林管理署長 堀尾 都志雄 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
5	森ヶ内山（3024）復旧治山工事	高知県高岡郡四万十町森ヶ内山国有林3024林班		約4ヵ月	治山工事
	工事概要			入札及び契約方法	
	鋼製カゴ土留工	16 m	コンクリートブロック積工	25 m ²	一般競争入札
				工事着手の時期	工事完成の時期
				平成 20年11月	平成 21年 3月
				調査基準価格	
				4,800,000 円	
				0 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県高岡郡四万十町十川136
有限会社 松元建設 代表取締役 松元 秀人

契約月日 平成 20年11月25日
契約金額 5,008,500 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 20 年度

工 事 名 森ヶ内山（3024）復旧治山工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 高岡郡 四万十町 森ヶ内山国有林3024林班

四 国 森 林 管 理 局

四 万 十 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	鋼製カゴ砕土留工	16.00	m	—	177,000	
2	コンクリートブロック積土留工	25.00	m ²	—	471,000	
3	丸太筋工 (クイックポット)	30.00	m	—	203,000	
4	筋工 (萱)	40.00	m	—	39,000	
5	植生帯筋工	80.00	m	—	31,000	
6	植生ネット伏工 (肥料袋付)	73.00	m ²	—	176,000	
7	斜面整地	215.00	m ²	—	137,000	
8	No. 1コンクリート土留工	15.90	m ³	—	711,000	
9	仮設工	1.00	式	—	63,000	
10	仮施設 (モノレール架設)	1.00	式	—	488,000	
	細 計				2,496,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	526,000	
	細 計 小 計				3,022,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	1,185,000	
	小 計 計				4,207,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	594,000	
	計 合 計				4,801,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	産業廃棄物運搬費	枯損木・根株	2.00	台	
	産業廃棄物処理		2.00	台	

(摘要)					
T : 直接工事費	2,496,000	補正鋼材費等 (一)		○定率共通仮設費率 (%)	15.19
		P : 定率共通仮設費対象額	2,496,000	○施行地域補正 (%)	1.00
				○採用仮設費率 (%)	16.19