

平成 21 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
 徳島森林管理署長 山本勝規 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
6	祖谷川地区 コウヤケ谷 復旧治山工事	徳島県三好市東祖谷 菅生		約 6ヵ月	治山工事
	工事概要			入札及び契約方法	
	No. 4谷止工	329.3 m ³	No. 3流路工	40.9 m ³	一般競争入札
				調査基準価格	
				平成 21年 9月	平成 22年 3月
				31,266,249 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 徳島県三好市東祖谷菅生 1 9 1
 (有)長岡建設 代表取締役 長岡 博

契約月日 平成 21年 9月29日
 契約金額 39,900,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 21 年度

工 事 名 祖谷川地区 コウヤケ谷 復旧治山工事積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 三好市 東祖谷 菅生

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

祖 谷 川 第 二 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 4谷止工	329.30	m3	—	12,142,000	
2	No. 3流路工	40.90	m3	—	2,386,000	
3	底部張石工 (普通部)	24.20	m ²	—	439,000	
4	底部張石工 (受口部)	32.70	m ²	—	602,000	
5	No. 1帯工	28.80	m3	—	1,092,000	
6	客土吹付特殊工	986.60	m ²	—	2,744,000	
7	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	2,775,000	
8	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	841,000	
	細 計				23,021,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	3,547,000	
	細 計					
	小 計				26,568,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	8,212,000	
	小 計					
	計				34,780,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	4,256,000	
	計					
	合 計				39,036,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上 共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回		
	立木補償		2.00	式		
	雨量計		5.00	月		
(摘要)						
T : 直接工事費 23,021,000		ヘリコプター輸送経費 (-)	○定率共通仮設費率 (%)		11.03	
		補正鋼材費等 (-)	○施行地域補正 (%)		1.00	
		P : 定率共通仮設費対象額	23,021,000	○採用仮設費率 (%)	12.03	