

平成 22 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
 徳島森林管理署長 三谷 靖二 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
26	穴吹川地区 見の越（上） 復旧治山工事（国債）	徳島県美馬市木屋平 字 川上カケ	約 7ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	No. 1~7 土留工 142.9 m ³ 水路工 77.7 m ³		一般競争入札	38,950,000 円
			工事着手の時期 工事完成の時期	調査基準価格
			平成 23年 3月 平成 23年10月	32,017,800 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 徳島県美馬市木屋平字川上 8 9 3 - 1
 (株) 梅津建設 代表取締役 梅津 明代

契約月日 平成 23年 3月16日
 契約金額 37,800,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 22 年度

工 事 名 穴吹川地区 見の越（上） 復旧治山工事（国債）積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 美馬市 木屋平 字 川上カケ

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

穴 吹 川 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1~7 土留工	142.90	m3	—	6,651,000	
2	水路工	77.70	m3	—	6,405,000	
3	土留工	58.40	m ²	—	797,000	
4	伏工	102.40	m ²	—	427,000	
5	丸太筋工(A)	200.10	m	—	625,000	
6	筋工(萱)	310.70	m	—	327,000	
7	水路工(受口部) ホ-24	6.40	m ²	—	153,000	
8	水路工(普通部) ホ-24	19.10	m ²	—	472,000	
9	特殊モルタル吹付工 ホ-24	336.40	m ²	—	1,637,000	
10	仮施設(仮設工)	1.00	式	—	5,538,000	
	細 計				23,032,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	3,472,000	
	細 計 小 計				26,504,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	8,197,000	
	小 計 計				34,701,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	4,249,000	
	計 合 計				38,950,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回	
(摘要)					
	T : 直接工事費 23,032,000	ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	11.03
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%)	1.00
	P : 定率共通仮設費対象額	23,032,000		○採用仮設費率 (%)	12.03