

平成 23 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
徳島森林管理署長 三谷 靖二 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
17	祖谷川地区 四ツ小屋谷 復旧治山工事 (国債)	徳島県三好市東祖谷 菅生	約 8ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	かご柵土留工(詰土)2段積 140 m	かご柵土留工(詰土)3段積 540 m	一般競争入札	57,115,000 円
			工事着手の時期	調査基準価格
			平成 24年 3月	平成 24年11月
				48,427,400 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 徳島県三好市東祖谷菅生 1 9 2
(有) 続 組 代表取締役 續 俊

契約月日 平成 24年 3月21日
契約金額 57,750,000 円

参加資格 入札公告の 2 競争参加資格の(1)から(13)に該当する者

参加資格確認結果 別紙「競争参加資格確認結果通知書」のとおり

低入札価格調査の経緯 該当無し

平成 23 年度

工 事 名 祖谷川地区 四ツ小屋谷 復旧治山工事（国債）積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 三好市 東祖谷 菅生

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

祖 谷 川 第 二 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	かご枠土留工(詰土)2段積	140.00	m	—	1,326,000	
2	かご枠土留工(詰土)3段積	540.00	m	—	5,129,000	
3	特殊モルタル吹付工(A)	874.00	m ²	—	3,819,000	
4	特殊モルタル吹付工(B)	202.00	m ²	—	995,000	
5	伏工	4,301.00	m ²	—	10,971,000	
6	丸太(クイックポット)筋工	300.00	m	—	2,397,000	
7	筋工(萱)	550.00	m	—	557,000	
8	ホーレスター(植生帯)筋工	800.00	m	—	1,021,000	
9	斜面整地	3,010.00	m ²	—	1,830,000	
10	仮施設(仮設工)	1.00	式	—	7,501,000	
	細 計				35,546,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	4,195,000	
	細 計 小 計				39,741,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	11,342,000	
	小 計 計				51,083,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	6,032,000	
	計 合 計				57,115,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立 (索1)		2.00	回	
(摘要)					
T : 直接工事費 35,546,000		ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%) 9.95	
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%) 1.00	
		P : 定率共通仮設費対象額 35,546,000		○採用仮設費率 (%) 10.95	

