

平成 23 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
四万十森林管理署長 佐藤 直治 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
8	西平山(1275)復旧治山工事(国債)	高知県土佐清水市西平山国有林 1275林班		約7ヵ月	治山工事
	工事概要	入札及び契約方法		予定価格	
	コンクリート土留工 111.7 m ³	巨石練積土留工 29 m ²	一般競争入札	28,030,000 円	
			工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
			平成 24年 3月	平成 24年10月	23,550,600 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県幡多郡三原村上下長谷383
(株)大塚建設工業所 代表取締役 大塚 敦士

契約月日 平成 24年 3月21日
契約金額 29,190,000 円

参加資格 入札公告の 2 競争参加資格の(1)から(13)に該当する者

参加資格確認結果 別紙「競争参加資格確認結果通知書」のとおり

低入札価格調査の経緯 該当無し

平成 23 年度

工 事 名 西平山（ 1 2 7 5 ）復旧治山工事（国債）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 土佐清水市 西平山国有林 1275林班

四 国 森 林 管 理 局

四 万 十 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工種	数量	単位	単価	金額	備考
1	コンクリート土留工	111.70	m3	-	4,402,000	
2	巨石練積土留工	29.00	m ²	-	312,000	
3	練石積土留工	26.00	m ²	-	336,000	
4	フトン籠積工	66.00	m	-	1,098,000	
5	梯形練張水路工	73.10	m ²	-	1,656,000	
6	流末処理	1.00	式	-	530,000	
7	木製水路工(B=0.40m)	32.40	m	-	597,000	
8	集水管暗渠工	59.30	m	-	236,000	
9	丸太筋工(クイック [®] ット)	214.00	m	-	1,466,000	
10	筋工(萱)	280.00	m	-	255,000	
11	植生帯袋筋工	500.00	m	-	188,000	
12	伏工	486.00	m ²	-	1,172,000	
13	のり切工(人力)	209.00	m3	-	693,000	
14	斜面整地	660.00	m ²	-	394,000	
15	仮施設(仮設工)	1.00	式	-	3,209,000	

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
	細 計				16,544,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	-	2,150,000	
	細 計 小 計				18,694,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	-	6,196,000	
	小 計 計				24,890,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	-	3,140,000	
	計 合 計				28,030,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費	産業廃棄物運搬費	2 tトラック 運搬距離13.1km	1.00	式		
	産業廃棄物処分費	無筋コンクリート	1.50	t		
定率対象外額						
(摘要)						
T : 直接工事費 16,544,000		ヘリコプター輸送経費 (-)		定率共通仮設費率 (%) 11.93		
		補正鋼材費等 (-)		施行地域補正 (%) 1.00		
		P : 定率共通仮設費対象額 16,544,000		採用仮設費率 (%) 12.93		

