

(案)

建設工事請負契約書

- 1 工 事 名 兼広（１１）復旧治山工事
- 2 工 事 場 所 香川県 東かがわ市 西山 兼広国有林11林班
- 3 工 期 令和 年 月 日 から
令和 8 年 3 月 4 日 まで
- 4 工事を施工しない日
工事を施工しない時間帯
- 5 請 負 代 金 額
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
- 6 契約保証金額 請負代金額の10分の 1以上
- 7 前 金 払 請負代金額の10分の 4以内
- 8 あっせん又は調停を行う建設工事紛争審査会
〔 〕建設工事紛争審査会
- 9 選 択 条 項 別冊約款中選択される条項は次のとおりであるが、そのうち
適用されるものは(○印)、削除されるものは(×印)である。

適用削除の区分	選 択 事 項	選 択 条 項
	契約保証金の納付	第 4 条第 1 項第 1 号
	契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供	第 4 条第 1 項第 2 号
	銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証	第 4 条第 1 項第 3 号
	公共工事履行保証証券による保証	第 4 条第 1 項第 4 号
	履行保証保険契約の締結	第 4 条第 1 項第 5 号
	〔 〕 主任技術者	第 1 0 条第 1 項第 2 号
	〔 〕 監理技術者	第 1 0 条第 1 項第 2 号
×	支給材料及び貸与品	第 1 5 条
	前金払	第 3 5 条第 1 項
	中間前金払	第 3 5 条第 5 項
	部分払 回以内	第 3 8 条
×	部分払の対象となる工場製品	第 3 8 条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則	第 4 0 条

[注] 国庫債務負担行為に係る契約にあつては、別紙 1 を添付する。

上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和 7年 6月24日に交付した国有林野事業工事請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。

【紙契約方式の場合】

本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。

【電子契約システムの場合】

この契約書の締結の証として、本文書に対し発注者及び受注者が署名を行ったものを本システムで保存し、長期に渡って当該契約の成立及び内容を立証する。

令和 年 月 日

発注者（住所） 香川県高松市上之町2-8-26

（氏名） 分任支出負担行為担当官

四国森林管理局 香川森林管理事務所長 名本 亮介 印

受注者（住所）

（氏名）

別紙 2

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)

1 分別解体等の方法

工程ごとの作業内容及び解体方法	工 程	作 業 内 容	分 別 解 体 等 の 方 法
	① 仮設	仮設工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	② 土工	土工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	③ 基礎	基礎工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	④ 本体構造	本体構造の工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑤ 本体付属品	本体付属品の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑥ その他 ()	その他の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用

(注) 分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない

2 解体工事に要する費用(直接工事費) _____円(税抜き)

(注) ・解体工事の場合のみ記載する。
・解体工事に伴う分別解体及び積込に要する費用とする。
・仮設費及び運搬費は含まない。

3 再資源化等をするための施設の名称及び所在地

建設資材廃棄物の種類	施 設 の 名 称	所 在 地

(注) 建設現場において再資源化する場合については、記載不要。

4 再資源化等に要する費用(直接工事費) _____円(税抜き)

(注) 運搬費を含む。

工 種 別 数 量 内 訳 書

工事名 兼広(11)復旧治山工事

工事区分・工種・種別・細別	数量	単位	摘要
溪間工	1	式	
治山土工	1	式	
掘削工	1	式	
掘削(岩石) 軟岩(I)B	81	m3	
掘削(岩石)岩塊・玉石	185	m3	
掘削(土砂)礫質土	94	m3	
残土処理	319	m3	
治山ダム工	1	式	
コンクリート谷止工	1	式	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 21 12 20(高炉)	239.7	m3	
打継面清掃	239.7	m3	
まく板型枠	24	m2	
角材式残存型枠	84.5	m2	
木製パネル式残存型枠	105.9	m2	
一般型枠	6.9	m2	
一般型枠	29	m2	
円筒型枠 Φ300	2.5	m	
間詰工	1	式	
巨石積間詰工 ラフテレーンクレーン使用	5.6	m2	
練石積間詰工 ラフテレーンクレーン使用	23.8	m2	
筋工	1	式	
萱筋工	5.1	m	
支障木処理	1	式	
支障木処理	5	本	
支障木処理	5	本	
支障木処理	1	本	
支障木処理	5	本	
溪間工付属物設置工	1	式	
堤名板	1	式	
堤名板 (B型)	1	枚	
点検施設工	1	式	
昇降ステップ	8	個	
仮設工	1	式	
仮設工	1	式	
土留・仮締切工	1	式	
土のう締切 (仮締切用)	4	m	
仮水路工	1	式	
廻排水樋	18	m	
水替工	1	式	
ポンプ排水 (小口径)	11.5	日	
水替ポンプ据付・撤去(小口径)	1	箇所	
足場工	1	式	
足場工(キャットウォーク)	101.3	m	

工種別数量内訳書

工事名 兼広(11)復旧治山工事

[illegible]