

(案)

建設工事請負契約書

- 1 工 事 名 柞多尾林道改良工事(明許)
- 2 工 事 場 所 香川県仲多度郡まんのう町塩入柞多尾国有林62林班
- 3 工 期 令和 年 月 日 から
令和 9 年 1 月 29 日 まで
- 4 工事を施工しない日
工事を施工しない時間帯
- 5 請 負 代 金 額
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
- 6 契約保証金額 請負代金額の10分の 1以上
- 7 前 金 払 請負代金額の10分の 4以内
- 8 あっせん又は調停を行う建設工事紛争審査会
〔 〕 建設工事紛争審査会
- 9 選 択 条 項 別冊約款中選択される条項は次のとおりであるが、そのうち
適用されるものは(○印)、削除されるものは(×印)である。

適用削除の区分	選 択 事 項	選 択 条 項
	契約保証金の納付	第 4 条第 1 項第 1 号
	契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供	第 4 条第 1 項第 2 号
	銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証	第 4 条第 1 項第 3 号
	公共工事履行保証証券による保証	第 4 条第 1 項第 4 号
	履行保証保険契約の締結	第 4 条第 1 項第 5 号
	〔 〕 主任技術者	第 1 0 条第 1 項第 2 号
	〔 〕 監理技術者	第 1 0 条第 1 項第 2 号
×	支給材料及び貸与品	第 1 5 条
	前金払	第 3 5 条第 1 項
	中間前金払	第 3 5 条第 5 項
×	部分払 回以内	第 3 8 条
×	部分払の対象となる工場製品	第 3 8 条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則	第 4 0 条

[注] 国庫債務負担行為に係る契約にあつては、別紙 1 を添付する。

10 解体工事に要する費用等 別紙3のとおり

11 建設発生土の搬出先等 仕様書に定めるとおり

なお、この工事が資源の有効な利用の促進に関する法律（平成30年法律第48号）の規定により再生資源利用促進計画の作成を要する工事である場合は、受注者は、工事の施工前に発注者に再生資源利用促進計画を提出し、その内容を説明しなければならず、工事の完成後に発注者から請求があったときは、その実施状況を発注者に報告しなければならない。

上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和 8年 7月 8日に交付した国有林野事業工事請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。

【紙契約方式の場合】

本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。

【電子契約システムの場合】

この契約書の締結の証として、本文書に対し発注者及び受注者が署名を行ったものを本システムで保存し、長期に渡って当該契約の成立及び内容を立証する。

令和 年 月 日

発注者（住所） 香川県高松市上之町2-8-26

（氏名） 分任支出負担行為担当官

四国森林管理局 香川森林管理事務所長 安藤 暁子 印

受注者（住所）

（氏名）

別紙 3

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)

1 分別解体等の方法

工程ごとの作業内容及び解体方法	工 程	作 業 内 容	分 別 解 体 等 の 方 法
	① 仮設	仮設工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	② 土工	土工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	③ 基礎	基礎工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	④ 本体構造	本体構造の工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	⑤ 本体付属品	本体付属品の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑥ その他 ()	その他の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用

(注) 分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない

2 解体工事に要する費用(直接工事費) _____円(税抜き)

(注) ・解体工事の場合のみ記載する。
・解体工事に伴う分別解体及び積込に要する費用とする。
・仮設費及び運搬費は含まない。

3 再資源化等をするための施設の名称及び所在地

建設資材廃棄物の種類	施 設 の 名 称	所 在 地
無筋コンクリート殻		

(注) 建設現場において再資源化する場合については、記載不要。

4 再資源化等に要する費用(直接工事費) _____円(税抜き)

(注) 運搬費を含む。

工 種 別 数 量 内 訳 書

工事名 柞多尾林道改良工事(明許)

工事区分・工種・種別・細別	数量	単位	摘要
林道開設・改良	64.7	m	
林道土工	1	式	
作業土工	1	式	
床掘り（礫質土）	1,295	m3	
床掘り（軟岩IB）	22	m3	
埋戻し 最大埋戻幅4m以上 運搬距離0.1km	804	m3	
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	102	m3	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	176	m3	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	75	m3	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満(BA1)	6	m3	
掘削土処理工	1	式	
運搬掘削土処理	28	m3	
運搬仮置土処理	804	m3	
擁壁工	1	式	
場所打擁壁工(起点側)	1	式	
重力式擁壁(GW-L-I-R)	89.8	m3	
昇降ステップ	11	個	
場所打擁壁工(終点側)	1	式	
重力式擁壁(GW-L-I-S)	17.1	m3	
基礎栗石工	8.9	m2	
基面整正	8.9	m2	
埋戻しコンクリート	1	式	
コンクリート	0.7	m3	
型枠	3.4	m2	
排水構造物工	1	式	
側溝工	1	式	
自由勾配側溝(横断用)	22	m	
側溝蓋	11	枚	
基礎・底部コンクリート	3.6	m3	
基礎碎石	4.6	m3	
基面整正	25.4	m2	
プレキャストU型側溝	38	m	
側溝蓋	38	枚	
均しコンクリート	2	m3	
型枠	3.7	m2	
基礎碎石	7.1	m3	
基面整正	40.3	m2	
集水桝・マンホール工	1	式	
プレキャスト集渠桝	1	箇所	
底部・基礎コンクリート	0.3	m3	
型枠	0.6	m2	
基面整正	2	m2	
流末工	1	式	

工 種 別 数 量 内 訳 書

工事名 柞多尾林道改良工事(明許)

工事区分・工種・種別・細別	数量	単位	摘要
ふとんかご	2	m	
標識工	1	式	
小型標識工	1	式	
標識板	1	枚	
構造物撤去工	1	式	
構造物取壊し工	1	式	
コンクリート構造物取壊し	21.5	m3	
排水構造物撤去工	1	式	
コルゲートパイプ撤去	16	m	
運搬処理工	1	式	
処分場処理(無筋コンクリート)	50.5	t	
殻運搬処理(無筋コンクリート)	21.5	m3	
現地発生品運搬(金属)	1.4	t	
仮設工	1	式	
仮設工	1	式	
工事用道路工	1	式	
現道補修	6	km	
土留・仮締切工	1	式	
土のう締切	4	m	
廻排水樋	35	m	
水替工	1	式	
ポンプ排水(小口径)	15	日	
水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下	1	箇所	
その他	1	式	
その他	1	式	
支障木処理	1	式	
工事支障木処理	1	式	
直接工事費	1	式	
共通仮設費計	1	式	
共通仮設費(率計上)	1	式	
純工事費	1	式	
現場管理費	1	式	
工事原価	1	式	
一般管理費等	1	式	
一般管理費等計	1	式	
工事価格	1	式	
消費税相当額	1	式	
請負金額	1	式	