

四国森林管理局本庁5階執務室ほか照明器具LED化工事

参 考 内 訳 書

(金 抜 き)

工 事 場 所 : 高知県高知市丸ノ内1丁目3-30

工 事 内 容 : 5階執務室ほか各室・廊下等の照明器具を
LED照明器具に取替及びそれに伴う仕上天井の補修工事。

四 国 森 林 管 理 局

工 事 内 訳 書

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	四国森林管理局本庁5階執務室ほか照明器具LED化工事							
	(改修工事)							
A	直接仮設工事			1.0	式			
B	照明器具LED工事			1.0	式			
C	建築改修工事			1.0	式			
	改修工事費計							
D	(共通費)							
D-1	共通仮設費			1.0	式			
D-2	現場管理費			1.0	式			
D-3	一般管理費			1.0	式			
	共通費 計							
	改修工事費＋共通費 計							
	消費税			10.0	%			
	総合計							

工 事 内 訳 書

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A	直接仮設工事							
1	5 階執務室 養生			587.7	m2			
2	5 階執務室外 養生			201.3	m2			
3	内部脚立足場等		43.9m2*2スパン=87.8m2, 使い廻し	87.8	m2			
4	整理・清掃費		荷揚げ、荷下ろし共2人役程度	1.0	式			
	小計							
B	照明器具LED化工事							
1	既存照明器具撤去処分工事			1.0	式			
2	新設LED照明器具設置工事			1.0	式			
	小計							

工 事 内 訳 書

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B-1	既存照明器具撤去処分工事							
1	照明器具撤去 図示 a		FHF32W*2 直付	110.0	台			
2	照明器具撤去 図示 b		FHF32W*3 直付埋込み	4.0	台			
3	照明器具撤去 図示 c		FHF32W*1 直付	12.0	台			
4	照明器具撤去 図示 c 2		FHF32W*1 直付、非常灯	4.0	台			
5	照明器具撤去 図示 d		FHF32W*4 直付	4.0	台			
6	照明器具撤去 図示 e		FHF32W*1 直付	9.0	台			
7	照明器具撤去 図示 e2		FHF32W*2 直付、非常灯	1.0	台			
8	照明器具撤去 図示 f		FHF32W*2 直付	2.0	台			
9	照明器具撤去 図示 g		FL20W*1 直付	6.0	台			
10	照明器具撤去 図示 h		FL16W*2 直付	1.0	台			
11	照明器具撤去 図示 i		FL20W*1 直付	1.0	台			
12	照明器具撤去 図示 j		FCL30W*1 壁付 非常灯	12.0	台			
13	照明器具撤去 図示 k		JE13W 埋込み、 非常灯	11.0	台			
14	調光センサー 図示 s		天井埋込み	18.0	台			

工 事 内 訳 書

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
15	照明器具処分費		照明器具、センサー、非常灯、ほか	1.0	式			
16	蛍光灯 処分費			1.0	式			
	合計							

工 事 内 訳 書

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B-2	新設LED照明器具設置工事							
			(施工か所)					
1	照明器具 LED 図示 A		計画課、技術普及課、保全課	110.0	台			
2	照明器具 LED 図示 B		保全課倉庫、女子更衣室	4.0	台			
3	照明器具 LED 図示 C		廊下、執務室通路	12.0	台			
4	照明器具 LED 図示 C2		廊下、執務室通路、非常灯	4.0	台			
5	照明器具 LED 図示 D		計画部長室	4.0	台			
6	照明器具 LED 図示 E		エレベーターホール	2.0	台			
7	照明器具 LED 図示 E2		エレベーターホール、非常灯	1.0	台			
8	照明器具 LED 図示 F		男子便所、女子便所	2.0	台			
9	照明器具 LED 図示 G		男子便所、女子便所、計画部長室	6.0	台			
10	照明器具 LED 図示 H		湯沸室	1.0	台			
11	照明器具 LED 図示 I		湯沸室	1.0	台			
12	照明器具 LED 図示 J		中央階段・北階段、非常灯、セ ンサー付	12.0	台			
13	非常照明器具 LED 図示 K		計画課、技術普及課、保全課	11.0	台			
14	照度センサー セパレートセルコンAタイプ		計画課、技術普及課、保全課、計 画部長室	11.0	個			

工 事 内 訳 書

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
15	PiPi+ハンディライコン		計画課 2、技術普及課 2、保全課 2、計画部長室 1	7.0	個			
16	PiPi/PWM信号変換 インターフェイス			1.0	個			
17	人感センサー		3A 親機	3.0	個			
18	人感センサー		子機	1.0	個			
19	照度センサー撤去跡カバー		丸型	8.0	ヶ所			
20	PE絶縁耐熱性 PEシースケーブル 平形		EM-EEF 1.6mm-2C ≒20m	1.0	式			
21	PE絶縁耐熱性 PEシースケーブル 平形		EM-EEF 1.6mm-3C ≒25m	1.0	式			
22	着色識別PE絶縁耐熱性 PEシースケーブル		EM-FCPEE1.2mm-1P ≒25m	1.0	式			
23	雑材消耗品			1.0	式			
24	電工労務費			1.0	式			
	小計							

工 事 内 訳 書

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	建築改修工事							
	(計画保全部長室)							
1	天井新設岩綿吸音板 t9+PB9張り		材工, W900*L1500*4ヶ所=5.4m2	5.4	m 2			
2	照明撤去部廻り岩綿吸音板t9 +穴あき吸音板撤去調整		撤去	5.4	m 2			
	(5階EVホール)							
3	照明取付下地 杉積層板t25	材	W200*L1400*D25*3枚=0.021m3	1.0	式			
4	照明下地木材取付	工	WP塗り共	1.0	式			
	(その他、補強等)							
5	天井点検口450角設置		材工、廊下部分	3.0	ヶ所			
6	照明器具撤去部廻り雑補修、 木下地補強	材工	照明器具取付廻り補修、小径穴等 シール、下地木材共	1.0	式			
7	既存撤去材及び新設雑材処分		岩綿吸音板t9, 穴あき吸音板、そ の他発生雑材処分	1.0	式			
	小計							