様式３－２

平成22年度　四国森林管理局　測量・建設コンサルタント等業務契約状況

支出負担行為担当官
四国森林管理局長　篠田　幸昌

業務番号	業　務　名　称	業　務　場　所	履行期間	業　務　種　別	業　務　概　要		入札及び契約方式
4	ヒカリ石（９１）外地すべり機構調査業務	高知県　香美市　ヒカリ石国有林91林班 外	約 8ヶ月	地すべり機構調査業務	ボーリング調査１孔、パイプ歪計設置１孔とパイプ歪計・自記水位計・地表伸縮計・地中伸縮計等観測・資料整理及び機構解析等の地すべり機構調査業務一式		一般競争入札
							予定価格
					業務着手の時期	業務完了の時期	13,464,875円
					平成 22 年　6 月	平成 23 年　2 月	調査基準価格
							10,288,547円

契約の相手方の商号又は名称及び住所　　愛媛県新居浜市船木５１４９－２
明治コンサルタント（株）四国営業所
所長　大矢　貢平

契約年月日　　平成 22 年　6 月 21 日

契 約 金 額　　6,583,500円

指名業者選定理由　　資格者名簿一覧表に登録されている当該業種、部門の者
当該業務と同種の実績がある者
四国４県に本店・支店又は営業所があること
当該業務の等級に該当する者及び当該等級の直近上位、下位の者

低入札価格調査の実施

１番札(最も入札価格の低い入札者)の入札価格が調査基準価格を下まわったため、落札者の決定を保留し、当該入札者に対し低入札価格調査のための資料提出を求めた。（６／１～６／８）

調査は、提出のあった調査資料に基づき入札者からの事情聴取、関係機関（他業務発注者、取引銀行）への照会等を実施し、入札価格により契約の内容に適合した履行ができるか否かについて確認を行い、履行は可能と判断できたことから、当該入札者の落札を決定し、各入札者に通知した。（６／１７）

入 札 筆 記 書

1　業務番号　　4
2　業 務 名　　ヒカリ石（９１）外地すべり機構調査業務
3　入札日時　　平成 22 年　5 月 31 日　14 時 00 分
4　入札結果　　下記のとおり　　※低入札価格調査実施

入　　札　　者	入札金額(第１回)	順位	入札金額(第２回)	順位	備考
明治コンサルタント（株）	6,270,000	1			落札
（株）四国ボーリング工業	8,400,000	2			
国土防災技術（株）	9,000,000	3			
（株）四国トライ	11,700,000	4			
木本工業（株）	12,000,000	5			
応用地質（株）	13,000,000	6			

（注）上記金額は、入札者が見積もった金額の105分の100に相当する金額である。

平成 22 年度

業 務 名　　ヒカリ石（９１）外地すべり機構調査業務

業務積算内訳書

履行期間　　平成 23 年　2 月 28 日までとする

履行場所　　高知県　香美市　ヒカリ石国有林91林班 外

四国森林管理局　治山課

経費積算内訳書

業 務 名 ： ヒカリ石（９１）外地すべり機構調査業務

徳島森林管理署

明細番号	工　　種	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	≪一般調査費 ≫					
20	ボーリング調査	1.00	式	－	920,762	ﾋｶﾘ石１孔
80	調査業務	1.00	式	－	6,026,715	
210	小計				6,947,477	
220	間接調査費	1.00	式	－	847,178	
230	諸経費率（調査費）	1.00	式	－	2,681,361	
240	小計				3,528,539	
250	計				10,476,016	
	≪ 解析等調査費 ≫					
270	調査業務	1.00	式	－	127,968	
320	解析業務	1.00	式	－	1,004,642	
400	小計				1,132,610	
410	諸経費	1.00	式	－	1,197,580	
420	技術経費	1.00	式	－	658,669	
430	小計				1,856,249	
440	計				2,988,859	
450	合計				13,464,875	
460	消費税等相当額	5.00	%	－	673,243	
470	合計				673,243	
480	総計				14,138,118	

工種別数量内訳書

業 務 名 ： ヒカリ石（９１）外地すべり機構調査業務

徳島森林管理署

明細番号	工　　種	数　　量	単位	備　　考
10	≪一般調査費 ≫			
20	（ボーリング調査）	30.00	m	ﾋｶﾘ石１孔
30	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査　ｺｱ　礫混じり土砂	25.00	m	φ66ｺｱL≦50⊥
40	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ66mm　軟岩	5.00	m	50m以下　ｺｱ 鉛直下方
50	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査　資料整理	1.00	式	x= 1
60	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査　断面図の作成	1.00	式	x= 1
70	細計			
80	（調査業務）			
90	パイプ歪計　歪計設置	1.00	孔	ﾋｶﾘ石 30～45m
100	パイプ歪計　観測	98.00	回	
110	パイプ歪計　資料整理	3,930.00	点	
120	自記水位計　観測及び資料整理	45.00	月	
130	地下水検層　数量　自然水位法	1.00	回	ﾋｶﾘ石 30m以下
140	地下水検層　数量　汲み上げ法	1.00	回	ﾋｶﾘ石 30m以下
150	標柱観測　観測及び資料整理	6.00	測線	ﾋｶﾘ石　3～ 7本
160	地表伸縮計　観測及び資料整理	10.00	月	ﾋｶﾘ石
170	ＧＰＳ観測及び計算整理	20.00	点	ﾋｶﾘ石
180	地中伸縮計　観測及び資料整理	220.00	点	ﾋｶﾘ石
190	雨量観測　観測及び資料整理	5.00	月	ﾋｶﾘ石
200	細計			
210	小計			

工種別数量内訳書

業 務 名 ： ヒカリ石（９１）外地すべり機構調査業務

徳島森林管理署

明細番号	工　　種	数　　量	単位	備　　考
220	間接調査費	1.00	式	
230	諸経費率（調査費）	1.00	式	
240	小計			
250	計			
260	≪ 解析等調査費 ≫			
270	（調査業務）			
280	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査　調査資料整理	1.00	式	x= 1
290	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査　断面図作成	1.00	式	x= 1
300	地下水検層　検層Ａの資料整理	2.00	孔	ﾋｶﾘ石
310	細計			
320	（解析業務）			
330	機構解析　総合解析	0.80	件	ﾋｶﾘ石Ｄ、別府山Ｆ
340	機構解析　安定解析　断面長100m以下	1.00	件	別府山
350	機構解析　安定解析　断面長300m～500m	1.00	件	ﾋｶﾘ石
360	機構調査　照査	0.80	件	
370	機構解析　報告書等の作成	1.00	地区	
380	打ち合わせ協議	1.00	件	
390	細計			
400	小計			
410	諸経費	1.00	式	
420	技術経費	1.00	式	

工種別数量内訳書

業 務 名 ： ヒカリ石（９１）外地すべり機構調査業務

徳島森林管理署

明細番号	工　　種	数　　量	単位	備　　考
430	小計			
440	計			
450	合計			
460	消費税等相当額	5.00	%	
470	合計			
480	総計			