

平成 22 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
 徳島森林管理署長 三谷 靖二 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
3	祖谷川地区 四ツ小屋谷 復旧治山工事	徳島県三好市東祖谷 菅生	約 9ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	No. 5谷止工 658.8 m ³ NO.33堰堤工補修 1 式		一般競争入札	111,877,000 円
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成 22年 6月	平成 23年 3月
				調査基準価格
				91,532,649 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 徳島県三好市東祖谷菅生 1 9 2
 (有) 続 組 代表取締役 續 俊

契約月日 平成 22年 6月25日
 契約金額 114,450,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 22 年度

工 事 名 祖谷川地区 四ツ小屋谷 復旧治山工事積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 三好市 東祖谷 菅生

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

祖 谷 川 第 二 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	N o . 5谷止工	658.80	m3	—	23,339,000	
2	NO.33堰堤工補修	1.00	式	—	1,296,000	
3	N o . 3床固工	384.80	m3	—	14,744,000	
4	N o . 4床固工	379.50	m3	—	14,198,000	
5	巨石練積工（裏込材なし）	52.90	m ²	—	594,000	
6	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	8,913,000	
7	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	7,559,000	
	細 計				70,643,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	10,078,000	
	細 計					
	小 計				80,721,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	20,016,000	
	小 計					
	計				100,737,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	11,140,000	
	計					
	合 計				111,877,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費	濁水浄化工	山林砂防工 (NO.5谷止工)	1.00	基	
	濁水浄化工	山林砂防工 (NO.3,4床固工)	1.00	基	
	土工重機解体・組立	NO.5谷止工及びNO.3,4床固工用	4.00	回	
	産業廃棄物運搬費	鉄くず 1 t車	1.00	回	
	産業廃棄物処理	鉄くず	1.00	式	
	雨量計		8.00	月	
◇					
定率対象外額					

(摘要)

T : 直接工事費	70,643,000	ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	8.43
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%)	1.00
		P : 定率共通仮設費対象額	71,229,000	○採用仮設費率 (%)	9.43