

平成 22 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
 徳島森林管理署長 三谷 靖二 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
7	祖谷川地区 檜尾(中) 地すべり防止工事	徳島県三好市東祖谷 檜尾		約 7ヵ月	治山工事
	工事概要	入札及び契約方法		予定価格	
	No. 1・3 土留工 40.6 m ³ 水路工 96 m ³	一般競争入札		30,802,000 円	
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格	
		平成 22年 6月	平成 23年 1月	24,477,049 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 徳島県三好市東祖谷檜尾 2 0 3
 (有) 上西組 代表取締役 上西 虎夫

契約月日 平成 22年 6月25日
 契約金額 30,975,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 22 年度

工 事 名 祖谷川地区 檜尾(中) 地すべり防止工事積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 三好市 東祖谷 檜尾

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

祖 谷 川 第 一 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1・3 土留工	40.60	m ³	—	1,644,000	
2	水路工	96.00	m ³	—	5,004,000	
3	法切工	231.00	m ³	—	381,000	
4	土留工(2段積)	56.00	m	—	513,000	
5	伏工	718.30	m ²	—	1,318,000	
6	丸太筋工(B) (萱株あり)	22.00	m	—	120,000	
7	集水管暗渠工 (単独)	10.00	m	—	46,000	
8	既設構造物取壊し工	1.00	式	—	2,734,000	
9	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	3,877,000	
	細 計				15,637,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	5,131,000	
	細 計					
	小 計				20,768,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	6,646,000	
	小 計					
	計				27,414,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	3,388,000	
	計					
	合 計				30,802,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上 共通仮設費	土工重機解体・組立		4.00	回	
	産業廃棄物運搬		1.00	式	
	産業廃棄物処理		1.00	式	
	立木補償		1.00	式	
◇ 定率対象外額					

(摘要)				
T : 直接工事費	15,637,000	ヘリコプター輸送経費 (-)	○定率共通仮設費率 (%)	12.09
		補正鋼材費等 (-)	○施行地域補正 (%)	1.00
		P : 定率共通仮設費対象額	○採用仮設費率 (%)	13.09
		15,637,000		