

平成 22 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
 徳島森林管理署長 三谷靖二 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
11	穴吹川地区 見の越（上） 復旧治山工事	徳島県美馬市木屋平 字 川上カケ	約 5ヵ月	治山工事
	工事概要	入札及び契約方法	予定価格	
	角蛇籠土留工 69.0m	一般競争入札	22,494,000 円	
	植生ネット伏工（亀甲金網付） 672.2m ²	工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
		平成 22年 7月	平成 22年12月	17,816,049 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 徳島県美馬市木屋平字三ツ木 2 9 0 - 4
 (株) 原田組 代表取締役 根本 長茂

契約月日 平成 22年 7月 8日
 契約金額 23,100,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 22 年度

工 事 名 穴吹川地区 見の越（上） 復旧治山工事積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 美馬市 木屋平 字 川上カケ

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

穴 吹 川 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	土留工 ホ-27崩壊地	69.00	m	—	669,000	
2	植生ネット伏工 (肥料袋付) ホ-27	672.20	m ²	—	2,041,000	
3	筋工 (萱) ホ-27崩壊地	160.00	m	—	165,000	
4	特殊モルタル吹付工 No.2崩壊地	654.00	m ²	—	3,145,000	
5	丸太筋工(A)	79.00	m	—	238,000	
6	モルタル吹付工	35.00	m ²	—	203,000	
7	コンクリートブロック積工 ケーブルクレーン使用	19.80	m ²	—	350,000	
8	植生ネット伏工 (肥料袋付)	348.30	m ²	—	1,450,000	
9	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	1,095,000	
10	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	3,663,000	
	細 計				13,019,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	1,774,000	
	細 計					
	小 計				14,793,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	5,137,000	
	小 計					
	計				19,930,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	2,564,000	
	計					
	合 計				22,494,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額					
(摘要)					
	T : 直接工事費	13,019,000	ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%) 12.63
			補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%) 1.00
			P : 定率共通仮設費対象額	13,019,000	○採用仮設費率 (%) 13.63