

平成22年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 石黒 美津雄 印

工事番号	工事名称	工事場所			工期	工事種別
1	手箱作業道新設工事(明許)	高知県吾川郡いの町奥南川山国有林269林班			約8ヶ月	林道工事
		工事概要		入札及び契約方法	予定価格	
		林道延長	520.0 m	幅員 3.6 m	一般競争入札	51,109,000円
				工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
				平成22年6月	平成23年1月	42,343,800円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約相手方の商号又は名称及び住所 山下産業(株) 代表取締役 山下 政司
高知県高知市高須東町6番5号

契約年月日 平成22年6月8日

契約金額 53,550,000円

参加資格

- 一般競争参加資格者名簿に登録されていること
- 土木一式工事の登録があること
- 四国森林管理局管内に本店、支店、営業所等があること

入札筆記書

調達案件番号

003806005020100001

調達案件名称

手箱作業道新設工事(明許)(四国森林管理局嶺北森林管理署)

業者名称	業者区分	入札第1回			入札第2回			結果
		金額	技術 評価 点	評価 値	金額	技術 評価 点	評価 値	
山下産業(株)		52,800,000			51,000,000	117	22.941	落札
明治建設(有)		53,000,000			52,000,000			
高大建設(株)		53,300,000			52,300,000			
(有)手箱建設		53,600,000			52,500,000			
(有)岡村組		53,900,000			辞退			
(株)晃立		56,800,000			辞退			

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成22年6月7日

部 署

四国森林管理局嶺北森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 51,109,000

予定価格 (税込み) 53,664,450

調査基準価格 (税抜き) 42,343,800

基準評価値 19.566

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

石黒 美津雄

立会担当署名

岡部 光明

平成 22 年 度

工 事 名 手箱作業道新設工事（明許）

工 事 場 所 高知県吾川郡いの町 奥南川山国有林 269林班

四 国 森 林 管 理 局

嶺北森林管理署

施業経費内訳書

(単位: 円)

工 事 費 総 計 表			
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要
直 接 工 事 費	切 土	6,771,000	
	盛 土	3,916,000	
	ブ ロ ッ ク ・ 石 積 工	11,155,000	
	擁 壁 工	5,761,000	
	法 面 保 護 工	831,000	
	排 水 施 設 工	2,763,000	
	路 盤 工	550,000	
	伐 開 ・ 除 根	51,000	
	仮 設 工	172,000	
	直接工事費小計	31,970,000	
間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費	3,875,000	
	(純 工 事 費	35,845,000)	
	現 場 管 理 費	9,764,000	
	(工 事 原 価	45,609,000)	
一 般 管 理 費 等	一 般 管 理 費 等	5,500,000	
	間接工事費等小計	19,139,000	
工 事 価 格	計	51,109,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

工 種 名 称	数 量	単 位	
礫 質 土 切 土	3,294	m3	
軟 岩 (1)B 切土	3,887	m3	
軟 岩 (2) 切 土	245	m3	
小 計			
流 用 盛 土 I	255	m3	
流 用 盛 土 II	363	m3	
運 搬 盛 土 II	1,075	m3	
運搬残土処理	5,338	m3	
小 計			
ブロック積(A)1:0.3	8.4	m2	
ブロック積(A)1:0.4	393.0	m2	
ブロック積(B)1:0.3	29.7	m2	
ブロック積(A)呑口 1:0.4	22.7	m2	
ブロック積(B)呑口 1:0.3	3.8	m2	
転石練石積Ⅲ	12.3	m2	
基 礎 工 (No.6)	6.0	m	
基 礎 工 (No.7)	4.0	m	
木製ブロック積工	66.7	m2	
小 計			
コンクリート擁壁(GW-L-L-R)	91.7	m3	
コンクリート擁壁(GW-1.5-I-R)	62.2	m3	
二段式コンクリート擁壁(R)	27.4	m3	
小 計			
法 面 処 理	823.0	m2	
種 吹 付 工	3,557.3	m2	
小 計			
φ0.6 C.P(1.6)	6.6	m	
φ0.8 C.P(1.6)	41.1	m	
φ0.8 C.P(2.0)	10.5	m	
R.C 横断溝(30)	25.2	m	
路面排水工(A)	20.0	m	
袖コンクリート	10.1	m3	
水 路 工	45.0	m	
小 計			
上 層 路 盤 工 (15)	133.7	m3	
小 計			
除 根	1,255	m2	
小 計			
現 道 補 修	8.0	km	
小 計			
計			
共 通 仮 設 費	1	式	
現 場 管 理 費	1	式	
一 般 管 理 費 等	1	式	
計			
合 計(工事価格)			
消費税等相当額	5	%	
合 計			
総 計(本工事費)			