

平成 22 年度 愛媛森林管理署 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
愛媛森林管理署長 山崎 政美

工事番号	工 事 名 称		工 事 場 所			工 期	工事種類
1	保戸峰林道新設工事		愛媛県北宇和郡松野町 目黒山国有林2089林班			7ヶ月	林道工事
	工 事 概 要			入 札 及 び 契 約 方 法		予 定 価 格	
	林道延長	280.0 m	幅員	3.6 m	一般競争入札		26,926,000 円
				工事着手時期	工事完成時期	調査基準価格	
				平成22年7月	平成23年2月	22,198,749 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約相手方の商号又は名称及び住所 愛媛県宇和島市和霊町1250番地
一若建設(株)
代表取締役 中畑 健右

契約年月日 平成22年7月21日

契約金額 28,140,000 円

参加資格

一般競争参加資格者名簿に登録されていること。
土木一式工事の登録があること。
四国森林管理局管内に本店、支店、営業所等があること。

入札筆記書

調達案件番号

003806004020100003

調達案件名称

保戸峰林道新設工事(四国森林管理局 愛媛森林管理署)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
一若建設(株)		26,800,000	123	45.895	落札
西岡建設(株)		27,800,000			
四国通建(株)		28,500,000			

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成22年7月20日

部 署

四国森林管理局愛媛森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 26,926,000

予定価格 (税込み) 28,272,300

調査基準価格 (税抜き) 22,198,749

基準評価値 37.138

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

山崎 政美

立会担当署名

柴田 知秀

平成 22 年 度

工 事 名 保戸峰林道新設工事

工 事 場 所 愛媛県北宇和郡松野町 目黒山国有林2089林班

四 国 森 林 管 理 局

愛媛森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

(単位: 円)

工 事 費 総 計 表			
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要
直 接 工 事 費	切 土	2,930,000	
	盛 土	1,480,000	
	ブ ロ ッ ク ・ 石 積 工	1,881,000	
	擁 壁 工	7,862,000	
	排 水 施 設 工	2,003,000	
	そ の 他	172,000	
	仮 設 工	191,000	
	直 接 工 事 費 小 計	16,519,000	
間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費	2,154,000	
	(純 工 事 費	18,673,000)	
	現 場 管 理 費	5,228,000	
	(工 事 原 価	23,901,000)	
一 般 管 理 費 等	一 般 管 理 費 等	3,025,000	
	間 接 工 事 費 等 小 計	10,407,000	
工 事 価 格	計	26,926,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

工 種 名 称	数 量	単 位	
礫 質 土 切 土	1,162	m3	
玉石交じり土切土	134	m3	
軟 岩 (1)A 切土	363	m3	
軟 岩 (1)B 切土	953	m3	
軟 岩 (2) 切 土	290	m3	
中 硬 岩 切 土	107	m3	
小 計			
流 用 盛 土 I	142	m3	
流 用 盛 土 II	126	m3	
運 搬 盛 土 II	494	m3	
運搬残土処理	1,918	m3	
小 計			
転石練石積 I	112.8	m2	
転石練石積 II	18.2	m2	
小 計			
コンクリート擁壁 (GW-1.5-L・S)	269.1	m3	
フ ト ン 籠	6.0	m	
小 計			
木製吐口保護工	5	基	
φ0.8 C.P(1.6)	40.3	m	
φ0.8 C.P(2.0)	10.7	m	
R.C 横断溝(15)	20.4	m	
R.C 横断溝(30)	4.2	m	
R.C 横断溝(40)	6.3	m	
袖コンクリート	10.5	m3	
小 計			
木柵工 (C)	16.4	m	
小 計			
現 道 補 修	8.8	km	
小 計			
計			
共 通 仮 設 費	1	式	
現 場 管 理 費	1	式	
一 般 管 理 費 等	1	式	
計			
合 計(工事価格)			
消費税等相当額	5	%	
合 計			
総 計(本工事費)			