

平成22年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 佐藤 直治 印

工 事 番 号	工 事 名 称		工 事 場 所			工 期	工事種別
	橋ヶ谷林道新設工事		高知県高岡郡中土佐町新道山国有林3084林班			8ヶ月	林道工事
	工 事 概 要				入 札 及 び 契 約 方 法		予 定 価 格
	林道延長	360. 0 m	幅 員	3. 6 m	一般競争入札		62, 180, 000円
					工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
					平成22年7月	平成23年3月	51, 640, 300円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約相手方の商号又は名称及び住所 (株)生田組

高知県高知市大川筋1丁目5番3号

契約年月日 平成22年7月22日

契約金額 60, 900, 000円

参加資格

一般競争参加資格者名簿に登録されていること

土木一式工事の登録があること

四国森林管理局管内に本店、支店、営業所等があること

## 入札筆記書

調達案件番号

003806007020100006

調達案件名称

橋ヶ谷林道新設工事(四国森林管理局四万十森林管理署)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
(株)生田組		58,000,000	117	20.172	落札
(有)松元建設		60,500,000	110	18.181	
(株)井原組		62,000,000	115	18.548	
(有)十和建設		63,000,000			

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成22年7月20日

部 署

四国森林管理局四万十森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 62,180,000

予定価格 (税込み) 65,289,000

調査基準価格 (税抜き) 51,640,300

基準評価値 16.082

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

佐藤 直治

立会担当署名

門脇 博幸

平成 22 年 度

工 事 名                    橋ヶ谷林道新設工事

工 事 場 所                高知県高岡郡中土佐町新道山国有林3084林班

四 国 森 林 管 理 局

四万十森林管理署

# 施 業 経 費 内 訳 書

(単位: 円)

工 事 費 総 計 表			
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要
直 接 工 事 費	切 土	7,062,000	
	盛 土	3,432,000	
	ブ ロ ッ ク ・ 石 積 工	4,289,000	
	擁 壁 工	18,672,000	
	法 面 保 護 工	724,000	
	排 水 施 設 工	4,436,000	
	そ の 他	301,000	
	伐 開 ・ 除 根	35,000	
	仮 設 工	223,000	
	直接工事費小計	39,174,000	
間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費	4,648,000	
	( 純 工 事 費	43,822,000 )	
	現 場 管 理 費	11,836,000	
	( 工 事 原 価	55,658,000 )	
一 般 管 理 費 等	一 般 管 理 費 等	6,522,000	
	間接工事費等小計	23,006,000	
工 事 価 格	計	62,180,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

工 種 名 称	数 量	単 位	
礫 質 土 切 土	1,957	m3	
玉石交じり土切土	42	m3	
軟 岩 (1)A 切土	631	m3	
軟 岩 (1)B 切土	2,557	m3	
軟 岩 (2) 切 土	1,196	m3	
中 硬 岩 切 土	241	m3	
小 計			
流 用 盛 土	51	m3	
流 用 盛 土	771	m3	
運 搬 盛 土	867	m3	
運搬残土処理	4,534	m3	
小 計			
ブロック積(A)-0.4	126.4	m2	
ブロック積(A)-0.3	46.9	m2	
転石練石積	10.5	m2	
転石練石積	47.4	m2	
転石練石積	7.4	m2	
基 礎 工 (No.5)	8.2	m	
基 礎 工 (No.8)	8.4	m	
小 計			
コンクリート擁壁(GW-L-L・R)	288.2	m3	
コンクリート擁壁(GW-1.5-L・R)	298.1	m3	
コンクリート擁壁(GW-1.5-L 配管有)	55.0	m3	
二段式コンクリート擁壁	25.0	m3	
小 計			
法 面 処 理	1,725.3	m2	
種 吹 付 工	1,492.7	m2	
小 計			
木柵水路工(B)	21.0	m	
木製吐口保護工	2.0	基	
0.6 C.P(1.6)	25.0	m	
0.8 C.P(1.6)	8.7	m	
1.0 C.P(2.0)	27.3	m	
1.0 C.P(2.7)	19.6	m	
1.2 C.P(2.0)	24.2	m	
0.9高密度ポリエチレン管	25.5	m	
0.3高密度ポリエチレン管	7.5	m	
R.C 横断溝(30)	6.3	m	
袖コンクリート	2.5	m3	
路面排水工(A)	17.0	m	
小 計			
枝条止工(2.0)	4.0	本	
木柵工(C)	14.4	m	
小 計			
除 根	836.0	m2	
小 計			
現 道 補 修	10.2	km	
小 計			
計			
共 通 仮 設 費	1	式	
現 場 管 理 費	1	式	
一 般 管 理 費 等	1	式	
計			
合 計(工事価格)			
消費税等相当額	5	%	
合 計			
総 計(本工事費)			